

予 算 要 求 資 料

令和6年度当初予算

支出科目 款：総務費 項：防災費 目：防災総務費

事業名 広域防災センター施設補修事業費

(この事業に対するご質問・ご意見はこちらにお寄せください)

危機管理部 防災課 防災企画係 電話番号：058-272-1111(内2838)

E-mail：11115@pref.gifu.lg.jp

1 事業費 UD化分 49,422千円 (前年度予算額：2,652千円)
長寿命化分 35,344千円 (前年度予算額：1,763千円)

<財源内訳>

区 分	事業費	財 源 内 訳							
		国 庫 支出金	分担金 負担金	使用料 手数料	財 産 収 入	寄附金	その他	県 債	一 般 財 源
前年度	1,763	0	0	0	0	0	0	1,500	263
要求額	84,766	0	0	0	0	0	0	0	84,766
決定額	84,766	0	0	0	0	0	0	76,200	8,566

2 要 求 内 容

(1) 要求の趣旨(現状と課題)

広域防災センターは岐阜県有建物長寿命化計画の対象施設となっており、給排水衛生設備の改修サイクルについて、ポンプ類は20年、配管類は30年とされているが、いずれもこれまで一度も改修したことがない。3階トイレの排水管から水漏れが発生していることから、他の部位についても劣化が懸念されるため、早急に工事を進める必要がある。

一方、同計画ではユニバーサルデザイン化のための改修事業として、トイレの洋式化率については50%以上と求められているところだが、現在男子トイレ、女子トイレの多くが和式であり、利用者に不便を強めている状況。

(2) 事業内容

男子トイレ、女子トイレともに全て洋式化。1階と2階にそれぞれ1ヶ所ずつ設置されている身体障がい者用トイレは、引き戸が重いためこれを軽くする他、(引き戸のレールによる)段差の解消、オストメイトの設置など、関連法規類への適合が求められる。

トイレの照明は現状全て蛍光灯となっているが、令和12年度までに県有施設の全ての照明をLEDに切り替える必要があることから、本工事に合わせてトイレの照明をLED化する。

工事期間の8ヶ月間は、トイレが使用できなくなるため仮設トイレを10台レンタルする。

(3) 県負担・補助率の考え方

県有施設の改修に係る業務であるため県が負担することが妥当

(4) 類似事業の有無

無

3 事業費の積算 内訳

事業内容	金額	事業内容の詳細
工事請負費(UD化)	47,489	工事本体
工事請負費(長寿命化)	31,556	工事本体
委託料(UD化)	1,933	工事管理他
委託料(長寿命化)	1,285	工事監理他
旅費	85	工事事務費
使用料及び賃借料	2,035	仮設トイレレンタル
需用費	255	工事事務費、仮設トイレ消臭剤
燃料費	37	
役員費	91	工事事務費、仮設トイレし尿汲み取り
合計	84,766	

決定額の考え方

4 参考事項

(1) 各種計画での位置づけ

岐阜県県有建物長寿命化計画 個別施設計画

(2) 国・他県の状況

無

(3) 後年度の財政負担

なし

(4) 事業主体及びその妥当性

県有施設の改修に係る業務であるため県が主体となることが妥当

事業評価調査書（県単独補助金除く）

新規要求事業

継続要求事業

1 事業の目標と成果

（事業目標）

・何をいつまでにどのような状態にしたいのか

令和6年度中に全てのトイレを洋式化、一部照明をLED化するとともに、給排水管及びポンプを改修する。

（目標の達成度を示す指標と実績）

指標名	事業開始前 (R5)	R6年度 目標	R7年度 目標	R8年度 目標	終期目標 (R8)	達成率
①						
②						

○指標を設定することができない場合の理由

令和6年度中に工事を完了させるものであり、目標設定には馴染まない。

（これまでの取組内容と成果）

令和5年度	令和6年度の工事施工に向けて設計業務を行った。
令和6年度	令和6年度当初予算にて追加 指標① 目標：___ 実績：___ 達成率：___ %
令和7年度	令和7年度当初予算にて追加 指標① 目標：___ 実績：___ 達成率：___ %

2 事業の評価と課題

(事業の評価)

<p>・ 事業の必要性 (社会情勢等を踏まえ、前年度などに比べ判断) <small>3 : 増加している 2 : 横ばい 1 : 減少している 0 : ほとんどない</small></p>	
(評価) 3	<p>現に漏水が発生しており、また、利用者から洋式化を望む声も寄せられているため、早急に工事を進める必要がある。</p>
<p>・ 事業の有効性 (指標等の状況から見て事業の成果はあがっているか) <small>3 : 期待以上の成果あり 2 : 期待どおりの成果あり 1 : 期待どおりの成果が得られていない 0 : ほとんど成果が得られていない</small></p>	
(評価)	
<p>・ 事業の効率性 (事業の実施方法の効率化は図られているか) <small>2 : 上がっている 1 : 横ばい 0 : 下がっている</small></p>	
(評価)	

(今後の課題)

<p>・ 事業が直面する課題や改善が必要な事項 建物の給排水設備を全面的に更新する工事であり水道利用が制限されることから、見学者の理解を求めながら進める必要がある。</p>
--

(次年度の方向性)

--

(他事業と組み合わせて実施する場合の事業効果)

組み合わせ予定のイベント 又は事業名及び所管課	【〇〇課】
組み合わせる理由 や期待する効果 など	