

第 8 編 下水道編

第 1 章 開削工

第1節 適用

本章は、下水道の管きょ工（開削）として管路土工、管布設工、管基礎工、水路築造工、管路土留工、埋設物防護工、管路路面覆工、補助地盤改良工、開削水替工、地下水低下工、その他これらに類する工種について適用するものとする。

本章に特に定めのない事項については、第1編 共通編、第2編 材料編、第3編 土木工事共通編の規定による。

第2節 適用すべき諸基準

受注者は、設計図書において特に定めのない事項については、下記の基準及びその他関係基準によらなければならないによる。

これにより難しい場合は、監督員の承諾を得なければならない。なお、基準類と設計図書に相違がある場合は、原則として設計図書の規定に従うものとし、疑義がある場合は監督員と協議しなければならない。

- 日本下水道協会下水道施設計画・設計指針と解説（平成21年）
- 日本下水道協会下水道維持管理指針（平成26年）
- 日本下水道協会小規模下水道計画・設計維持管理指針と解説（平成16年）
- 日本下水道協会下水道工事施工管理指針と解説（平成元年）
- 日本下水道協会下水道施設の耐震対策指針と解説（平成26年）
- 日本下水道協会下水道推進工法の指針と解説（平成22年）
- 日本下水道協会下水道排水設備指針と解説（平成16年）
- 日本下水道協会管きょ更生工法における設計・施工管理ガイドライン（案）（平成23年）

第3節 一般事項材料1-3-1 材料

使用する下水道材料は、次の規格に適合したもの、またはこれと同等以上の品質を有するものを使用しな なければならない。

その他の材料は、第3節 材料及び第2編 第2章土木工事材料に示す規格に適合したもの、またはこれと同等以上の品質を有するものを使用しなければならない。

~~受注者は、使用する下水道材料は次の規格に適合したもの、または、これと同等以上の品質を有するものでなければならない。~~

- | | |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1) 鉄筋コンクリート管 | —JSWAS A-1(下水道用鉄筋コンクリート管)
JSWAS A-5(下水道用鉄筋コンクリート卵形管)
JSWAS A-9(下水道用台付鉄筋コンクリート管) |
| (2) ボックスカルバート | <u>—JSWAS A-12(下水道用鉄筋コンクリート製ボックスカルバート)</u>
—JSWAS A-13
(下水道用プレストレスコンクリート製ボックスカルバート) |
| (3) 硬質塩化ビニル管 | <u>—JSWAS K-1(下水道用硬質塩化ビニル管)</u>
JSWAS K-3(下水道用硬質塩化ビニル卵形管) |

- | | |
|-----------------|-----------------------------|
| | JSWAS K-13(下水道用リブ付硬質塩化ビニル管) |
| (4) 強化プラスチック複合管 | JSWAS K-2(下水道用強化プラスチック複合管) |
| (5) レジンコンクリート管 | JSWAS K-11(下水道用レジンコンクリート管) |
| (6) ポリエチレン管 | JSWAS K-14(下水道用ポリエチレン管) |
| | JSWAS K-15(下水道用リブ付ポリエチレン管) |
| (7) 鋼管 | —JIS G 3443(水輸送用塗覆装鋼管) |
| | JIS G3 452(配管用炭素鋼鋼管) |
| (8) 鋳鉄管 | —JSWAS G-1(下水道用ダクタイル鋳鉄管) |
| | JIS G 5526(ダクタイル鋳鉄管) |
| | JIS G 5527(ダクタイル鋳鉄異形管) |

2. 受注者は、管きょ工（開削）の施工に使用する材料については、施工前に監督員に**承諾**を得るとともに、材料の品質証明書を整備及び保管し、監督員から請求があった場合は速やかに**提出**しなければならない。

第4節—管路土工

1-43-12 管路土工施工計画

1. 施工計画

- (1) 受注者は、管きょ工（開削）の施工にあたって、工事着手前に施工場所の土質、地下水の状況地下埋設物、危険箇所、その他工事に係る諸条件を十分調査し、その結果に基づき現場に適応した施工計画を作成して監督員に**提出**しなければならない。
- (2) 受注者は、掘削にあたって事前に設計図の地盤高を水準測量により調査し、試掘調査の結果に基づいて路線の中心線、マンホールの位置、埋設深、勾配等を**確認**しなければならない。更に詳細な埋設物の調査が必要な場合は、監督員と**協議**のうえ試験掘りを行わなければならない。
- (3) 受注者は工事の施工に伴って発生する騒音、振動、地盤沈下、地下水の枯渇、電波障害等に起因する事業損失が懸念される場合は、**設計図書**に基づき事前調査を行い、第三者への被害を未然に防止しなければならない。なお、必要に応じて事後調査も実施しなければならない。
- (4) 受注者は、掘削する区域及び延長については、交通対策等を考慮して決めなければならない。

1-4-2 管路掘削

2. 管路掘削

- (1) 受注者は、管路掘削の施工にあたり、特に指定のない限り地質の硬軟、地形及び現地の状況により安全な工法をもって、**設計図書**に示した工事目的物の深さまで掘り下げなければならない。
- (2) 受注者は、床掘り仕上がり面の掘削においては、地山を乱さないよう、かつ不陸が生じないように施工しなければならない。
- (3) 受注者は、床掘り箇所の湧水及び滞水などは、ポンプあるいは排水溝を設けるなどして排除しなければならない。
- (4) 受注者は、構造物及び埋設物に近接して掘削するにあたり、周辺地盤の緩み、沈下等の防止に注意して施工し、必要に応じ、当該施設の管理者と**協議**のうえ防護措置を行わなければならない。

2-3. 管路埋戻

1-4-3 管路埋戻

- (1) 受注者は、埋戻し材料について、良質な土砂または**設計図書**で指定されたもので監督員の**承諾**を得たものを使用しなければならない。

- (2) 受注者は、埋戻し作業にあたり、管が移動したり破損したりするような荷重や衝撃を与えないよう注意しなければならない。
- (3) 受注者は、埋戻しの施工にあたり、管の両側より同時に埋戻し、管きよその他の構造物の側面に空隙を生じないように十分突固めなければならない。また、特に管の周辺及び管頂30cmまでは特に注意しなければならない。
- (4) 受注者は、埋戻しの施工にあたり、**設計図書**に基づき、各層所定の厚さ毎に両側の埋戻し高さが均等になるように、必ず人力及びタンパ等により十分締固めなければならない。また、一層の仕上り厚は、30cm以下を基本とし埋戻さなければならない。
- (5) 受注者は、埋戻しを施工するにあたり、埋戻し箇所の残材、廃物、木くず等を撤去しなければならない。
- (6) 受注者は、埋戻し箇所に湧水及び滞水がある場合には、施工前に排水しなければならない。
- (7) 受注者は、埋戻しの施工にあたり、土質及び使用機械に応じた適切な含水比の状態で行わなければならない。
- (8) 受注者は、掘削溝内に埋設物がある場合には、埋設物管理者との**協議**に基づく防護を施し、埋設物付近の埋戻土が将来沈下しないようにしなければならない。
- (9) 受注者は、埋戻し路床の仕上げ面は、均一な支持力が得られるよう施工しなければならない。

3. 発生土処理

4. 1-4-4 発生土処理

受注者は、発生土処理においては、第1編**共通編** 2-3-7 残土処理工及び2-3-8 建設発生土受入れ地及び検測の規定によるものとし、関係法令等に従い処分しなければならない。

なお、発生土については、極力、再利用または再生利用を図るものとする。

第5節 管布設工

1-53-13 保管・取扱い管布設工

1. 管の取り扱い・保管

- ① 1. 受注者は、現場に管を保管する場合には、第三者が保管場所に立ち入らないよう柵等を設けるとともに、倒壊等が生じないように十分な安全対策を講じなければならない。
- ①
- ② 2. 受注者は、硬質塩化ビニル管及び強化プラスチック複合管を保管するときは、シート等の覆いをかけ、管に有害な曲がりやそりが生じないように措置しなければならない。
- ② 3.
- ③ 3. 受注者は、接着剤、樹脂系接合剤、滑剤、ゴム輪等は、材質の変質を防止するための措置（冷暗な場所に保管する等）をとらなければならない。
- ③ 4.
- ④ 4. 受注者は、管等の取り扱い及び運搬にあたり、落下、ぶつかり合いがないように慎重に取扱い、放り投げるようなことをしてはならない。また、管等と荷台との接触部、特に管端部には、クッション材等をはさみ、受口や差口が破損しないように十分注意しなければならない。
- ④
- ⑤ 5. 受注者は、管の吊りおろし及び据え付けについては、現場の状況に適応した安全な方法により丁寧に行わなければならない。

2. 管布設工

1-5-2 管布設

受注者は、管の布設にあたり、所定の基礎を施した後に、上流の方向に受口を向け、他方の管端を既設管に密着させ、中心線、勾配及び管底高を保ち、かつ漏水・不陸・偏心等が生じないように施工しなければならない。

3. 鉄筋コンクリート管

受注者は、鉄筋コンクリート管の布設は、下記の規定による。

- ① 管接合前、受口内面をよく清掃し、滑材を塗布し、容易に差し込みうるようにしたうえ、差口は事前に清掃し、所定の位置にゴム輪をはめ、差し込み深さが確認できるような印を付けておかなければならない。
- ② 使用前に管の接合に用いるゴム輪の傷の有無、老化の状態及び寸法の適否について検査しなければならない。なお、検査済みのゴム輪の保管は、暗所に保存し、屋外に野積みしてはならない。

1.—

2. ~~1-5-3 鉄筋コンクリート管~~

3. ~~受注者は、鉄筋コンクリート管の布設にあたり、下記の規定によらなければならない。~~
4. ~~(1) 管接合前、受口内面をよく清掃し、滑材を塗布し、容易に差し込みうるようにしたうえ、差口は事前に清掃し、所定の位置にゴム輪をはめ、差し込み深さが確認できるような印を付けておかなければならない。~~
5. ~~(2) 使用前に管の接合に用いるゴム輪の傷の有無、老化の状態及び寸法の適否について検査しなければならない。なお、検査済みのゴム輪の保管は、暗所に保存し、屋外に野積みしてはならない。~~

4. 硬質塩化ビニル管、強化プラスチック複合管

1.—

1-5-4 硬質塩化ビニル管、強化プラスチック複合管

受注者は、硬質塩化ビニル管及び強化プラスチック複合管の布設にあたり、下記の規定によらなければならない規定による。

① ~~(1)~~ ゴム輪接合においてゴム輪が正確に溝に収まっているかを確認し、ゴム輪がねじれていたりはみ出している場合は、正確に再装着しなければならない。

② ~~(2)~~ ゴム接合において接合部に付着している泥土、水分、油分は、乾いた布で清掃しなければならない。

③

~~(3)~~ ゴム輪接合用滑剤をゴム輪表面及び差口管に均一に塗り、管軸に合わせて差口を所定の位置まで挿入し、ゴム輪の位置、ねじれ、はみ出しがないかチェックゲージ（薄板ゲージ）で確認しなければならない。

また、管の挿入については、挿入機または、てこ棒を使用しなければならない。

④ 滑剤には、ゴム輪接合専用滑剤を使用し、グリス、油等を用いてはならない。

① ~~また、管の挿入については、挿入機または、てこ棒を使用しなければならない。~~

② ~~(4) 滑剤には、ゴム輪接合専用滑剤を使用し、グリス、油等を用いてはならない。~~

③ ~~(5)~~ ⑤ 接着接合においては、差管の外表面及び継手の内面の油、ほこり等を乾いた布で拭きとり、差し込み深さの印を直管の外表面に付けなければならない。

~~(6)~~

⑥ 接着接合において、接着剤を受口内面及び差口外面の接合面に塗りもらしなく均一に素早く塗らなければならない。

また、塗布後水や泥がつかないように十分注意しなければならない。

④ ~~⑦~~。

(7) 接着剤塗布後は、素早く差口を受口に挿入し、所定の位置まで差込み、そのまま暫く保持する。

⑤なお、呼び径200以上は原則として挿入機を使用しなければならない。かけや等による叩込みはしてはならない。

(8)

⑧ 接着直後は、接着部に無理な外力が加わらないよう注意しなければならない。

⑨ (9) 圧送管として使用する場合には、配管完了後、所定の圧力を保持する水圧試験を行わなければならない。

また水圧試験時に継手より漏水した場合は、新たに配管をやり直し再度試験を行わなければならない。

6. リブ付き硬質塩化ビニル管

7.5. 1-5-5 リブ付き硬質塩化ビニル管

受注者は、リブ付き硬質塩化ビニル管の布設にあたり、下記の規定によらなければならない規定による。

① (1) 受口内面（受口奥部まで）及び差口外面（ゴム輪から管端まで）接合部に付着している泥土、水分、油分は乾いた布で清掃しなければならない。

(2)

② ゴム輪が正確に挿入管の端面から第2番目と第3番目のリブの間に納まっているか確認し、ゴム輪がねじれていたり、はみ出しているたりした場合は、ゴム輪を外し溝及びゴム輪を拭いてから正確に再装着しなければならない。また、ゴム輪は仕様により方向性等の規制があるので、装着時に確認をしなければならない。

③ (3) ゴム輪接合に使用する滑剤は硬質塩化ビニル管用滑剤を使用し、グリス、油等はゴム輪を劣化させるので使用してはならない。

④ (4) ゴム輪接合用滑材をゴム輪表面及び差口に均一に塗り、管軸に合わせて差込口を所定の位置まで挿入しなければならない。差込は原則として挿入機を使用しなくてはならない。ただし、呼び径300mm以下は、てこ棒を使用してもよい。また挿入する時、たたき込みなど衝撃的な力を加えてはならない。

8. ポリエチレン管

9.6. 1-5-6 ポリエチレン管

受注者は、ポリエチレン管の布設にあたり、下記の規定によらなければならない規定による。

① (1) 管融着面は、管差し口部の外表面の土や汚れを落とした後、管差口からスクレープに必要な長さの位置に標線を引き、専用のスクレーパーで標線の手前まで管外表面を0.1mm程度削り取らなければならない。このとき、削り過ぎには十分注意し、むけていない場所があってはならない。

② (2) 管差し口外表面に有害なきずがないことを確認し、きずがある場合は管を切断除去し、再度融着面を切削しなければならない。

③ (3) 管受口内面及び管差し口切削融着面は、アセトンなどを浸み込ませたペーパータオルで清掃し、融着面の油脂等の汚れが完全に拭きとられていることを確認しなければならない。

④ (4) 管の挿入においては、融着面の切削及び清掃済みの管差口を管受口に挿入し、標線まで挿入されていることを確認しなければならない。また、管の接続部が斜めにならないようにクランプを装着しなければならない。

⑤ (5) 融着作業は、水場で行ってはならない。地下水の流出の多いところでは排水を十分に行い、雨天時は原則、融着作業を行ってはならない。

⑥ (6) 管を埋戻す前に、発注者が指定する気密（真空）検査または水圧検査を行わなければならない。

10. 既成く形きよ

11.7. 1-5-7 既成く形きよ

——受注者は、既設く形きよの布設にあたり、下記の規定によらなければならない規定による。

① ~~(1)~~ 既設く形きよの施工は、基礎との密着をはかり、接合面が食い違わぬように注意し、原則として、く形きよの下流側から設置しなければならない。

② ~~(2)~~ 既成く形きよの施工については、第7編 1-9-7 プレキャストカルバート工の規定によるものとするによる。

8. 鋳鉄管

1-5-8 鋳鉄管

受注者は、鋳鉄管の布設にあたり、下記の規定によらなければならない規定による。

① ~~(1)~~ 配管作業（継手接合を含む）に従事する技能者は豊富な実務経験と知識を有し熟練した者でなければならない。

~~(2)~~ ② 管の運搬及び吊りおろしは特に慎重に行い管に衝撃を与えてはならない。また、管の据え付けにあたっては、管内外の泥土や油等を取り除き製造所マークを上にし、管体に無理な外力が加わらないように施工しなければならない。

~~(3)~~ ③ メカニカル継手の継手ボルト締め付けは必ずトルクレンチにより所定のトルクまで締め付けなければならない。また曲管については、離脱防止継手もしくは管防護を施さなければならない。

~~(4)~~ ④ 配管完了後、所定の圧力を保持する水圧試験を行わなければならない。また、水圧試験時に継手より漏水した場合は、全部取外し十分清掃してから接合をやり直し再度試験を行わなければならない。

9. —

9. 切断・せん孔

1-5-9 切断・せん孔

~~受注者は、管の切断及びせん孔にあたり、下記の規定によらなければならない。~~

受注者は、管の切断及びせん孔にあたり、下記の規定による。

① ~~(1)~~ 鉄筋コンクリート管及びダクタイル鋳鉄管を切断・せん孔する場合、管に損傷を与えないよう専用の機械等を使用し、所定の寸法に仕上げなければならない。

~~(2)~~ ② 硬質塩化ビニル管及び強化プラスチック複合管を切断・せん孔する場合、寸法出しを正確に行い、管軸に直角に標線を記入して標線に沿って、切断・せん孔面の食い違いを生じないように切断しなければならない。

なお、切断・せん孔面に生じたバリや食違いを平らに仕上げるとともに、管端内外面を軽く面取りし、ゴム輪接合の場合は、グラインダー・やすり等を用いて規定（15°～30°）の面取りをしなければならない。

~~(3)~~ ③ ポリエチレン管を切断する場合、管軸に直角に切断標線を記入し、原則として専用切断機で切断しなければならない。専用切断機がない場合はパイプカッターまたは丸のこなどで切断面の食違いが生じないように切断し、グラインダーなどでバリや食違いを平らに仕上げなければならない。

10. 埋設標識テープ

1-5-10 埋設物表示テープ

① ~~1.~~ 受注者は、終末処理場及びポンプ場の用地外における管布設等の施工に際して、布設管の外面に昭和46年7月26日岐阜県土木部制定の「道路の占用許可の基準・地下埋設物表示要領」に定めた識別表示をしなければならない。

~~2.~~ ② 受注者は、敷設管の所在を明らかにするため、監督員と協議し予備表示を行わなければならない。

11. マンホール削孔接続

1-5-11 マンホール削孔接続

受注者は、マンホールとの接合にあたり、下記の規定によらなければならない規定による。

- (1) ① マンホールに接続する管の端面を内壁に一致させなければならない。
- (2) ② 既設部分への接続に対しては必ず、既設管底及びマンホール高を測量し、設計高との照査を行い監督員に報告しなければならない。
- (3) ③ 接続部分の止水については、特に入念な施工をしなければならない。
- (4) ④ 受注者は、既設マンホールその他地下構造物に出入りする場合には、必ず事前に滞留する有毒ガス、酸素欠乏等に対して十分な調査を行わなければならない。

第6節 1-3-4 管基礎工**1-6-1 砂基礎****1. 砂基礎**

受注者は、砂基礎を行う場合、設計図書に示す基礎用砂を所定の厚さまで十分締固めた後管布設を行い、さらに砂の敷均し、締固めを行わなければならない。

なおこの時、砂は管の損傷、移動等が生じないように投入し、管の周辺には空隙が生じないように締固めなければならない。

2. 碎石基礎**1-6-2 碎石基礎**

受注者は、碎石基礎を行う場合、あらかじめ整地した基礎面に碎石を所定の厚さに均等に敷き均し、十分に突固め所定の寸法に仕上げなければならない。

3. コンクリート基礎**1-6-3 コンクリート基礎**

受注者は、コンクリート基礎を行う場合、所定の厚さの碎石基礎を施した後、所定の寸法になるようコンクリートを打設し、十分締固めて空隙が生じないように仕上げなければならない。

4. 枕土台基礎**1-6-4 まくら土台基礎**

受注者は、まくら土台基礎及びコンクリート土台基礎を行う場合、まくら木は、皮をはいだ生松丸太の太鼓落としあるいはコンクリート製のものを使用しなければならない。施工にあたっては、まくら木による集中荷重発生を防止するため、基礎面及び管の下側は十分に締固めなければならない。

1-5. はしご胴木基礎**2. —****1-6-5 はしご胴木基礎**

受注者は、はしご胴木基礎を行う場合、材料は皮をはいだ生松丸太の太鼓落としを使用しなければならない。胴木は端部に切欠きを設け、所定のボルトで接合して連結しなければならない。また、はしご胴木を布設した後、まくら木の天端まで碎石を充填し、十分に締固めなければならない。

第7節 1-3-5 水路築造工**1. 既成く形きよ****1-7-1 既成く形きよ**

既成く形きよの施工については、1-3-3 管布設工 7. 既成く形きよ 第8編1-5-7 既成く形きよの規

定によるものとするによる。

2. 現場打水路

1-7-2 現場打水路

現場打水路の施工については下記による他、第7編 道路編 1-10-7 場所打水路工の規定によるものとするによる。

1-3-6

第8節 管路土留工

1. 施工計画

1.

1-8-1 施工計画

1. ① 受注者は、周囲の状況を考慮し、掘削深さ、土質、地下水位、作用する土圧、載荷重を十分検討し、検討結果を監督員に報告しなければならない。施工しなければならない。
2. ② 受注者は、土留工の施工にあたり、交通の状況、埋設物及び架空線の位置、周辺の環境及び施工期間等を考慮するとともに、第三者に騒音、振動、交通障害等の危険や迷惑を及ぼさないよう、方法及び作業時間を定めなければならない。
3. ③ 受注者は、土留工に先行し、溝掘り及び探針を行い、埋設物の有無を**確認**しなければならない。
4. ④ 受注者は、土留工に使用する材料について、割れ、腐食、断面欠損、曲り等構造耐力上欠陥のないものを使用しなければならない。
5. ⑤ 受注者は、工事進捗にともなう腹起し・切梁の取付け、取外し時期については、**施工計画書**において十分検討し施工しなければならない。
6. ⑥ 受注者は、工事を安全に行えるように作業中は常に点検し、異常のある時は、速やかに対策を講じなければならない。

2. 木矢板土留、軽量鋼矢板土留、アルミ矢板土留

1.

1-8-2 木矢板土留、軽量鋼矢板土留、アルミ矢板土留

受注者は、建込み式の木矢板土留、軽量鋼矢板土留、アルミ矢板土留の施工にあたり、下記の規定によらなければならない規定による。

- (1) ① 矢板は、余掘をしないように掘削の進行に合わせて垂直に建込むものとし、矢板先端を掘削底面下 20cm程度貫入させねばならない。
- (2) ② バックホウの打撃による建込み作業を行ってはならない。
- (3) ③ 矢板と地山の間隙は、砂詰め等により裏込めを行わなければならない。
- (4) ④ 建込みの法線が不揃いとなった場合は、一旦引き抜いて再度建込むものとする。
- (5) ⑤ 矢板を引き抜くときは、埋め戻しが完了した高さだけ引き抜くこと。
- ⑥ (6) 矢板の引抜跡については、沈下など地盤の変状を生じないように空洞を砂等で充填しなければならない。

3. 建て込み簡易土留

1-8-3 建て込み簡易土留

受注者は、建て込み簡易土留の施工にあたり、下記の規定によらなければならない規定による。

- (1) ① 建て込み簡易土留材は先掘りしながら所定の深さに設置しなければならない。

- (2)② 土留の背面に間隙が生じないように切梁による調整、または砂詰め等の処置をしながら、建込みを行わなければならない。
- (3)③ 建て込み簡易土留材の引抜きは締固め厚さごとに引抜き、パネル部分の埋戻しと締固めを十分行わなければならない。
- (4)④ バックホウの打撃による建込み作業を行ってはならない。

4. 鋼矢板土留、H鋼杭土留、親杭横矢板土留

1-8-4 鋼矢板土留、H鋼杭土留

鋼矢板土留工等の施工については、第3編 土木工事共通編1-10-5 土留・仮締切工の規定によるものとする。

5. 支保工

1-8-5 親杭横矢板土留

親杭横矢板土留の施工については、第3編1-10-5 土留・仮締切工の規定によるものとする。

1-8-6 支保工

受注者は、土留支保工の施工にあたり、下記の規定によらなければならない 規定によるほか第3編 土木工事共通編1-10-5 土留・仮締切工の規定による。

- (1)① 土留支保工は、掘削の進行に伴い設置しなければならない。
- (2)② 土留支保工は、土圧に十分耐えるものを使用し、施工中に緩みが生じて落下することのないよう施工しなければならない。
- (3)③ 土留支保工の取付けにあたっては、各部材が一体として働くように締付けを行わなければならない。
- (4)④ 土留支保工の撤去盛替えは、土留支保工以下の埋戻し土が十分締固められた段階で行い、矢板、杭に無理な応力や移動を生じないようにしなければならない。

1-3-7 第9節 埋設物防護工

1. 受注者は、工事範囲に存在する埋設物については、**設計図書**、地下埋設物調査、各種埋設物管理図並びに試験掘りによってその全容を把握しなければならない。
2. 受注者は、**確認**した埋設物の位置、断面形状を記載しておき、作業関係者に周知徹底をはかり、作業中の埋設物事故を防止しなければならない。
3. 受注者は、工事に関係する埋設物を、あらかじめ指定された防護方法に基づいて慎重かつ安全に防護しなければならない。

なお、防護方法の一部が管理者施工となることがあるが、この場合には、各自の施工分担に従って相互に協調しながら防護工事をしなければならない。

4. 受注者は、埋設物に対する工事施工各段階における保安上必要な措置、防護方法、立会の有無、緊急時の連絡先等工事中における埋設物に関する一切のことを十分把握しておかななければならない。
5. 受注者は、工事施工中、埋設物を安全に維持管理し、また工事中の損傷及びこれによる公衆災害を防止するため常に埋設物の保安管理をしなければならない。

1-3-8 第10節 管路路面覆工

管路路面覆工の施工については下記による他、第3編 土木工事共通編 第3編1-10-4 路面覆工の規定に

第8編 下水道編

よるものとする。

1. ~~(1)~~ 受注者は、覆工板の受桁は埋設物の吊桁を兼ねてはならない。

2. ~~(2)~~ 受注者は、覆工板及び受桁等は、原則として鋼製の材料を使用し、上載荷重、支点の状態、その他の設計条件により構造、形状、寸法を定め、使用期間中十分に安全なものを使用しなければならない。

第11節 ~~補助地盤改良工~~

~~補助地盤改良工の施工については、第3編1-7-9 固結工の規定によるものとする。~~

1-3-9 第12節 開削水替工

開削水替工の施工については、第3編 土木工事共通編 第3編1-10-7 水替工の規定によるものとする。

第13節 1-3-10 地下水位低下工

地下水位低下工の施工については下記による他、第3編 土木工事共通編 1-10-8 地下水位低下工の 規定によるものとする。

(1) 1. ~~受注者は、地下水位低下工法の施工期間を通して、計画の地下水位を保つために揚水量の監視、揚水設備の保守管理及び工事の安全な実施に必要な施工管理を十分に行わなければならない。特に必要以上の揚水をしてはならない。~~

2. ~~(2)~~ 受注者は、地下水位低下工法に伴う騒音振動に対して、十分な措置を講じておかねばならない。

3. ~~(3)~~ 受注者は、地下水位低下工法に伴う近接構造物等の沈下を防止するため、施工管理及び防護措置を十分に行わなければならない。

4. ~~(4)~~ 受注者は、河川あるいは下水道等に排水する場合において、**設計図書**に明示がない場合には、工事着手前に、河川法、下水道法の規定に基づき、当該管理者に届出あるいは許可を受けなければならない。

5. ~~(5)~~ 受注者は、工事により発生する濁水を関係法令等に従って、濁りの除去等の処理を行った後、放流しなければならない。

1-3-11 補助地盤改良工

補助地盤改良工の施工については、第3編 土木工事共通編 1-7-9 固結工の規定による。

第 8 編 下水道編

第 8 編 下水道編

第 2 章 小口径推進工

第 1 節 適用

本章は、下水道の管きょ工（小口径推進）として低耐荷力圧入工、低耐荷力オーガ推進工、小口径泥水推進工、小口径泥土圧推進工（低耐荷力泥土推進工）、ボーリング推進工（鋼管さや管ボーリング推進工、取付管ボーリング推進工）、各種小口径推進工、立坑内管布設工、仮設備工（小口径）、送排泥設備工、汚泥処理設備工、推進水替工、補助地盤改良工、その他これらに類する工種について適用するものとする。

本章に特に定めのない事項については、第1編 共通編、第2編 材料編、第3編 土木工事共通編の規定による。

第 2 節 適用すべき諸基準

受注者は、設計図書において特に定めのない事項については、第 1 章 開削工 第2節 適用する諸基準の基準類による。

これにより難い場合は、監督員の承諾を得なければならない。なお、基準類と設計図書に相違がある場合は、原則として設計図書の規定に従うものとし、疑義がある場合は監督員と協議しなければならない。

~~受注者は、設計図書において特に定めのない事項については、下記の基準及びその他関係基準によらなければならない。~~

~~日本下水道協会下水道施設計画・設計指針と解説（平成21年）~~

~~日本下水道協会下水道維持管理指針（平成26年）~~

~~日本下水道協会小規模下水道計画・設計維持管理指針と解説（平成16年）~~

~~日本下水道協会下水道工事施工管理指針と解説（平成元年）~~

~~日本下水道協会下水道施設の耐震対策指針と解説（平成26年）~~

~~日本下水道協会下水道推進工法の指針と解説（平成22年）~~

~~日本下水道協会下水道排水設備指針と解説（平成16年）~~

~~日本下水道協会管きょ更生工法における設計・施工管理ガイドライン（案）（平成23年）~~

第 3 節 一般事項材料

2-3-1 材料

1. 受注者は、使用する下水道用資材は下記の規格に適合するもの、またはこれと同等以上の品質を有するものでなければならない。

その他の材料は、第 3 節 材料及び第 2 編 第2章土木工事材料に示す規格に適合したもの、またはこれと同等以上の品質を有するものを使用しなければならない。

- | | |
|----------------|------------------------------------------------|
| (1) 鉄筋コンクリート管 | JSWAS A-6（下水道小口径推進工法用鉄筋コンクリート管） |
| (2) 鋳鉄管 | JSWAS G-2（下水道推進工法用ダクタイル鋳鉄管） |
| (3) 硬質塩化ビニル管 | JSWAS K-6（下水道用推進工法用硬質塩化ビニル管） |
| (4) レジンコンクリート管 | JSWAS K-12（下水道推進工法用レンジコンクリート管） |
| (5) 鋼管 | JIS G 3452（配管用炭素鋼鋼管）
JIS G 3454（圧力配管用炭素鋼鋼管） |

JIS G 3455(高圧配管用炭素鋼鋼管)

JIS G 3456(高温配管用炭素鋼鋼管)

JIS G 3457(配管用アーク溶接炭素鋼鋼管)

JIS G 3460(低温配管用鋼管)

JIS G 3444(一般構造用炭素鋼鋼管)

(6) 強化プラスチック管

FRPM K201J(下水道推進工法用強化プラスチック複合管)

2. 受注者は、小口径推進の施工に使用する材料については、施工前に監督員に**承諾**を得るとともに、材料の品質証明書を整備及び保管し、監督員から請求があった場合は速やかに**提出**しなければならない。

第4節 2-3-2 小口径推進工

1. 2-4-1 施工計画

① 1-受注者は、推進工事の施工にあたり、工事着手前に施工場所の土質、地下水の状況、地下埋設物、その他工事に係る諸条件を十分調査し、その結果に基づき現場に適応した施工計画を作成して監督員に**提出**しなければならない。

2-② 受注者は、掘進箇所において、事前に土質の変化及び捨石、基礎杭等の存在が明らかになった場合には、周辺の状況を的確に把握するとともに、監督員と立坑位置・工法等について**協議**しなければならない。

2. 管の取り扱い・保管

2-4-2 保管・取扱い

1-① 受注者は、推進管の運搬、保管、据付けの際、管に衝撃を与えないように注意して取扱わなければならない。

2-② 受注者は、現場に管を保管する場合には、第三者が保管場所に立入らないよう柵等を設けるとともに、倒壊等が生じないよう十分な安全対策を講じなければならない。

3-③ 受注者は、管等の取扱い及び運搬にあたり、落下、ぶつかり合いがないように慎重に取扱わなければならない。また、管等と荷台との接触部、特に管端部にはクッション材等をはさみ、受口や差口が破損しないように十分注意しなければならない。

4-④ 受注者は、管の吊りおろしについては、現場の状況に適応した安全な方法により丁寧に行わなければならない。

3. 掘進機

2-4-3 掘進機

① 1-受注者は、掘進機について掘進路線の土質条件に適応する型式を選定しなければならない。

2-② 受注者は、仮管、ケーシング及びスクリーコンベア等の接合については、十分な強度を有するボルト等で緊結し、緩みがないことを**確認**しなければならない。

3-③ 受注者は、基本的に位置・傾きを正確に測定でき、容易に方向修正が可能な掘進機を使用しなければならない。また、掘進機は、変形及び摩耗の少ない堅牢な構造でなければならない。

4. 測量、計測

2-4-4 測量、計測

1-① 受注者は、小口径掘進機を推進管の計画管底高さ及び方向に基づいて設置しなければならない。

2-② 受注者は、掘進中、常に掘進機の方向測量を行い、掘進機の姿勢を制御しなければならない。

3-③ 受注者は、掘進時には**設計図書**に示した管底高・方向等計画線の維持に努め、管の蛇行・屈曲が生じないように測定を行わなければならない。

4-④ 受注者は、計画線に基づく上下・左右のずれ等について計測を行い、その記録を監督員に**提出**しなければならない。

5. 運転、掘進管理

2-4-5 運転、掘進管理

① 1-受注者は、掘進機の運転操作に従事する技能者として、豊富な実務経験と知識を有し熟知した者

を選任 しなければならない。

2-4-2 ② 受注者は、掘進機の操作にあたり、適切な運転を行い、地盤の変動には特に留意しなければならない。

3-4-3 ③ 受注者は、掘進管理において地盤の特性、施工条件等を考慮した適切な管理基準を定めて行わなければならない。

6. 作業の中断

2-4-6 作業の中断

受注者は、掘進作業を中断する場合は必ず切羽面の安定を図らなければならない。また、再掘進時において推進不能とならないよう十分な対策を講じなければならない。

7. 変状対策

2-4-7 変状対策

受注者は、推進作業中に異常を発見した場合には、速やかに応急措置を講ずるとともに、直ちに監督員に報告しなければならない。

8. 管の接合

9. 滑材注入

2-4-8 管の接合

受注者は、管の接合にあたり、管の規格にあった接合方法で接合部を十分に密着させ、接合部の水密性を保つよう施工しなければならない。

10. 滑材注入

2-4-9 滑材注入

受注者は、滑材注入にあたり、注入材料の選定と注入圧及び注入量の管理に留意しなければならない。

11. 低耐荷力圧入二工程推進工

2-4-10 低耐荷力圧入二工程推進工

1-4-1 ① 受注者は、誘導管推進において土の締付けにより推進不能とならないよう、推進の途中で中断せず 速やかに 到達させなければならない。

2-4-2 ② 受注者は、推進管推進時においてカッタースリットからの土砂の取り込み過多とならぬよう、スリットの開口率を土質、地下水圧に応じて調整しなければならない。

12. 低耐荷力オーガ推進工

2-4-11 低耐荷力オーガ推進工

受注者は、推進管を接合する前に、スクリーコンベアを推進管内に挿入しておかななければならない。

13. 泥水推進工

2-4-12 泥水推進工

1-4-1 ① 受注者は、泥水推進に際し切羽の状況、掘進機、送排泥設備及び泥水処理設備等の運転状況を十分 確認 しながら施工しなければならない。

2-4-2 ② 受注者は、泥水推進工事着手前に掘進位置の土質と地下水圧を十分把握して、適した泥水圧を選定しなければならない。

14. 泥土圧推進工

2-4-13 泥土圧推進工

~~1.~~ ① 受注者は、泥土圧推進に際し、カッタの回転により掘削を行い、掘進速度に見合った排土を行うこととで切羽土圧を調整し、切羽の安定を保持しなければならない。

~~2.~~ ② 受注者は、泥土圧推進工事着手前に掘進位置の土質と地下水圧を十分把握して、適切な管理土圧を定めて運転しなければならない。

1. ボーリング推進工

15.

2-4-14 ボーリング推進工

受注者は、掘削位置の土質と地下水圧を十分に把握して、土砂の取り込み過多とならないように、取り込み土量に注意しながら施工しなければならない。

16. 挿入用塩化ビニル管

2-4-15 挿入用塩化ビニル管

受注者は、内管に塩化ビニル管等を使用する場合は、計画線に合うようにスペーサ等を取り付け固定しなければならない。

17. 中込め

2-4-16 中込め

受注者は、中込め充填材を使用する場合は、注入材による硬化熱で塩化ビニル管等の材料が変化変形しないようにするとともに、空隙が残ることがないようにしなければならない。

18. 発生土処理

2-4-17 発生土処理

発生土、泥水及び泥土処分については、第1編 共通編 2-3-7 残土処理工及び第8編 下水道編 2-3-8 建設発生土受入れ地及び検測の規定による~~第8編1-4-4 発生土処理の規定によるものとする。~~

2-3-3 第5節 立坑内管布設工

立坑内管布設工については、第8編 下水道編 1-3-3 管布設工~~第8編第1章第5節 管布設工及び1-3-4 第8編第1章第6節 管基礎工の規定によるものとする。~~

2-3-4 第6節 仮設備工

1. 坑口

1.

2-6-1 坑口

① ~~1.~~ 受注者は、発進立坑及び到達立坑には原則として坑口を設置しなければならない。

~~2.~~ ② 受注者は、坑口について滑材及び地下水等が漏出しないよう堅固な構造としなければならない。

③ ~~3.~~ 受注者は、止水器（ゴムパッキン製）等を設置し坑口箇所の止水に努めなければならない。

2. 鏡切り

2-6-2 鏡切り

受注者は、鏡切りの施工にあたり、地山崩壊に注意し、慎重に作業しなければならない。

3. 推進設備等設置撤去

2-6-3 推進設備等設置撤去

1. ① 受注者は、推進設備を設置する場合、土質・推進延長等の諸条件に適合したものを使用し設置しなければならない。
2. ② 受注者は、油圧及び電気機器について十分能力に余裕あるものを選定するものとし、常時点検整備に努め故障を未然に防止しなければならない。
3. ③ 受注者は、推進延長に比例して増加するジャッキ圧の測定等についてデータシートを監督員に提出しなければならない。
4. ④ 受注者は、後部推進設備につき施工土質・推進延長等の諸条件に適合した推力のものを使用し、管心位置を中心測量・水準測量により正確に測量して所定の位置に設置しなければならない。

4. 支圧壁

2-6-4 支圧壁

1. ① 受注者は、支圧壁について管の押し込みによる荷重に十分耐える強度を有し、変形や破壊が生じないように堅固に構築しなければならない。
2. ② 受注者は、支圧壁を土留と十分密着させるとともに、支圧面は推進計画線に対し直角となるよう配置しなければならない。

第7節 2-3-5 送排泥設備工

1. 受注者は、切羽の安定、送排泥の輸送等に必要な容量の送排泥ポンプ及び送排泥管等の設備を設けなければならない。
2. 受注者は、送排泥管に流体の流量を測定できる装置を設け、掘削土量及び切羽の逸水等を監視しなければならない。
3. 受注者は、送排泥ポンプの回転数、送泥水圧及び送排泥流量を監視し、十分な運転管理を行わなければならない。

第8節 2-3-6 泥水処理設備工

1. 泥水処理設備

2-8-1 泥水処理設備

1. ① 受注者は、掘削土の性状、掘削土量、作業サイクル及び立地条件等を十分考慮し、泥水処理設備を設けなければならない。
2. ② 受注者は、泥水処理設備を常に監視し、泥水の処理に支障をきたさないよう運転管理に努めなければならない。
3. ③ 受注者は、泥水処理設備の管理及び処理にあたり、周辺及び路上等の環境保全に留意し必要な対策を講じなければならない。

2. 泥水運搬処理

2-8-2 泥水運搬処理

1. ① 受注者は、凝集剤について有害性のない薬品を使用しなければならない。
2. ② 受注者は、凝集剤を使用する場合は土質成分に適した材質、配合のものとし、その使用量は必要最小限にとどめなければならない。
3. ③ 受注者は、泥水処理された土砂を、運搬が可能な状態にして搬出しなければならない。
4. ④ 受注者は、余剰水については関係法令に従い、必ず規制基準値内となるよう水質環境の保全に

第8編 下水道編

十分留意して処理しなければならない。

第9節 2-3-7 推進水替工

推進水替工の施工については、第3編 土木工事共通編 1-10-7 水替工の規定による。~~第3編1-10-7 水替工の規定によるものとする。~~

第10節 1-3-7 補助地盤改良工

補助地盤改良工の施工については、第3編 土木工事共通編 1-7-9固結工の規定による。~~第3編1-7-9固結工の規定によるものとする。~~

第 8 編 下水道編

~~第 8 編 下水道編~~

第 3 章 推 進 工

第 1 節 適用

本章は、下水道工事の管きょ工（推進）として刃口推進工、泥水推進工、泥濃推進工、立坑内管布設工、仮設備工、通信・換気設備工、送排泥設備工、泥水処理設備工、注入設備工、推進水替工、補助地盤改良工、その他これらに類する工種について適用するものとする。

本章に特に定めのない事項については、第1編 共通編、第2編 材料編、第3編 土木工事共通編の規定による。

第 2 節 適用すべき諸基準

受注者は、設計図書において特に定めのない事項については、第 1 章 開削工 第2節 適用する諸基準の基準類による。

これにより難い場合は、監督員の承諾を得なければならない。なお、基準類と設計図書に相違がある場合は、原則として設計図書の規定に従うものとし、疑義がある場合は監督員と協議しなければならない。

~~受注者は、設計図書において特に定めのない事項については、下記の基準及びその他関係基準によらなければならない。~~

~~日本下水道協会下水道施設計画・設計指針と解説（平成21年）~~

~~日本下水道協会下水道維持管理指針（平成26年）~~

~~日本下水道協会小規模下水道計画・設計維持管理指針と解説（平成16年）~~

~~日本下水道協会下水道工事施工管理指針と解説（平成元年）~~

~~日本下水道協会下水道施設の耐震対策指針と解説（平成26年）~~

~~日本下水道協会下水道推進工法の指針と解説（平成22年）~~

~~日本下水道協会下水道排水設備指針と解説（平成16年）~~

~~日本下水道協会管きょ更生工法における設計・施工管理ガイドライン（案）（平成23年）~~

第 3 節 材料一般事項

3-3-1 材料

1. 1. 受注者は、使用する下水道用資材は下記の規格に適合するもの、またはこれと同等以上の品質を有するものでなければならない。

その他の材料は、第 3 節 材料及び第 2 編 第2章土木工事材料に示す規格に適合したもの、またはこれと同等以上の品質を有するものを使用しなければならない。

(1) 鉄筋コンクリート管 JSWAS A-2（下水道用推進工法用鉄筋コンクリート管）

(2) ガラス繊維鉄筋コンクリート管 JSWAS A-8（下水道推進工法用ガラス繊維鉄筋コンクリート管）

(3) 鋳鉄管 JSWAS G-2（下水道推進工法用ダクタイル鋳鉄管）

(4) レジンコンクリート管 JSWAS K-12（下水道推進工法用レジンコンクリート管）

(5) 強化プラスチック複合管 JSWAS K-16(下水道内挿用強化プラスチック複合管)

1.2. 受注者は、推進の施工に使用する材料については、施工前に監督員に承諾を得るとともに、材料の品質証明書を整備及び保管し、監督員から請求があった場合は速やかに提出しなければならない。

(1) 鉄筋コンクリート管 JSWAS A-2 (下水道用推進工法用鉄筋コンクリート管)

(2) ガラス繊維鉄筋コンクリート管 JSWAS A-8 (下水道推進工法用ガラス繊維鉄筋コンクリート管)

(3) 鋳鉄管 JSWAS G-2 (下水道推進工法用ダクタイル鋳鉄管)

(4) レジンコンクリート管 JSWAS K-12(下水道推進工法用レジンコンクリート管)

(5) 強化プラスチック複合管 JSWAS K-16(下水道内挿用強化プラスチック複合管)

2. 受注者は、推進の施工に使用する材料については、施工前に監督員に承諾を得るとともに、材料の品質証明書を整備及び保管し、監督員から請求があった場合は速やかに提出しなければならない。

第4節 3-3-2 推進工

1. 施工計画

3-4-1 施工計画

施工計画については、第8編 下水道編 1-3-2 小口径推進工 1. 施工計画~~第8編2-4-1 施工計画~~の規定によるものとする。

2. 管の取扱い・保管

3-4-2 保管・取扱い

管の取扱い・保管については、第8編 下水道編 1-3-2 小口径推進工 2. 管の取扱い・保管の規定による保管取扱については、第8編2-4-2 保管・取扱いの規定によるものとする。

3. クレーン設備

3-4-3 クレーン設備

受注者は、クレーン等の設備及び使用にあたり、関係法令の定めるところに従い適切に行わなければならない。

4. 測量、計測

3-4-4 測量、計測

1. ① 受注者は、設計図書に示す管底高及び勾配に従って推進管を据付け、1本据付けるごとに管底高、注入孔の位置等を確認しなければならない。

2. ② 受注者は、掘進中常に掘進機の方向測量を行い、掘進機の姿勢を制御しなければならない。

3. ③ 受注者は、掘進時には設計図書に示した管底高、方向等計画線の維持に努め、管の蛇行・屈曲が生じないように測定を行わなければならない。

4. ④ 受注者は、計画線に基づく上下・左右のずれ等について計測を行い、その記録を監督員に提出しなければならない。

5. 運転、掘進管理

3-4-5 運転、掘進管理

運転、掘進管理については、第8編 下水道編 1-3-2 小口径推進工~~第8編2-4-5 運転、掘進管理~~の規定によるものとする。

6. 管の接合

3-4-6 管の接合

1. ① 受注者は、管の接合にあたり、推進方向に対し、カラーを後部にして、押込みカラー形推進管用押輪を用いるとともに、シール材のめくれ等異常について**確認**しなければならない。
2. ② 受注者は、管の接合にあたり、管の規格にあった接合方法で接合部を十分に密着させ、接合部の水密性を保つように施工しなければならない。

7. 滑材注入

3-4-7 滑材注入

滑材注入については、第8編 下水道編 1-3-2 小口径推進工 第8編2-4-9 滑材注入の規定によるものとする。

8. 沈下測定

3-4-8 沈下測定

受注者は、掘進路線上（地上）に、沈下測定点を設け、掘進前、掘進中及び掘進後の一定期間、定期的に沈下量を測定し、その記録を監督員に**提出**しなければならない。

9. 変状対策

3-4-9 変状対策

1. ① 受注者は、掘進中、切羽面、管外周の空隙、地表面等の状況に注意し、万一の状況変化に対しては十分な対応ができるよう必要な措置を講じなければならない。
2. ② 受注者は、推進作業中に異常を発見した場合には、速やかに応急措置を講じるとともに、直ちに監督員に**報告**しなければならない。

10. 作業の中断

3-4-10 作業の中断

作業の中断については、第8編 下水道編 1-3-2 小口径推進工 第8編2-4-6 作業の中断の規定によるものとする。

11. 刃口推進工

3-4-11 刃口推進工

1. ① 受注者は、刃口の形式及び構造を、掘削断面、土質条件並びに現場の施工条件を考慮して安全確実な施工ができるものとしなければならない。
2. ② 受注者は、掘削に際して、刃口を地山に貫入した後、管の先端部周囲の地山を緩めないよう注意して掘進し、先掘りを行ってはならない。

12. 機械推進

13. 泥水推進工

3-4-12 機械推進

1. ① 受注者は、掘進機について、方向修正用ジャッキを有し外圧や掘削作業に耐え、かつ、堅牢で安全な構造のものを選定しなければならない。
2. ② 受注者は、切羽に生じる圧力を隔壁で保持し、チャンバー内に充満した掘削土砂を介して地山の土圧及び水圧に抵抗させる機構としなければならない。
3. ③ 受注者は、掘進機に関する諸機能等の詳細図、仕様及び応力計算書を監督員に**提出**しなければならない。
4. ④ 受注者は、掘進機の運転操作に従事する技能者として、豊富な実務経験と知識を有し熟知した

者を選任しなければならない。

- 5-⑤ 受注者は、掘進中、常に掘削土量を監視し、所定の掘削土量を上回る土砂の取込みが生じないよう適切な運転管理を行わなければならない。
- 6-⑥ 受注者は、掘進速度について適用土質等の適した範囲を維持し、掘進中はできる限り機械を停止させないよう管理しなければならない。
- 7-⑦ 受注者は、掘削土を流体輸送方式によって坑外へ搬出する場合は、流体輸送装置の土質に対する適応性、輸送装置の配置、輸送管の管種・管径等について検討し、**施工計画書**に明記しなければならない。

14. 泥水推進工

3-4-13 泥水推進工

- 1-① 受注者は、泥水式掘進機について、土質に適応したカッターヘッドの支持形式、構造のものとし、掘削土量及び破砕されたレキの大きさに適合した排泥管径のものを選定しなければならない。
- 2-② 受注者は、泥水推進に際し切羽の状況、掘進機、送排泥設備及び泥水処理設備等の運転状況を十分**確認**しながら施工しなければならない。
- 3-③ 受注者は、泥水推進工事着手前に掘進位置の土質と地下水圧を十分把握して、適した泥水圧を選定しなければならない。

15. 泥濃推進工

3-4-14 泥濃推進工

- ① 1- 受注者は、泥濃式掘進機について土質に適応したカッターヘッドの構造のものとし、掘削土量及び搬出するレキの大きさ等施工条件に適合したオーバーカッター、排土バルブ、分級機を有するものを選定しなければならない。
- 2-② 受注者は、泥濃式推進においてチャンバー内の圧力変動をできるだけ少なくするよう、保持圧力の調節や排泥バルブの適切な操作をしなければならない。

16. 発生土処理

3-4-15 発生土処理

第1編 共通編 2-3-7 残土処理工及び2-3-8 建設発生土受入れ地及び検測の規定による。

17. 裏込め

2- 発生土処理については、**第8編 1-4-4 発生土処理の規定によるものとする。**

3-4-16 裏込め

受注者は、裏込注入の施工においては、以下の事項に留意して施工しなければならない。

- (1)—① 裏込注入材料の選定、配合等は、土質その他の施工条件を十分考慮し、監督員の**承諾**を得なければならない。
- (2)—② 裏込注入工は、推進完了後、速やかに施工しなければならない。なお、注入材が十分管の背面にゆきわたる範囲で、可能な限り低压注入とし、管体へ偏圧を生じさせてはならない。
- (3)—③ 注入中においては、その状態を常に監視し、注入材が地表面に噴出しないよう留意し、注入効果を最大限に発揮するよう施工しなければならない。
- (4)—④ 注入完了後速やかに、測量結果、注入結果等の記録を整理し監督員に**提出**しなければならない。

18. 管目地

第8編 下水道編

3-4-17 管目地

受注者は、管の継手部に止水を目的として、管の目地部をよく清掃し目地モルタルが剥離しないよう処置した上で目地工を行わなければならない。

19. 立坑内管布設工

第5節 立坑内管布設工

立坑内管布設工については、第8編 下水道編 1-3-3 管布設工及び1-3-4 管基礎工の規定による。
立坑内管布設工については、第8編第1章第5節 管布設工及び第8編第1章第6節 管基礎工の規定によるものとする。

第6節 3-3-3 仮設備工

3-6-1 坑口

1. 坑口

1. _____

坑口については、第8編 下水道編 2-4-3 第8編2-6-仮設備 1. 坑口の規定によるものとする。

2. 鏡切り

3-6-2 鏡切り

鏡切りについては、第8編 下水道編 2-4-3 仮設備 2. 第8編2-6-2 鏡切りの規定によるものとする。

3. クレーン設備組立撤去

3-6-3 クレーン設備組立撤去

1. ① 受注者は、クレーン設備において立坑内での吊り込み、坑外での材料小運搬を効率的に行えるよう、現場条件に適合したクレーンを配置しなければならない。

2. ② 受注者は、推進管の吊り下ろし及び掘削土砂のダンプへの積み込み等を考慮し、必要な吊り上げ能力を有するクレーンを選定しなければならない。

4. 刃口及び推進設備

3-6-4 刃口及び推進設備

1. ① 受注者は、推進設備において管の推進抵抗に対して十分な能力と安全な推進機能を有し、土砂搬出、坑内作業等に支障がなく、能率的に推進作業ができるものを選定しなければならない。

2. ② 受注者は、油圧ジャッキの能力、台数、配置は、一連の管を確実に推進できる推力、管の軸方向支圧強度と口径等を配慮して決定するものとし、油圧ジャッキの伸長速度とストロークは、掘削方式、作業能率等を考慮して決定しなければならない。

5. 推進用機器据付撤去

3-6-5 推進用機器据付撤去

受注者は、管の推力受部の構造について管の軸方向耐荷力内で安全に推力を伝達できるよう構成するものとし、推力受材（ストラット、スペーサ、押角）の形状寸法は、管の口径、推進ジャッキ設備及び推進台の構造をもとに決定しなければならない。

6. 推進機発進用受台

3-6-6 推進機発進用受台

1. ① 受注者は、発進用受台について高さ、姿勢の確保はもちろんのこと、がたつき等のないよう安定性 には十分配慮しなければならない。
2. ② 受注者は、推進管の計画線を確保できるよう、発進用受台設置にあたっては、正確、堅固な構造としなければならない。

7. 掘進機据付

3-6-7 掘進機据付

受注者は、推進先導体の位置、姿勢ならびに管きょ中心線の状態を**確認**するために必要な測定装置を設置しなければならない。

8. 中押し装置

2. —

3-6-8 中押し装置

受注者は、中押し装置のジャッキの両端にはジャッキの繰り返し作動による管端部応力の均等化及び衝撃の分散を図るため、クッション材を挿入しなければならない。なお、長距離推進、カーブ推進の場合は、各ジョイント部においても同様の処置を講じ応力の分散を図らなければならない。

9. 支圧壁

3-6-9 支圧壁

1. ① 受注者は、支圧壁について管の押し込みによる荷重に十分耐える強度を有し、変形や破壊が生じな いよう堅固に構築しなければならない。
2. ② 受注者は、支圧壁を土留めと十分密着させるとともに、支圧面は推進計画線に対し直角となるよう配置しなければならない。

第7節 通信・換気設備工

3-7-14 通信・換気設備工通信配線設備

1. 通信配線設備

受注者は、坑内の工程を把握し、坑内作業の安全を確保し、各作業箇所及び各施設間の連絡を緊密にするため通信設備及び非常事態に備えて警報装置を設けなければならない。

2. 換気設備

3-7-2 換気設備

受注者は、換気設備において、換気ファン及び換気ダクトの容量を、必要な換気量に適合するようにしなければならない。また、ガス検知器等により常に換気状況を確認しなければならない。

3-3-5 送排泥設備工

第8節 送排泥設備工

送排泥設備については、第8編 下水道編 2-3-5 送排泥設備工第8編第2章第7節送排泥設備の規定によるものとする。

第9節 3-3-6 泥水処理設備工

1. 泥水処理設備

1.

3-9-1 泥水処理設備

泥水処理設備については、第8編 下水道編 第8編2-83-16 泥水処理設備の規定によるものとするに
よる。

2. 泥水運搬処理

3-9-2 泥水運搬処理

泥水運搬処理については、第8編 下水道編 第8編2-83-26 泥水運搬処理の規定によるものとするに
よる。

第10節 3-3-7 注入設備工 ~~注入設備工~~

1. ~~—~~

2. ~~3-10-1 添加材注入設備~~

受注者は、添加材注入において次の規定によらなければならない規定による。

~~(1)~~ ① 添加材の配合及び注入設備は、**施工計画**を作成して監督員に**提出**しなければならない。

~~(2)~~ ② 注入の管理は、管理フローシートを作成し、注入量計、圧力計等により徹底した管理を図らなければならない。

~~(3)~~ ③ 掘削土の粘性及び状態により、適切なる注入量、注入濃度を定め、掘削速度に応じた量を注入し、切羽の崩壊を防ぎ沈下等の影響を地表面に与えないようにしなければならない。

3-3-8 推進水替工

~~3-10-2 推進水替工~~

推進水替工の施工については、第3編 土木工事共通編 1-10-7 水替工の規定による。

3-3-9 補助地盤改良工

~~第3編1-10-7 水替工の規定によるものとする。~~

~~3-10-3 補助地盤改良工~~

補助地盤改良工の施工については、第3編 土木工事共通編 第3編1-7-9 固結工の規定によるものとする。

第8編 下水道編 ~~第8編~~ 下水道編

第4-4-章 シールド工

第1節 適用

本章は、下水道工事の管きょ工（シールド）として一次覆工、二次覆工、空伏工、立坑内管布設工、坑内整備工、仮設備工（シールド）、坑内設備工、立坑設備工、圧気設備工、送排泥設備工、泥水処理設備工、注入設備工、シールド水替工、補助地盤改良工その他これらに類する工種について適用するものとする。

——本章に特に定めのない事項については、第1編 共通編、第2編 材料編、第3編 土木工事共通編の規定による。

第2節 適用すべき諸基準

~~受注者は、設計図書において特に定めのない事項については、下記の基準及びその他関係基準によらなければならない。~~受注者は、設計図書において特に定めのない事項については、第1章 開削工 第2節 適用すべき諸基準の基準類による。

これにより難い場合は、監督員の承諾を得なければならない。なお、基準類と設計図書に相違がある場合は、原則として設計図書の規定に従うものとし、疑義がある場合は監督員と協議しなければならない。

~~日本下水道協会下水道施設計画・設計指針と解説（平成21年）~~

~~日本下水道協会下水道維持管理指針（平成26年）~~

~~日本下水道協会小規模下水道計画・設計維持管理指針と解説（平成16年）~~

~~日本下水道協会下水道工事施工管理指針と解説（平成元年）~~

~~日本下水道協会下水道施設の耐震対策指針と解説（平成26年）~~

~~日本下水道協会下水道推進工法の指針と解説（平成22年）~~

~~日本下水道協会下水道排水設備指針と解説（平成16年）~~

~~日本下水道協会管きょ更生工法における設計・施工管理ガイドライン（案）（平成23年）~~

第3節 材料一般事項

4-3-1 材料

1.1.1 ~~受注者は、使用する下水道材料は次の規格に適合したもの、またはこれと同等以上の品質を有するものでなければならない。~~

その他の材料は、第3節 材料及び第2編 第2章土木工事材料に示す規格に適合したもの、またはこれと同等以上の品質を有するものを使用しなければならない。

(1) セグメント JSWAS A-3, A-4 (シールド工専用標準セグメント)

JSWAS A-7 (下水道ミニシールド工法用鉄筋コンクリートセグメント)

(2) コンクリート

原則としてレディミクストコンクリートとし、設計図書に示す品質のコンクリートを使用しなければならない。

(3) 強化プラスチック複合管 JSWAS K-16 (下水道内挿用強化プラスチック複合管)

2. 受注者は、シールド工の施工に使用する材料については、施工前に監督員に承諾を得るとともに、材料の品質証明書を整備及び保管し、監督員から請求があった場合は速やかに提出しなければならない。

~~(1) セグメント——JSWAS A-3, A-4——(シールド工専用標準セグメント)~~

~~JSWAS A-7——~~

~~(下水道ミニシールド工法用鉄筋コンクリートセグメント)~~

~~(2) コンクリート——原則としてレディミクストコンクリートとし、**設計図書**に示す品質のコンクリートを使用しなければならない。~~

~~(3) 強化プラスチック複合管——JSWAS K-16——(下水道内挿用強化プラスチック複合管)~~

~~2. 受注者は、シールド工の施工に使用する材料については、施工前に監督員に**承諾**を得るとともに、材料の品質証明書を整備及び保管し、監督員から請求があった場合は速やかに**提出**しなければならない。~~

第4節 4-3-2 一次覆工

1. 施工計画

1.

2. シールド機器製作 4-4-1 施工計画

2.

~~1. ① 受注者は、シールド工の施工にあたり、工事着手前に施工場所の土質、地下水の状況、地下埋設物、その他工事に係る諸条件を十分調査し、その結果に基づき現場に適応した施工計画を作成して監督員に**提出**しなければならない。~~

~~2. ② 受注者は、工事の開始にあたり、**設計図書**に記載された測量基準点を基に、シールドの掘進時の方向及び高低を維持するために必要な測量を行い、正確な図面を作成し、掘進中は、坑内に測定点を設け、その精度の保持に努めなければならない。~~

3. シールド機器製作

4-4-2 シールド機器製作

~~1. ① 受注者は、シールド機の設計製作にあたり、地山の条件、外圧及び掘削能力を十分に考慮し、堅牢で安全確実かつ能率的な構造及び設備とし、その製作図、諸機能の仕様及び構造計算書等を監督員に**提出**しなければならない。~~

~~2. ② 受注者は、シールド機について、工場組立て時及び現場組立て時に、監督員の検査を受けなければならない。~~

~~3. ③ 受注者は、シールド機の運搬に際してはひずみ、その他の損傷を生じないように十分注意しなければならない。~~

~~4. ④ 受注者は、現場据付け完了後、各部の機能について、十分に点検**確認**のうえ使用に供しなければならない。~~

4. 掘進

4-4-3 掘進

~~1. ① 受注者は、地質に応じて掘進方法、順序等を検討し、十分に安全を**確認**したうえで、シールド機の掘進を開始しなければならない。~~

~~2. ② 受注者は、シールド機の掘進を開始するにあたり、あらかじめ、その旨、監督員に**報告**しなければならない。~~

~~3. ③ 受注者は、シールド機の運転操作に従事する技能者として、豊富な実務経験と知識を有し熟知した者を選任しなければならない。~~

~~4. ④ 受注者は、掘削の際、肌落ちが生じないように注意し、特に、切羽からの湧水がある場合は、肌~~

落ちの誘発、シールド底部の地盤の緩み等を考慮して適切な措置を講じなければならない。

~~5.~~⑤ 受注者は、シールド掘進中、常に掘削土量を監視し、所定の掘削土量を上回る土砂の取込みが生じないよう適切な施工管理を行わなければならない。

~~6.~~⑥ 受注者は、機種、工法及び土質に適した範囲のシールド掘進速度を維持し、掘進中はなるべくシールド機を停止してはならない。

なお、停止する場合は、切羽安定及びシールド機保守のため必要な措置を講じるものとする。

~~7.~~⑦ 受注者は、シールド掘進中異常が発生した場合、掘進を中止する等の措置をとり、速やかに緊急措置を講ずるとともに、直ちに監督員に**報告**しなければならない。

~~8.~~⑧ 受注者は、掘削に泥水または添加材を使用する場合、関係法令を遵守し、土質、地下水の状況等を十分考慮して材料及び配合を定めなければならない。

~~9.~~⑨ 受注者は、シールド掘進中、埋設物その他構造物に支障を与えないよう施工しなければならない。

~~10.~~⑩ 受注者は、シールド掘進中、各種ジャッキ・山留め等を監視し、シールドの掘進長、推力等を記録し監督員に**提出**しなければならない。

~~11.~~⑪ 受注者は、シールド掘進路線（地上）に、沈下測定点を設け、掘進前、掘進中及び掘進後の一定期間、定期的に沈下量を測定し、その記録を監督員に**提出**しなければならない。

~~12.~~⑫ 受注者は、シールド掘進中、1日に1回以上坑内の精密測量を行って蛇行及び回転の有無を測定し、蛇行等が生じた場合は速やかに修正するとともに、その状況を監督員に**報告**しなければならない。

4. 覆工セグメント（製作・保管）

~~4-4-4 覆工セグメント（製作・保管）~~

~~1.~~① 受注者は、セグメントの製作に先立ち、セグメント構造計算書、セグメント製作要領書、製作図及び製作工程表を監督員に**提出**し、**承諾**を得なければならない。

~~2.~~② 受注者は、運搬時及び荷卸し時は、セグメントが損傷・変形しないように取り扱わなければならない。

仮置き時には、セグメントが変形・ひび割れしないように措置するものとし、併せて、継手の防錆等について措置をしなければならない。

5. 覆工セグメント（組立て）

6. 裏込注入

~~4-4-5 覆工セグメント（組立て）~~

~~1.~~① 受注者は、1リング掘進するごとに直ちにセグメントを組み立てなければならない。

~~2.~~② 受注者は、セグメントを所定の形に正しく組立てるものとし、シールド掘進による狂いが生じないようにしなければならない。

~~3.~~③ 受注者は、セグメント組立時に十分清掃し、組立てに際しては、セグメントの継手面を互いによく密着させなければならない。

~~4.~~④ 受注者は、セグメントをボルトで締結する際、ボルト孔に目違いのないよう調整し、ボルト全数を十分締付け、シールドの掘進により生ずるボルトの緩みは、必ず締直さなければならない。

~~5.~~⑤ 受注者は、掘進方向における継手位置が必ず交互になるよう、セグメントを組立てなければならない。

~~6.~~⑥ 受注者は、セグメントの継手面にシール材等による防水処理を施さなければならない。

7. 裏込注入

4-4-6 裏込注入

1. ① 受注者は、シールド掘進によりセグメントと地山の間にできた間隙は速やかにベントナイト、セメント等の注入材を圧入するものとし、その配合は監督員の**承諾**を得なければならない。
2. ② 受注者は、注入量、注入圧及びシールドの掘進速度に十分対応できる性能を有する裏込注入設備を用いなければならない。
3. ③ 受注者は、裏込め注入中は、注入量、注入圧等の管理を行わなければならない。

8. 発生土処理

4-4-7 発生土処理

1. ① 受注者は、坑内より流体輸送された掘削土砂の処理にあたっては、土砂分離を行い、ダンプトラックで搬出可能な状態にするとともに周辺及び路上等に散乱しないように留意して残土処分を行わなければならない。
2. ② 受注者は、土砂搬出設備として、土砂の性質、坑内及び坑外の土砂運搬条件に適合し、工事工程を満足するものを設置しなければならない。
3. ③ 受注者は、発生土、泥水及び泥土処分については、第1編共通編 2-3-7 残土処理工及び2-3-8 建設発生土受入れ地及び検測の規定による~~第8編1-4-4 発生土処理の規定によるものとする。~~

第5節 4-3-3 二次覆工

1. 受注者は、二次覆工に先立ち、一次覆工完了部分の縦横断測量を行い、これに基づいて巻厚線を計画し、監督員に承諾を得なければならない。
2. 受注者は、型枠について、堅固で容易に移動ができ、作業の安全性を保持し、確実かつ能率的な構造にしなければならない。
3. 受注者は、区画、型枠設置位置、作業サイクル等を記した計画書を作成し、監督員に提出しなければならない。
4. 受注者は、覆工コンクリートがセグメントの内面の隅々にまで行きわたるように打設するとともに、その締固めは、骨材の分離を起こさないよう行わなければならない。
5. 受注者は、一区画のコンクリートを連続して打設しなければならない。
6. 受注者は、打設したコンクリートが自重及び施工中に加わる荷重を受けるのに必要な強度に達するまで、型枠を取り外してはならない。
7. 受注者は、強度、耐久性、水密性等の所要の品質を確保するために、打設後の一定期間を硬化に必要な温度及び湿度に保ち、有害な作用の影響を受けないように、覆工コンクリートを、十分養生しなければならない。
8. 受注者は、コンクリート坑内運搬に際しては、材料分離を起こさない適切な方法で行わなければならない。
9. 受注者は、頂部、端部付近に、良好な充填ができるよう、必要に応じあらかじめグラウトパイプ、空気抜き等を設置しなければならない。

1.—

2. 4-5-1 二次覆工

1. ~~受注者は、二次覆工に先立ち、一次覆工完了部分の縦横断測量を行い、これに基づいて巻厚線を計画し、監督員に**承諾**を得なければならない。~~
2. ~~受注者は、型枠について、堅固で容易に移動ができ、作業の安全性を保持し、確実かつ能率的な構造にしなければならない。~~
3. ~~受注者は、区画、型枠設置位置、作業サイクル等を記した計画書を作成し、監督員に**提出**しなければならない。~~
4. ~~受注者は、覆工コンクリートがセグメントの内面の隅々にまで行きわたるように打設するとともに、~~

- ~~その締固めは、骨材の分離を起こさないよう行わなければならない。~~
- ~~5. 受注者は、一区画のコンクリートを連続して打設しなければならない。~~
 - ~~6. 受注者は、打設したコンクリートが自重及び施工中に加わる荷重を受けるのに必要な強度に達するまで、型枠を取り外してはならない。~~
 - ~~7. 受注者は、強度、耐久性、水密性等の所要の品質を確保するために、打設後の一定期間を硬化に必要な温度及び湿度に保ち、有害な作用の影響を受けないように、覆工コンクリートを、十分養生しなければならない。~~
 - ~~8. 受注者は、コンクリート坑内運搬に際しては、材料分離を起こさない適切な方法で行わなければならない。~~
 - ~~9. 受注者は、頂部、端部付近に、良好な充填ができるよう、必要に応じあらかじめグラウトパイプ、空気抜き等を設置しなければならない。~~

4-3-4 第6節 空伏工

空伏セグメントの施工については、第8編 下水道編 第8編第4章第4節4-3-2 一次覆工、一次覆工及び第5節4-3-3 二次覆工の規定によるものとするによる。

4-3-5 第7節 立坑内管布設工

立坑内管布設工の施工については、第8編 下水道編 1-3-3 管布設工 1-3-4 管基礎工、第8編第1章第5節 管布設工及び第6節 管基礎工の規定によるものとするによる。

4-3-6 第8節 坑内整備工

- ~~1. 1. 受注者は、一次覆工完了後、清掃、止水、軌条整備、仮設備の点検補修等、坑内整備を行わなければならない。~~
- ~~1. 2.~~
2. 受注者は、覆工コンクリートの打設にあたり、施工部の軌条設備、配管、配線等を撤去後、セグメントの継手ボルトを再度締直し、付着している不純物を除去し、コンクリートが接する面を水洗いのうえ、溜水を完全に拭きとらなければならない。

4-3-7 第9節 仮 仮設設備工（シールド）

1. 立坑

2.1. 4-9-1 立坑

受注者は、立坑の基礎について、土質、上載荷重、諸設備を考慮したうえ決定し、施工について無理のない構造にしなければならない。

2. 坑口

4-9-2 坑口

坑口については、第8編 下水道編 2-3-4 仮設備工、第8編2-6-1 坑口の規定によるものとする。

3. 支圧壁

4-9-3 支圧壁

受注者は、立坑の後方土留壁及びシールドの反力受け設備は、必要な推力に対して十分強度上耐えら

れる構造としなければならない。

4. 立坑内作業床

4-9-4 立坑内作業床

1. ① 受注者は、シールド作業時に、発進立坑底部に作業床を設置しなければならない。
2. ② 受注者は、作業床を設けるにあたり、沈下やガタツキが生じないように設置しなければならない。

5. 発進用受台

4-9-5 発進用受台

1. ① 受注者は、シールド機の据え付けに際し、発進立坑底部にシールド機受台を設置しなければならない。
2. ② 受注者は、シールド機受台を設置するにあたり、シールド機の自重によって沈下やズレを生じないように、堅固に設置しなければならない。
3. ③ 受注者は、シールド機受台を設置するにあたり、仮発進時の架台を兼用するため、所定の高さ及び方向に基づいて設置しなければならない。

6. 後続台車据付

4-9-6 後続台車据付

1. ① 受注者は、シールド掘進に必要な、パワーユニット、運転操作盤、裏込め注入設備は、後続台車に設置しなければならない。
2. ② 受注者は、後続台車の型式を、シールド径、シールド工事の作業性等を考慮して定めなければならない。
3. ③ 受注者は、蓄電池機関車を使用する場合は、必要に応じて予備蓄電池及び充電器を設置するとともに坑内で充電を行う場合は換気を行わなければならない。

7. シールド機解体残置

4-9-7 シールド機解体残置

受注者は、シールド機解体残置について、解体内容、作業手順、安全対策等を**施工計画書**に記入するとともに、解体時には、シールド機の構造及び機能を熟知した者を立ち合わせなければならない。

8. シールド機仮発進

4-9-8 シールド機仮発進

1. ① 受注者は、発進時の反力受けを組み立てる際、仮組セグメント及び型鋼を用いるものとする。また、セグメントに変形等が生じた場合は、当該セグメントを一次覆工に転用してはならない。
2. ② 受注者は、シールド機の発進にあたり、シールド機の高さ及び方向を**確認**のうえ開始しなければならない。
3. ③ 受注者は、シールド機が坑口に貫入する際、エントランスパッキンの損傷・反転が生じないように措置しなければならない。
4. ④ 受注者は、仮組セグメントについて、シールド機の推進力がセグメントで受け持てるまで撤去してはならない。
5. ⑤ 受注者は、初期掘進延長を、後方設備の延長及びシールド工事の作業性を考慮して定めなければならない。
6. ⑥ 受注者は、初期掘進における、切羽の安定について検討するものとし、検討の結果、地盤改良等の初期掘進防護が必要となる場合は、**施工計画書**を作成し監督員と**協議**しなければならない。

9. 鏡切り

4-9-9 鏡切り

鏡切りについては、第8編 下水道編 2-3-4 仮設備工 2. 鏡切り~~第8編2-6-2 鏡切り~~の規定によるものとする。

10. 軌条設備

4-9-10 軌条設備

1-① 受注者は、軌道方式による運搬は、車両の逸走防止、制動装置及び運転に必要な安全装置、連結器の離脱防止装置、暴走停止装置、運転者席の安全を確保する設備、安全通路、回避場所、信号装置等それぞれ必要な設備を設けなければならない。

2-② 受注者は、運転にあたり、坑内運転速度の制限、車両の留置時の安全確保、信号表示、合図方法の周知徹底等により運転の安全を図らなければならない。

3-③ 受注者は、単線または複線を採用するにあたり、シールド径及びシールド工事の作業性、並びに各種設備の配置等を考慮して定めなければならない。

4-3-8 第10節 坑内設備工

受注者は、給水及び排水設備並びに配管設備は次の規定によらなければならない規定による。

1. 配管設備

1.2. 換気設備

4-10-1 配管設備

1-① 坑内には、シールド工事に必要な給・排水設備並びに各種の配管設備を設置するものとする。

2-② 給水及び排水設備は、必要な給水量及び排水量が確保できる能力を有するものとする。なお、排水設備は、切羽からの出水等に対応できるよう計画するものとする。

3-③ 給水及び排水設備の配管は、施工条件に適合するように、管径及び設備長さを定めるものとする。

4-④ 配管設備は、作業員及び作業車両の通行に支障のない位置に配置するものとする。なお、管の接合作業の前に、バルブ等の閉鎖を**確認**するものとする。

3. 換気設備

4-10-2 換気設備

受注者は、換気設備において、換気ファン及び換気ダクトの容量を、必要な換気量に適合するようにならなければならない。

4. 通信配線設備

4-10-3 通信配線設備

1-① 受注者は、坑内の工程を把握し、坑内作業の安全を確保し、各作業箇所及び各設備間の連絡を緊密にするため通信設備及び非常事態に備えて警報装置を設けなければならない。

2-② 受注者は、トンネル工事における可燃性ガス対策（建設省通達）及び工事中の長大トンネルにおける防火安全対策について（建設省通達）に準拠して災害の防止に努めなければならない。

5. スチールフォーム設備

4-10-4 スチールフォーム設備

受注者は、覆工コンクリートに使用する型枠は原則としてスチールフォームとし、その形状、寸法及び支

保工は施工計画書に記載しなければならない。

第11節 4-3-9 立坑設備工

1. 立坑設備

4-11-1 立坑設備

受注者は、立坑設備について次の規定によらなければならない規定による。

- (1) ① クレーン等の設置及び使用にあたり、関係法令等の定めるところに従い適切に行わなければならない。
- (2) ② 昇降設備は鋼製の仮設階段を標準とし、関係法令等を遵守して設置するものとする。
- (3) ③ 土砂搬出設備は、最大日進量に対して余裕のある設備容量とする。
- (4) ④ 立坑周囲及び地上埋設物の出入口以外には、防護柵等を設置するとともに保安灯、夜間照明設備等を完備し、保安要員を配置するなどの事故防止に努めなければならない。
- (5) ⑤ 工事施工に伴い発生する騒音、振動等を防止するため、防音、防振の対策を講じるものとする。

2. 電力設備

4-11-2 電力設備

受注者は、電力設備について次の規定によらなければならない規定による。

- (1) ① 電力設備は、電気設備技術基準及び労働安全衛生規則等に基づいて設置及び維持管理しなければならない。
- (2) ② 高圧の設備はキュービクル型機器等を使用し、電線路には絶縁電線または絶縁ケーブルを使用して、全ての通電部分は露出することを避けなければならない。
- (3) ③ 坑内電気設備は、坑内で使用する設備能力を把握し、トンネル延長等を考慮して、必要にして十分な設備を施さなければならない。

4-3-11 第12節 圧気設備工

1. 受注者は、施工に先立ち、所轄労働基準監督署に対し圧気工法作業開始届を**提出**し、その写しを監督員に**提出**しなければならない。
2. 受注者は、施工前及び施工中に下記事項を監督員に**報告**しなければならない。
 - (1) 酸素欠乏危険作業主任者並び調査員届
 - (2) 酸素濃度測定事前調査の**報告**
 - (3) 酸素欠乏防止に伴う土質調査**報告**
 - (4) 酸素濃度測定月報
3. 受注者は、酸素欠乏の事態が発生した場合にはただちに応急処置を講ずるとともに、関係機関に緊急連絡を行い**指示**に従わなければならない。
4. 受注者は、地上への漏気噴出を防止するため、監督員との**協議**により事前に路線付近の井戸、横穴、地質調査、ボーリング孔等の調査を詳細に行わなければならない。
5. 受注者は、圧気内での火気に十分注意し、可燃物の圧気下における危険性について作業員に周知徹底させなければならない。
6. 受注者は、送気中は坑内監視人をおき送気異常の有無を**確認**し、かつ停電による送気中断の対策を常に講じておかななければならない。
7. 受注者は、圧気を土質並びに湧水の状況に応じて調整するとともに漏気の有無については常時監視し、絶対に墳発を起こさせないようにしなければならない。
8. 受注者は、圧気設備について、トンネルの大きさ、土被り、地質、ロックの開閉、送気管の摩擦、

第8編 下水道編

作業環境等に応じ必要空気量を常時充足できるものを設置しなくてはならない。

9. 受注者は、コンプレッサ及びブロワ等の配置について、防音・防振に留意しなければならない。
10. 受注者は、ロック設備について、所定の気圧に耐える気密機構で、信号設備、監視窓、警報設備、照明設備を備えなければならない。また、マテリアルロック、マンロック、非常ロックは可能な限り別々に設けるものとする。

第13節 4-3-11 送排泥設備工

1. 受注者は、切羽の安定、送排泥の輸送等に必要な容量の送排泥ポンプ及び送排泥管等の設備を設けなければならない。
2. 受注者は、送排泥管に流体の流量を測定できる装置を設け、掘削土量及び切羽の逸水等を監視しなければならない。
3. 受注者は、送排泥ポンプの回転数、送泥水圧及び送排泥流量を監視し、十分な運転管理を行わなければならない。

~~送排泥設備工については、第8編第2章第7節 送排泥設備の規定によるものとする。~~

4-3-12 第14節 泥水処理設備工

~~泥水処理設備工については、第8編 下水道編 2-3-6 泥水処理設備工第8編2-8-1 泥水処理設備及び2-8-2 泥水運搬処理の規定によるものとする。~~

第15節 4-3-13 注入設備工

~~注入設備工については、第8編 下水道編 2-3-6 泥水処理設備工第8編3-10-1 添加材注入設備の規定によるものとする。~~

4-3-14 第16節 シールド水替工

~~シールド水替工の施工については、第3編 土木工事共通編 1-10-7 水替工の規定による。第3編1-10-7 水替工の規定によるものとする。~~

第17節 4-3-15 補助地盤改良工

~~補助地盤改良工の施工については、第3編 土木工事共通編 1-7-9 固結工の規定による。第3編 1-7-9 固結工の規定によるものとする。~~

第8編 下水道編

第8編 下水道編

第5章 管きよ更生工

第1節 適用

本章は、下水道工事の管きよ更生工として管きよ内面被覆工、換気工、管きよ更生水替工、その他これらに類する工種について定めるものとする。なお、適用範囲は、管きよ更生工のうち管きよ内での人力作業を伴わない小口径管とする。

本章に特に定めのない事項については、第1編 共通編、第2編 材料編、第3編 土木工事共通編の規定による。

第2節 適用すべき諸基準

受注者は、設計図書において特に定めのない事項については、第1章 開削工 第2節 適用する諸基準の基準類による。

これにより難い場合は、監督員の承諾を得なければならない。なお、基準類と設計図書に相違がある場合は、原則として設計図書の規定に従うものとし、疑義がある場合は監督員と協議しなければならない。

~~受注者は、設計図書において特に定めのない事項については、下記の基準及びその他関係基準によらなければならない。~~

~~日本下水道協会下水道施設計画・設計指針と解説（平成21年）~~

~~日本下水道協会下水道維持管理指針（平成26年）~~

~~日本下水道協会小規模下水道計画・設計維持管理指針と解説（平成16年）~~

~~日本下水道協会下水道工事施工管理指針と解説（平成元年）~~

~~日本下水道協会下水道施設の耐震対策指針と解説（平成26年）~~

~~日本下水道協会下水道推進工法の指針と解説（平成22年）~~

~~日本下水道協会下水道排水設備指針と解説（平成16年）~~

~~日本下水道協会管きよ更生工法における設計・施工管理ガイドライン（案）（平成23年）~~

第3節 材料一般事項

5-3-1 材料

~~1. 1. 受注者は、使用する材料が下水道の更生管きよに求められる要求性能を満足するものであり、公的審査証明機関等の審査証明を得たものまたはこれと同等以上の品質を有するものであることを確認しなければならない。~~

1.

2. ~~2.~~ 受注者は、管きよ更生工の施工に使用する材料については、使用前に監督員に承諾を得るとともに、材料が適正な管理下で製造されたことを証明する資料を提出しなければならない。また、受注者は、必要に応じ物性試験を行い監督員に提出しなければならない。

第4節 5-3-2 管きよ内面被覆工

1. 施工計画

1.

~~5-4-1~~ 施工計画

- ~~1.~~ ① 受注者は、管きょ内面被覆工の施工にあたり、工事着手前に既設管の状況、流下水量・水位、道路状況、周辺環境、その他工事に係る諸条件を十分に調査し、その結果に基づき現場に適応した**施工計画書**を作成して監督員に**提出**しなければならない。
- ~~2.~~ ② 受注者は、管きょ更生工法の施工に従事する技術者は、この施工に豊富な実務経験と知識を有し熟知した者を配置しなければならない。
- ~~3.~~ ③ 受注者は、事前に管きょ内面被覆工で採用する工法が更生管に必要な構造機能、流下機能等の仕様を満足することを構造計算書、流量計算書に明示するとともに工法選定理由を**施工計画書**に記載し、監督員に**提出**しなければならない。

~~2.~~ 製管工法で使用する材料の保管・取扱い

2.

~~5-4-2~~ 製管工法で使用する材料の保管・取扱い

- ~~1.~~ ① 受注者は、製管工法で使用する表面部材等は、長期にわたり屋外で紫外線暴露すると、表面の劣化により、部材の物性が低下する恐れがあるため、保管場所は屋内を原則とし、搬送・搬入時には適切な遮光措置を講じなければならない。
- ~~2.~~ ② 受注者は、製管工法で使用する充てん材は水和性を有するため、その保管および搬送・搬入時には、水漏れや結露がないよう十分に留意し、適切な措置を講じなければならない。
- ~~3.~~ ③ 受注者は、製管工法で使用する金属部材は、長期にわたる屋外暴露等による著しい発錆がないように適切な対策を講じなければならない。

3. 反転・形成工法で使用する材料の保管・取扱い

~~5-4-3~~ 反転・形成工法で使用する材料の保管・取扱い

受注者は、反転・形成工法で使用する更生材等を搬送、搬入、保管する場合には、高温になったり、紫外線に当たると硬化するため、保冷・遮光措置等を講じなければならない。なお、各工法の特性を十分に考慮し更生材を管理しなければならない。

4. 事前確認・事前処理

~~5-4-4~~ 事前確認・事前処理

受注者は、管きょ内面被覆工に先立ち、既設管きょ内を洗浄するとともに、既設管きょ内を目視またはTVカメラ等によって調査しなければならない。調査の項目は延長、取付け管突出し処理、浸入水処理、浸入根処理及びモルタル除去とし、その結果をまとめ監督員に**提出**しなければならない。既設管きょ調査の結果、前処理工の必要がある場合には、監督員と**協議**をし、管きょ更生工事に支障のないように切断・除去等により処理しなければならない。

5. 製管工法

~~5-4-5~~ 製管工法

- ~~1.~~ ① 受注者は、既設管きょと表面部材などの間隙に充てんするモルタルなどにより、既設管きょと表面部材等が一体化した構造であることを確認しなければならない。
- ~~2.~~ ② 受注者は、表面部材等の水密性、管きょ更生後の耐荷能力、耐久性の確保等を目的とし、**施工計画書**に示す充てん材性状、充てん材注入圧力、充てん材注入量等を現場での記録により確認しなければならない。
- ~~3.~~ ③ 受注者は、本管口切断及び取付け管口せん孔は、充てん材を十分に硬化させた後に施工しなければならない。また、取付け管のせん孔は、管口位置確定が精度高く行える方法で仮せん孔を行う等

の位置確認を確実にしてから本せん孔する手順で行わなければならない。

- 4.④ 受注者は、取付け管口のせん孔は、作業当日中に完了することを原則とするが、仮せん孔等とする場合は、事前に監督員へ**報告**を行い必要な対策を講じなければならない。

6. 裏込め

5-4-6 裏込め

- 1.① 受注者は、施工に先立ち、使用する充てん材の選定等について監督員の**承諾**を得なければならない。
- 2.② 受注者は、充てん材注入量については、流量計等を用いて連続的に注入量と時間を計測し、チャート紙に記録しなければならない。
- 3.③ 受注者は、注入時に両管口に設置した立ち上げ管から充てん材の流出を確認し、計画注入量と実際の注入量の対比、充てん後の打音検査等により充てん材の完全充てんを確認しなければならない。

7. 反転・形成工法

5-4-7 反転・形成工法

- 1.① 受注者は、更生材を既設管きょ内に設置するにあたり、損傷、シワおよびはく離等の発生を防ぐこと、ならびに管きょ更生後の耐荷能力、耐久性の確保等を目的とし、**施工計画書**に示す挿入速度、硬化圧力、拡径、硬化温度、硬化時間等を現場での記録により確認しなければならない。
- 2.② 受注者は、本管口切断及び取付け管口せん孔は、更生材を十分に硬化させた後に施工しなければならない。また、取付け管のせん孔は、管口位置確定が精度高く行える方法で仮せん孔を行う等の位置確認を確実にしてから本せん孔する手順で行わなければならない。
- 3.③ 受注者は、取付け管口のせん孔は、作業当日中に完了することを原則とするが、仮せん孔等とする場合は、事前に監督員へ**報告**を行い必要な対策を講じなければならない。

8. 仕上げ

5-4-8 仕上げ

- 1.① 受注者は、本管管口仕上げ部においては、浸入水、仕上げ材のはく離、ひび割れなどの異常のないことを確認し、その結果を監督員に**提出**しなければならない。
- 2.② 受注者は、取付け管口仕上げにおいては、取付け管口の形態と流下性能を確保し、接続部分の耐荷能力等を維持するとともにせん孔仕上げの不良による漏水、浸入水を発生させていないことを確認しなければならない。

9. 仮設備

5-4-9 仮設備

受注者は、更生管の形成方法、既設管きよ断面、更生断面等の諸条件に適合した設備を選定しなければならない。

第5節 5-3-3 換気工

受注者は、硫化水素の発生や酸素欠乏となることが予想される箇所では、酸素欠乏症等防止規則（昭和47年労働省令第42号）に基づき、換気を行うなど適切な措置をとらなければならない。

第6節 5-5-4 管きよ更生水替工

1. ~~1.~~受注者は、管きよ更生工を施工する区間で、管内の流水量が多く施工に支障がある場合は、仮排水工または仮止水工を計画しなければならない。
2. ~~2.~~受注者は、管きよ断面、管きよ内流水量、道路状況（交通量、道路形状、種別、幅員）、現場周辺環境、施工目的、更生工法の特徴などを考慮して、適切な仮排水工または仮止水工を計画しなければならない。

第8編 下水道編第8編 下水道編第6章 マンホール工**第1節 適用**

本章は、下水道工事のマンホール工として現場打ちマンホール工、組立マンホール工、小型マンホール工、その他これらに類する工種について適用するものとする。

本章に特に定めのない事項については、第1編 共通編、第2編 材料編、第3編 土木工事共通編の規定による。

第2節 適用すべき諸基準

受注者は、設計図書において特に定めのない事項については、第1章 開削工 第2節 適用する諸基準の基準類による。

これにより難しい場合は、監督員の承諾を得なければならない。なお、基準類と設計図書に相違がある場合は、原則として設計図書の規定に従うものとし、疑義がある場合は監督員と協議しなければならない。

~~受注者は、設計図書において特に定めのない事項については、下記の基準及びその他関係基準によらなければならない。~~

~~日本下水道協会下水道施設計画・設計指針と解説（平成21年）~~

~~日本下水道協会下水道維持管理指針（平成26年）~~

~~日本下水道協会小規模下水道計画・設計維持管理指針と解説（平成16年）~~

~~日本下水道協会下水道工事施工管理指針と解説（平成元年）~~

~~日本下水道協会下水道施設の耐震対策指針と解説（平成26年）~~

~~日本下水道協会下水道推進工法の指針と解説（平成22年）~~

~~日本下水道協会下水道排水設備指針と解説（平成16年）~~

~~日本下水道協会管きよ更生工法における設計・施工管理ガイドライン（案）（平成23年）~~

第3節 材料一般事項**6-3-1 材料**

~~1. 使用する下水道材料は、~~

1. 1. 受注者は、使用する下水道材料は、次の規格に適合したもの、またはこれと同等以上の品質を有するものを使用しなければならない。

その他の材料は、第3節 材料及び第2編 第2章土木工事材料に示す規格に適合したもの、またはこれと同等以上の品質を有するものを使用しなければならない。

- | | |
|----------------|----------------------------------------|
| (1) 標準マンホール側塊 | —— JIS A 5372（プレキャスト鉄筋コンクリート製品） |
| (2) 足掛金物 | —— 設計図書 または標準図に定める規格に適合するものとする。 |
| (3) 鋳鉄製マンホールふた | —— JSWAS G-4（下水道用鋳鉄製マンホールふた） |
| (4) 組立マンホール | —— JSWAS A-11（下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール） |
| (5) 小型マンホール | —— JSWAS K-9（下水道用硬質塩化ビニル製小型マンホール） |
| | JSWAS K-10（下水道用レジンコンクリート製マンホール） |
| | JSWAS K-17（下水道用硬質塩化ビニル製リブ付小型マンホール） |
| | JSWAS A-10（下水道用コンクリート製小型マンホール） |

2. ~~2.~~受注者は、マンホール工の施工に使用する材料については、施工前に監督員に**承諾**を得るとともに、材料の品質証明書を整備及び保管し、監督員から請求があった場合は速やかに**提出**しなければならない。

第4節 ~~6-3-2~~ —現場打ちマンホール工

1. 現場打ちマンホール工

~~6-4-1~~ 現場打ちマンホール工

- ~~1.~~① 受注者は、マンホールの設置位置について、**設計図書**に示された事項をもとに、埋設物、道路交通、住民の生活、接続管きよの流入流出方向に注意し、施工性、管理面についても配慮して決定しなければならない。なお、位置決定に際し、監督員の**承諾**を得ること。
- ~~2.~~② 受注者は、マンホール天端の仕上がり高さ及び勾配を、道路または敷地の表面勾配に合致するよう仕上げなければならない。
- ~~3.~~③ 受注者は、管の取付について、以下の**規定によらなければならない規定による**。
- (1) マンホールに取付ける管の軸方向の中心線は、原則としてマンホールの中心に一致させなければならない。
- (2) マンホールに取付ける管は、管の端面を内壁に一致させなければならない。
- (3) マンホールに取付ける管底高は、**設計図書**に示すものを基準とし、マンホール位置を変更したときは、修正しなければならない。
- (4) 管体とマンホール壁体部分は、漏水のないようモルタル等で入念に仕上げなければならない。
- ~~4.~~④ 受注者は、現場で施工するコンクリート、接合目地モルタル、インバート仕上げモルタル等の品質管理、施工管理に十分留意して堅固な構造物に仕上げなければならない。
- ~~5.~~⑤ 受注者は、インバートの施工について、以下の**規定によらなければならない規定による**。
- (1) インバートの施工は、管取付け部、底部及び側壁部より漏水を生じないことを**確認**した後、行わなければならない。
- (2) インバートは、流入下水の流れに沿う線形とし、表面は汚物等が付着、停滞せず流れるよう、接続管の管径、管底に合わせて滑らかに仕上げなければならない。
- ~~6.~~⑥ 受注者は、足掛金物の取付けについては、正確かつ堅固に取付けるものとし、所定の埋込み長を確保するとともに、緩みを生じないようにしなければならない。
- ~~7.~~⑦ 受注者は、マンホール側塊の据付けについては、以下の**規定によらなければならない規定による**。
- (1) マンホール側塊は、躯体コンクリートが硬化した後、内面を一致させ垂直に据付けなければならない。
- (2) 各側塊の間には、目地モルタルを敷均した後、各側塊を据付け、漏水等が生じないように、さらに内外両面より目地仕上げを行い、水密に仕上げなければならない。
- (3) マンホール蓋の高さの調整は、調整コンクリートブロック、現場打ちコンクリート及び無収縮モルタルで行うことを原則とする。
- (4) モルタル使用箇所は、さらに内外面より仕上げを行わなければならない。

2. 副管

~~3.~~

6-4-2 副管

受注者は、副管の設置については、以下の**規定によらなければならない規定による**。

- (1)① 副管の取付けにあたり、本管のせん孔は、クラックが入らぬよう丁寧に施工し、また管口、目地一等も本管の施工に準じて施工しなければならない。
- (2)② 副管の本管への接合は、管端が突出しないように注意しなければならない。
- (3)③ 副管の設置は鉛直に行わなければならない。

6-3-3 組立マンホール工

1. 組立マンホール工

第5節 組立マンホール工

6-5-1 組立マンホール工

- 1.① 受注者は、組立てマンホールの施工について、第8編 ~~6-43-12~~ 現場打ちマンホール工 ~~1.~~ の規定によるものとする による。 他、下記の規定によらなければならない 規定による。
- 2.② 受注者は、マンホール天端の仕上がり高さ及び勾配を、道路または敷地の表面勾配に合致するよう仕上げなければならない。
- 3.③ 受注者は、組立マンホールの据付けにあたり、部材間が密着するよう施工しなければならない。
- 4.④ 受注者は、ブロックの据付けにあたり、衝撃を与えないよう丁寧に据え付け、内面を一致させ垂直に据え付けなければならない。また、据付け前にブロック相互の接合面を清掃し、止水用シール材の塗布あるいは設置を行わなければならない。
- 5.⑤ 受注者は、マンホール蓋の高さの調整にあたり、調整リング、調整金具等で行い、調整部のモルタルは、十分充填しなければならない。
- 6.⑥ 受注者は組立マンホールの削孔について、以下の規定によらなければならない 規定による。
- (1) 削孔位置は、流出入管の管径、流出入数、流出入角度、落差等に適合するよう定めなければならない。
- (2) 削孔は、躯体ブロック及び直壁ブロックに行うものとし、斜壁ブロックに削孔してはならない。
- (3) 削孔部相互及び削孔部と部材縁との離隔は、製造団体の規格によらなければならない。
- (4) 削孔は、原則として製造工場で行わなければならない。なお、これにより難い場合監督員と協議しなければならない。
- (5) 多孔の削孔を行う場合、近接して削孔を行う場合、割込みマンホール等の場合は、マンホールの補強方法について検討しなければならない。
- 7.⑦ 受注者は、管の取付けについては、第8編6-4-1 現場打ちマンホール工 3. の規定によるものとする による。
- 8.⑧ インバートの施工については、第8編 下水道編 第8編6-43-12 -現場打ちマンホール工 ~~5.~~ の規定によるものとする による。

2. 副管

副管の施工については 第8編 下水道編 6-3-2 現場打ちマンホールの規定による

6-5-2 副管

~~副管については、第8編5-4-2 副管の規定によるものとする。~~

第6節 6-3-4 小型マンホール工

1. 小型マンホール

6-6-1 小型マンホール工

- 1.① 受注者は、小型マンホールの施工について、第8編 ~~第6-43-12~~ 現場打ちマンホール工 ~~1.~~ の規定によるものとする による。 他、下記の規定によらなければならない 規定による。

第8編 下水道編

- ~~2.~~② 受注者は、マンホール天端の仕上がり高さ及び勾配を、道路または敷地の表面勾配に合致するよう仕上げなければならない。
- ~~3.~~③ 受注者は、硬質塩化ビニル製小型マンホールの据付けにあたり、以下の規定によらなければならない規定による。
- (1) 基礎工は、マンホール本体に歪みや沈下が生じないよう施工しなければならない。
 - (2) 据付けは、本管の勾配、軸心及び高さ、インバート部の勾配を考慮して施工しなければならない。
 - (3) インバート部と立上り部及び本管との接合にあたっては、第8編 下水道編 1-3-3 第8編第1章第5節 管布設工の管布設工の硬質塩化ビニル管の布設の規定に準拠して施工し、接合時にマンホール本体が移動しないよう注意して施工しなければならない。
- ~~4.~~④ 受注者は、小型レジンマンホール及び小型コンクリートマンホールの据付けにあたっては、第8編 下水道編 第8編第6章第5節 6-3-3組立マンホール工の規定に準拠して施工する。しなければならない。

第 8 編 下水道編

第 8 編 下水道編

第 7 章 特殊マンホール工

第 1 節 適用

本章は、下水道工事の特殊マンホール工として、管路土工、躯体工、土留工、路面覆工、補助地盤改良工、開削水替工、地下水位低下工、その他これらに類する工種について適用するものとする。

本章に特に定めのない事項については、第1編 共通編、第2編 材料編、第3編 土木工事共通編の規定による。

第 2 節 適用すべき諸基準

受注者は、設計図書において特に定めのない事項については、第 1 章 開削工 第 2 節 適用する諸基準の基準類による。

これにより難しい場合は、監督員の承諾を得なければならない。なお、基準類と設計図書に相違がある場合は、原則として設計図書の規定に従うものとし、疑義がある場合は監督員と協議しなければならない。

~~受注者は、設計図書において特に定めのない事項については、下記の基準及びその他関係基準によらなければならない。~~

~~日本下水道協会下水道施設計画・設計指針と解説（平成21年）~~

~~日本下水道協会下水道維持管理指針（平成26年）~~

~~日本下水道協会小規模下水道計画・設計維持管理指針と解説（平成16年）~~

~~日本下水道協会下水道工事施工管理指針と解説（平成元年）~~

~~日本下水道協会下水道施設の耐震対策指針と解説（平成26年）~~

~~日本下水道協会下水道推進工法の指針と解説（平成22年）~~

~~日本下水道協会下水道排水設備指針と解説（平成16年）~~

~~日本下水道協会管きょ更生工法における設計・施工管理ガイドライン（案）（平成23年）~~

第 3 節 材料一般事項

7-3-1 材料

- ~~1.~~ 受注者は、特殊マンホール工に使用する材料が、**設計図書**に品質規格を特に明示した場合を除き、~~第8省第6章~~第3節 材料及び第2編 第2章土木工事材料に示す規格に適合したもの、以下に示す規格に適合したもの、またはこれと同等以上の品質を有するものでなければならない。

[セメントコンクリート製品]

JIS A 5372（プレキャスト鉄筋コンクリート製品）

JIS A 5373（プレキャストプレストレストコンクリート製品）

- ~~2.~~ 受注者は、施工に使用する材料については、施工前に監督員に**承諾**を得るとともに、材料の品質証明書を整備及び保管し、監督員から請求があった場合は速やかに**提出**しなければならない。

第4節 7-3-2 管路土工

管路土工の施工については、1-3-2 管路土工第8編第1章第4節 管路土工の規定によるものとする。

7-3-3 第5節 躯体工

~~1. 1.~~ 受注者は、マンホールの設置位置について、**設計図書**に示された事項をもとに、埋設物、道路交通、住民の生活、接続管きよの流入流出方向に注意し、施工性、管理面についても配慮して決定しなければならない。なお、位置決定に際し、監督員の**承諾**を得ること。

~~1.~~

~~2. 2.~~ 受注者は、マンホール天端の仕上がり高さ及び勾配を、道路または敷地の表面勾配に合致するよう仕上げなければならない。

~~2.~~

~~3. 3.~~ 基礎材の施工については基礎工の施工については、第3編 土木工事共通編以下 第1章 一般施工 第4節 基礎工の規定によらなければならない規定による。

~~(1) 受注者は、基礎材の施工においては、床掘完了後（割ぐり石基礎には割ぐり石に切込砂利、碎石などの間隙充填材を加え）締め固めながら仕上げなければならない。~~

~~(2) 受注者は、直接基礎において、載荷試験を実施する場合は事前に試験計画書を提出し、監督員の承諾を得なければならない。~~

~~4. (3)~~ 受注者は、床付け基面に予期しない不良土質が現れた場合、または、載荷試験において設計地耐力を満足しない場合は監督員と**協議**しなければならない。均しコンクリートの施工については、第1編 共通編 第3章 無筋・鉄筋コンクリートの規定による。

~~5.~~ 躯体コンクリートの施工については、第1編 共通編 第3章 無筋・鉄筋コンクリートの規定による。

~~6.~~ 足場工の施工について、第3編 土木工事共通編 第1章 一般施工 第4節 仮設工によるほか以下の規定による。

~~4. 4.~~

~~1. 4.~~ 均しコンクリートの施工については、第1編第3章第3節 レディミクストコンクリートの規定によるものとする。

~~5.~~ 型枠及び支保工の施工については、第1編第3章第7節 型枠及び支保の規定によるものとする。

~~6.~~ 足場工の施工について、以下の規定によらなければならない。

~~(1) ①~~ 受注者は、足場設備、防護設備及び登り栈橋の設置に際して、自重、積載荷重、風荷重、水平荷重を考慮して、転倒あるいは落下が生じない構造としなければならない。

~~(2) ②~~ 受注者は、高所等へ足場を設置する場合には、作業員の墜落及び吊荷の落下等が起こらないよう関係法令に基づき、手摺などの防護工を行わなければならない。

~~(3) ③~~ 受注者は、板張防護、シート張り防護及びワイヤーブリッジ防護の施工にあたり、歩道あるいは供用道路上等に足場設備を設置する場合には、交通の障害とならないよう、板張り防護、シート張り防護などを行わなければならない。

~~(4) ④~~ 受注者は、シート張り防護の施工にあたり、ボルトや鉄筋などの突起物によるシートの破れ等に留意しなければならない。

~~5. (5) ⑤~~ 受注者は、工事用エレベータの設置に際して、その最大載荷荷重について検討のうえ、設備を設置し、設定した最大載荷荷重については作業員に周知させなければならない。

7. 鉄筋の施工については、第1編 共通編 第3章無筋鉄筋コンクリート 第6節 鉄筋の規定による。

8. 足掛金物の施工については、第8編 下水道編 6-3-2 現場打ちマンホール工の規定による。

9. 副管の施工については、第8編 下水道編 6-3-2 現場打ちマンホール工の規定による。
10. マンホール上部ブロックの施工については、第8編 下水道編 6-3-3 組立マンホール工の規定による。
11. コンクリート防食被覆の施工については、設計図書による他、以下の規定による。
- ~~6. 7. 鉄筋の施工については、第1編第3章第6節 鉄筋の規定によらなければならない。~~
- ~~8. 足掛金物の施工については、第8編第6章第4節 現場打ちマンホール工の規定によらなければならない。~~
- ~~9. 副管の施工については、第8編第6章第4節現場打ちマンホール工の規定によらなければならない。~~
- ~~10. マンホール上部ブロックの施工については、第8編第6章第4節現場打ちマンホール工の規定及び第8編 第5章第5節 組立マンホール工の規定によるものとする。~~
- ~~11. コンクリート防食被覆の施工については、**設計図書**による他、以下の規定によらなければならない。~~

- (1) 防食被覆を対象とするコンクリートは、所要の強度、耐久性、水密性を有し、有害な欠陥がなく、素地調整層の密着性にすぐれていなければならない。
- (2) 原則として、素地調整層等の密着性に悪影響を及ぼす型枠材料、型枠剥離材、コンクリート混和剤、塗膜養生剤等は用いてはならない。
- (3) 防食被覆層に悪影響を及ぼすコンクリートの型枠段差、豆板、コールドジョイント、打継ぎ部及び乾燥収縮によるひび割れなどの躯体欠陥部は、監督員の**承諾**を得てあらかじめ所要の表面状態に仕上げなくてはならない。
- (4) 対象コンクリートは前処理として、セパレータ、直接埋設管、箱抜き埋設管、タラップ及び取り付け金具廻りなどは、あらかじめ**防食防水**処理を行わなくてはならない。
- (5) 防食被覆層や素地調整層の接着に支障となるレイタンス、硬化不良、強度の著しく小さい箇所、油、汚れ、型枠剥離剤および異物を除去した後、入隅部、出隅部は、滑らかな曲線に仕上げた後、対象コンクリート表面全体をサンドブラスト、ウォータージェット、電気サンダー等で物理的に除去しなければならない。
- (6) 表面処理が終了したコンクリート面に、防食被覆層の品質の確保と接着の安定性を目的として所定の方法で素地調整を行わなければならない。
- (7) 防食被覆工は、所定の材料を仕様に従って塗布し、ピンホールが生じないように、また層厚が均一になるように仕上げなければならない。
- (8) 防食被覆層の施工終了後、防食被覆層が使用に耐える状態になるまで、損傷を受けることがないように適切な養生をしなければならない。
- (9) 受注者は、コンクリート及び防食被覆材料、防食被覆工法の設計と施工技術に関する知識と経験を有する専門技術者を選出し、監督員に**提出**しなければならない。
- (10) 受注者は、施工完了時まで温度及び湿度を管理し記録しなければならない。また、施工箇所の気温が5℃以下、または素地面が結露している場合には施工してはならない。
- (11) 素地調整材、防食被覆材料並びにプライマー類には、~~可燃性の有機溶剤や人体に有害なものが含まれるので、関連法規に従って換気や火気に注意し、照明、足場等の作業環境を整備して施工しなければならない。~~

第6節 7-3-4 土留工

土留工の施工については、第8編 下水道編 1-3-6 管路土留工第8編第1章第8節 管路土留工及び第8編第1110章 立坑工の規定によるものとする。

7-3-5 第7節 路面覆工

路面覆工の施工については、~~第8編第1章第10節 管路路面覆工~~第3編 土木工事共通編 1-10-4 路面覆工の規定によるものとする。

第8節 ~~7-3-6~~ 補助地盤改良工

補助地盤改良工の施工については、~~第3編~~第3編 土木工事共通編 1-7-9 固結工の規定によるものとする。

第9節 ~~7-3-7~~ 開削水替工

開削水替工の施工については、~~第3編~~第3編 土木工事共通編 1-10-7 水替工の規定によるものとするによる。

第10節 ~~7-3-8~~ 地下水位低下工

地下水位低下工の施工については、第8編 下水道編 第8編第1章第13節1-3-10 地下水位低下工の規定によるものとするによる。

第 8 編 下水道編第 8 編 下水道編第 8 章 取付管及びます工

第1節 適用

本章は、下水道工事の取付管及びます工として管路土工、ます設置工、取付管布設工、管路土留工、開削水替工その他これらに類する工種について適用するものとする。

本章に定めのない事項については、第1編 共通編 第2編 材料編 第3編 土木工事共通編の規定による。

第2節 適用すべき諸基準

受注者は、設計図書において特に定めのない事項については、第1章 開削工 第2節 適用すべき諸基準下記の基準及びその他関係基準の基準によらなければならない。よる。

これにより難しい場合は、監督員の承諾を得なければならない。なお、基準類と設計図書に相違がある場合は、原則として設計図書の規定に従うものとし、疑義がある場合は監督員と協議しなければならない。

~~日本下水道協会下水道施設計画・設計指針と解説（平成21年）~~

~~日本下水道協会下水道維持管理指針（平成26年）~~

~~日本下水道協会小規模下水道計画・設計維持管理指針と解説（平成16年）~~

~~日本下水道協会下水道工事施工管理指針と解説（平成元年）~~

~~日本下水道協会下水道施設の耐震対策指針と解説（平成26年）~~

~~日本下水道協会下水道推進工法の指針と解説（平成22年）~~

~~日本下水道協会下水道排水設備指針と解説（平成16年）~~

~~日本下水道協会管きょ更生工法における設計・施工管理ガイドライン（案）（平成23年）~~

第3節 材料一般事項8-3-1 材料

1. 1.受注者は、使用する下水道材料は、次の規格に適合したもの、またはこれと同等以上の品質を有するものでなければならない。

その他の材料は、第3節 材料及び第2編 第2章土木工事材料に示す規格に適合したもの、またはこれと同等以上の品質を有するものでなければならない。

- | | |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------|
| (1) プラスチック製ます | JSWAS K-7（下水道用硬質塩化ビニル製ます）
JSWAS K-8（下水道用ポリプロピレン製ます） |
| (2) コンクリート製ます | 設計図書 または標準図に定める規格に適合するものとする。 |
| (3) コンクリートふた | JIS A 5506（下水道用マンホール）
JIS A 5502（球状黒鉛鑄鉄品） |
| (4) 鉄ふた | JIS A 5502（球状黒鉛鑄鉄品）
JSWAS G-3（下水道用鑄鉄製防護ふた）
JSWAS G-4（下水道用鑄鉄製マンホールふた） |

- ~~1.2.~~ ~~2.~~受注者は、取付管及びます工の施工に使用する材料については、施工前に監督員に**承諾**を得るとともに、材料の品質証明書を整備及び保管し、監督員から請求があった場合は速やかに**提出**しなければならない。

第4節 ~~8-3-2~~ 管路土工

管路土工の施工については、第8編 下水道編 第8編第1章第4節 ~~1-3-2~~ 管路土工の規定によるものとするによる。

第5節 ~~8-3-3~~ ます設置工

- ~~1.1.~~受注者は、ますの設置位置について、監督員の**承諾**を得なければならない。
- ~~2.~~ ~~2.~~受注者は、ます設置工の施工について、工事内容・施工条件等を考慮して、これに適合する安全かつ効率的な施工方法について検討の上、**施工計画書**に明記し監督員に**提出**しなければならない。
- ~~3.~~ ~~3.~~受注者は、ます深さを決定する場合、宅地の奥行き・宅地地盤高などを調査し、自治体が定める配水管の内径及び勾配を考慮しなければならない。

~~3.~~

第6節 ~~8-3-4~~ 取付管布設工

~~8-6-1~~ 取付管

- ~~1.1.~~受注者は、取付管布設工の施工については、工事着手前に使用者と十分打ち合わせて位置を選定しなければならない。取付管は、雨水及び汚水が停滞しないように、線形、勾配を定めて、かつ漏水が生じないよう設置しなければならない。
- ~~2.~~ ~~2.~~受注者は、地下埋設物等の都合により**設計図書**で示す構造をとり難い場合は、監督員の**指示**を受けなければならない。
- ~~2.~~
- ~~3.~~ ~~3.~~受注者は、支管の接合部は、接合前に必ず泥土等を除去し、清掃しなければならない。
- ~~3.~~
- ~~4.~~ ~~4.~~受注者は、取付管とますとの接続は、取付管の管端を枅の内面に一致させ、突出してはならない。なお、接続部は、モルタル、特殊接合剤等で充填し、丁寧に仕上げなければならない。
- ~~5.~~ ~~5.~~受注者は、取付管の施工について、工事内容・施工条件等を考慮して、これに適合する安全かつ効率的な施工方法について検討のうえ、**施工計画書**に明記し監督員に**提出**しなければならない。

~~8-6-28-3-5~~ 取付管（推進）

- ~~1.1.~~受注者は、取付管（推進）の施工について、工事内容・施工条件等を考慮して、これに適合する安全かつ効率的な施工方法について検討のうえ、**施工計画書**に明記し監督員に**提出**しなければならない。
- ~~1.~~
- ~~2.~~ ~~2.~~受注者は、取付管（推進）の施工については、第8編第2章 小口径推進工の規定によるものとするによる。

第7節 ~~8-3-6~~ 管路土留工

管路土留工の施工については、第8編第1章第8節 ~~1-3-6~~ 管路土留工の規定によるものとするによる。

第8節 8-3-7 開削水替工

開削水替工の施工については、~~第3編1-10-7~~1-3-9 水替工の規定によるものとするによる。

第8編 下水道編

第8編 下水道編

第9章 地盤改良工

第1節 適用

本章は、下水道工事の地盤改良工として固結工その他これらに類する工種について適用するものとする。

本章に定めのない事項については、第1編 共通編 第2編 材料編 第3編 土木工事共通編の規定による。

受注者は、設計図書において特に定めのない事項については、第1章 開削工 第2節 適用すべき諸基準の基準による。

これにより難い場合は、監督員の承諾を得なければならない。なお、基準類と設計図書に相違がある場合は、原則として設計図書の規定に従うものとし、疑義がある場合は監督員と協議しなければならない。

第2節 ~~適用すべき諸基準~~

~~受注者は、設計図書において特に定めのない事項については、下記の基準及びその他関係基準によらなければならない。~~

~~日本下水道協会下水道施設計画・設計指針と解説（平成21年）~~

~~日本下水道協会下水道維持管理指針（平成26年）~~

~~日本下水道協会小規模下水道計画・設計維持管理指針と解説（平成16年）~~

~~日本下水道協会下水道工事施工管理指針と解説（平成元年）~~

~~日本下水道協会下水道施設の耐震対策指針と解説（平成26年）~~

~~日本下水道協会下水道推進工法の指針と解説（平成22年）~~

~~日本下水道協会下水道排水設備指針と解説（平成16年）~~

~~日本下水道協会管きょ更生工法における設計・施工管理ガイドライン（案）（平成23年）~~

第3-2節 材料一般事項

第3編 土木工事共通編の規定による。

9-2-1 材料

受注者は、地盤改良工の施工に使用する材料については、施工前に監督員に**承諾**を得るとともに、材料の品質証明書を整備及び保管し、監督員から請求があった場合は速やかに**提出**しなければならない。

第4節 9-2-2 補助地盤改良固結工

補助地盤改良固結工の施工については、第3編 土木工事共通編 1-7-9 固結工の規定によらなければならない規定による。

第8編 下水道編

第8編 下水道編

第10章 付帯工

第1節 適用

本章は、下水道工事の付帯工として施工される舗装撤去工、管路土工、舗装復旧工、道路付属物撤去工、道路付属物復旧工、その他これらに類する工種について適用するものとする。

本章に定めのない事項については、第1編 共通編 第2編 材料編 第3編 土木工事共通編の規定による。

第2節 適用すべき諸基準

受注者は、設計図書において特に定めのない事項については、第1章 開削工 第2節 適用すべき諸基準の基準による。

これにより難しい場合は、監督員の承諾を得なければならない。なお、基準類と設計図書に相違がある場合は、原則として設計図書の規定に従うものとし、疑義がある場合は監督員と協議しなければならない。

第3節 一般事項

受注者は、設計図書において特に定めのない事項については、下記の基準及びその他関係基準によらなければならない。

日本下水道協会下水道施設計画・設計指針と解説（平成21年）

日本下水道協会下水道維持管理指針（平成26年）

日本下水道協会小規模下水道計画・設計維持管理指針と解説（平成16年）

日本下水道協会下水道工事施工管理指針と解説（平成元年）

日本下水道協会下水道施設の耐震対策指針と解説（平成26年）

日本下水道協会下水道推進工法の指針と解説（平成22年）

日本下水道協会下水道排水設備指針と解説（平成16年）

日本下水道協会管きよ更生工法における設計・施工管理ガイドライン（案）（平成23年）

第3節-10-3-1 材料

受注者は、付帯工の施工に使用する材料については、施工前に監督員に承諾を得るとともに、材料の品質証明書を整備及び保管し、監督員から請求があった場合は速やかに提出しなければならない。

第4節-10-3-2 舗装撤去工

1. 1.受注者は、既設舗装を撤去するにあたり、必要に応じてあらかじめ舗装版を切断するなど、他に影響を与えないように処理をしなければならない。
2. 2.受注者は、施工中、既設舗装の撤去によって周辺の舗装や構造物に影響を及ぼす懸念が生じた場合、その処置方法について速やかに監督員と協議しなければならない。

第5節-10-3-3 管路土工

管路土工の施工については、第8編 下水道編 1-3-2第8編第1章第4節 管路土工の規定によるものとする

るによる。

10-3-4 第6節 舗装復旧工

受注者は、下水道工事の舗装復旧の施工にあたり、第7編 道路編 第2章 舗装の規定による他、下記の 規定によらなければならない規定による。

1. 下層・上層路盤

1. 下層・上層路盤

10-6-1 下層・上層路盤

1. ① 受注者は、路床面を損なわないように各層の路盤材料を所定の厚さに均一に締め固めなければならない。

2. ② 受注者は、各層の仕上り面が平坦となるよう施工しなければならない。

3. ③ 受注者は、均一な支持力が得られるよう路盤を締め固めなければならない。

10-6-2 基層・表層

2. 基層・表層

1. ① 受注者は、基層及び表層の施工にあたり、舗設作業に先立ち、基層または路盤の表面を損傷しないよう注意し、また入念に清掃しなければならない。

2. ② 受注者は、路面復旧完了後、速やかに既設の区画線及び道路標示等を原形に復旧しなければならない。

第7節 10-3-5 道路付属物撤去工

1. 1. 受注者は、道路施設の撤去に際して、供用中の施設に損傷及び機能上の悪影響を生じないように施工しなければならない。
2. 2. 受注者は、道路施設の撤去に際して、損傷等の悪影響が生じた場合に、その措置について監督員と協議しなければならない。
3. 3. 受注者は、道路施設の撤去に際して、道路交通に対して支障が生じないように必要な対策を講じなければならない。
4. 4. 受注者は、側溝・街渠・集水ます・マンホールの撤去に際して、切回し水路を設置した場合は、その機能を維持するよう管理しなければならない。

第8節 10-3-6 道路付属物復旧工

受注者は、道路付属物復旧工の施工については、施工箇所以外の部分に損傷を与えないように行わなければならない。

1. 1. 受注者は、道路付属物復旧工の施工については、施工箇所以外の部分に損傷を与えないように行わなければならない。

2. 受注者は、付属物復旧工については、時期、箇所、材料、方法等について監督員より指示を受けるものとし、完了後は速やかに復旧数量等を監督員に報告しなければならない。

第9節 10-3-7 殻運搬処理工

第8編 下水道編

1. ~~1.~~受注者は、産業廃棄物が搬出される工事にあたっては、廃棄物管理票（マニフェスト）により、適正に処理されていることを**確認**するとともに、監督員にその写しを**提出**しなければならない。
2. ~~2.~~受注者は、殻、発生材等の処理を行う場合は、関係法令に基づき適正に処理するものとし、殻運搬処理及び発生材運搬を行う場合は、運搬物が飛散しないように行わなければならない。

第8編 下水道編

第8編 下水道編

第11章 立坑工

第1節 適用

本章は、下水道工事の立坑工として管路土工、土留工、ライナープレート式土留工及び土工、鋼製ケーシング式土留工及び土工、地中連続壁工（壁式）、地中連続壁工（柱列式）、路面覆工、立坑設備工、埋設物防護工、補助地盤改良工、立坑水替工、地下水位低下工、その他これらに類する工種について適用するものとする。

本章に定めのない事項については、第1編 共通編 第2編 材料編 第3編 土木工事共通編の規定による。

第2節 適用すべき諸基準

受注者は、設計図書において特に定めのない事項については第1章 開削工 第2節 適用すべき諸基準の基準による。

これにより難い場合は、監督員の承諾を得なければならない。なお、基準類と設計図書に相違がある場合は、原則として設計図書の規定に従うものとし、疑義がある場合は監督員と協議しなければならない。

受注者は、設計図書において特に定めのない事項については、下記の基準及びその他関係基準によらなければならない。

日本下水道協会下水道施設計画・設計指針と解説（平成21年）

日本下水道協会下水道維持管理指針（平成26年）

日本下水道協会小規模下水道計画・設計維持管理指針と解説（平成16年）

日本下水道協会下水道工事施工管理指針と解説（平成元年）

日本下水道協会下水道施設の耐震対策指針と解説（平成26年）

日本下水道協会下水道推進工法の指針と解説（平成22年）

日本下水道協会下水道排水設備指針と解説（平成16年）

日本下水道協会管きょ更生工法における設計・施工管理ガイドライン（案）（平成23年）

第3節 材料一般事項

11-3-1 材料

受注者は、立坑工の施工に使用する材料については、施工前に監督員に**承諾**を得るとともに、材料の品質証明を整備及び保管し、監督員から請求があった場合は速やかに**提出**しなければならない。

11-3-2 第4節 管路土工

管路土工の施工については、第8編第1章第4節 1-3-2 管路土工の規定によるものとするによる。

第5節 11-3-3 土留工一般

1. ~~1.~~受注者は、土留工の施工については、第8編 下水道編 第8編第1章第8節1-3-6 管路土留工、第3編 土木工事共通編 1-10-5 土留・仮締切工の規定によるものとするによる。

2. 2.受注者は、タイロッド・腹起あるいは切梁・腹起しの取付けにあたって各部材が一体として働くように締付けを行わなければならない。また、盛替梁の施工にあたり、矢板の変状に注意し切梁・腹起し等の撤去を行わなければならない。
3. 3.受注者は、掘削中、切梁・腹起し等に衝撃を与えないよう注意し、施工しなければならない。
4. 4.受注者は、掘削の進捗及びコンクリートの打設に伴う切梁・腹起しの取外しの時期については、掘削・コンクリートの打設計画において検討し、施工しなければならない。
5. 5.受注者は、横矢板の施工にあたり、掘削と並行してはめ込み、横矢板と掘削土壁との間に隙間のないようにしなければならない。
6. 6.受注者は、立坑内での作業員の昇降設備や立坑内への資機材の吊り下ろしについては、安全を十分確保した上で作業を行わなければならない。

第6節 11-3-4 ライナープレート式土留工及び土工

1. 施工計画

①

11-6-1 ライナープレート式土留工及び土工

1.受注者は、使用するライナープレートについては、地質条件、掘削方式を検討の上、十分に安全なものを選定し、施工計画書に明記し監督員に提出しなければならない。

② 2.受注者は、ライナープレート式土留工の施工において、周囲の状況を考慮し、掘削深さ、土質、地下水位、作用する土圧、載荷重を十分検討し施工しなければならない。

③ 3.受注者は、ライナープレート式土留工の土留掘削に先行し、探針等を行い、埋設物の有無を確認しなければならない。

2. ガイドコンクリート、ライナープレート掘削土留

11-6-2 ガイドコンクリート、ライナープレート掘削土留

1. ① 受注者は、ライナープレート土留掘削にあたっては先行掘削になるため、地盤が自立しているかを確認し順次掘り下げていかなければならない。また、ライナープレートと地山との空隙を少なくするよう掘削しなければならない。

2. ② 受注者は、掘削を1リングごとに行い、地山の崩壊を防止するために速やかにライナープレートを設置しなければならない。

3. ③ 受注者は、1リング組立完了後、形状・寸法・水平度・鉛直度等を確認し、ライナープレートを固定するため、頂部をコンクリート及びH鋼等で組んだ井桁による方法で堅固に固定し、移動や変形を防止しなければならない。

4. ④ 受注者は、ライナープレートの組立において、継目が縦方向に通らないよう千鳥状に設置しなければならない。また、土留背面と掘削壁との間にエアーモルタル等で間隙が生じないようにグラウト注入し固定しなければならない。

5. ⑤ 受注者は、補強リングを用いる場合は、補強リングをライナープレートに仮止めしながら継手版を用いて環状に組立て、その後、下段のライナープレートを組立てるときに、円周方向のボルトで固定しなければならない。

3. ライナープレート埋戻し

11-6-3 ライナープレート埋戻し

受注者は、ライナープレートの埋戻しの施工については、第8編 下水道編 第8編第1章第4節 1-3-2 管路土工の規定 によるものとするによる。

4. ライナープレート支保

11-6-4 ライナープレート支保

受注者は、小判型ライナープレート土留の立坑等の施工において、支保材を正規の位置に取り付けるまでの間、直線部には仮梁を設置しなければならない。

5. ライナープレート存置11-6-5 ライナープレート存置

受注者は、ライナープレート埋戻しにおいて、ライナープレートは存置を原則とする。ただし、立坑上部については、取り外すこととし、その処置・方法については監督員と協議しなければならない。

6. 安全対策11-6-6 安全対策

受注者は、立坑内での作業員の昇降設備や立坑内への資機材の吊下ろしについては、安全を十分確保したうえで作業を行わなければならない。

第7節 11-3-5 **鋼製ケーシング式土留工及び土工**1. 鋼製ケーシング式土留工11-7-1 鋼製ケーシング式土留工

1. ① 受注者は、使用する鋼製ケーシング式土留工については、周囲の状況、掘削深さ、土質、地下水位等を十分検討し、適合する安全かつ効率的な施工法を検討のうえ、**施工計画書**に明記し監督員に提出しなければならない。
2. ② 受注者は、鋼製ケーシング式土留工の施工において、周囲の状況を考慮し、掘削深さ、土質、地下水位、作用する土圧、上載荷重等を十分検討し、施工しなければならない。
3. ③ 受注者は、鋼製ケーシング式土留工の土留掘削に先行し、溝掘及び探針を行い、埋設物の有無を**確認**しなければならない。
4. ④ 受注者は、鋼製ケーシング式土留工掘削において、地下水や土砂が底盤部から湧出のないようケーシング内の地下水位の位置に十分注意し、施工しなければならない。また、確実にケーシング内の土砂を取除かなければならない。
5. ⑤ 受注者は、底盤コンクリートの打設は、コンクリートが分離を起こさないように丁寧な施工を行わなければならない。

2. 安全対策11-7-2 安全対策

受注者は、立坑内での作業員の昇降設備や立坑内への資機材の吊り下ろしについては、安全を十分確保したうえで作業を行わなければならない。

第8節 11-3-6 **地中連続壁工（壁式）**1. ガイドウォール11-8-1 ガイドウォール

受注者は、ガイドウォールの設置に際して、表層地盤の状況、地下水位、上載荷重、隣接構造物との関係を考慮して、形状・寸法等を決定し、所定の位置に精度よく設置しなければならない。

2. 連壁鉄筋の組立11-8-2 連壁鉄筋の組立

受注者は、連壁鉄筋の組立に際して、運搬、建て込み時に変形が生じないようにしながら、所定の位置に正確に設置しなければならない。

3. 鉄筋かごの製作精度の確保11-8-3 鉄筋かごの製作精度の確保

受注者は、連壁鉄筋を深さ方向に分割して施工する場合には建て込み時の接続精度が確保できるように、各鉄筋かごの製作精度を保たなければならない。

4. エレメント間の止水性向上11-8-4 エレメント間の止水性向上

受注者は、後行エレメントの鉄筋かごの建て込み前に、先行エレメントの、連壁継手部に付着してい

る泥土や残存している充填砕石を取り除く等エレメント間の止水性の向上を図らなければならない。

5. 連壁コンクリート打設時の注意

~~11-8-5~~ 連壁コンクリート打設時の注意

受注者は、連壁コンクリートの打設に際して、鉄筋かごの浮き上がりのないように施工しなければならない。

6. 余盛りコンクリートの施工

~~11-8-6~~ 余盛りコンクリートの施工

打設天端付近では、コンクリートの劣化が生ずるため、受注者は50cm以上の余盛りを行う等その対応をしなければならない。

7. 仮設アンカーの削孔時の注意

~~11-8-7~~ 仮設アンカーの削孔時の注意

受注者は、仮設アンカーの削孔施工にあたり、地下埋設物や周辺家屋等に影響を与えないように行わななければならない。

8. 切梁・腹起し取付け時の注意

~~8.~~

~~9.~~ ~~11-8-8~~ 切梁・腹起し取付け時の注意

受注者は、切梁・腹起しの取付けにあたり、各部材が一様体に働くように締め付けを行わなければならない。

9. 殻運搬処理

~~11-8-9~~ 殻運搬処理

殻運搬処理については、第8編 下水道編 10-3-7 殻運搬処理工~~第8編第10章第9節 殻運搬処理工~~の規定によるものとする。

第9節~~11-3-7~~ 地中連続壁工（柱列式）

1. ガイドトレンチ

~~11-9-1~~ ガイドトレンチ

受注者は、ガイドトレンチの設置に際して、表層地盤の状況、地下水位、上載荷重、隣接構造物との関係を考慮して、形状・寸法等を決定し、所定の位置に精度よく設置しなければならない

2. 柱列杭の施工

~~11-9-2~~ 柱列杭の施工

受注者は、柱列杭の施工に際して、各杭の施工順序、間陣、柱列線及び削孔精度等に留意し、連続壁の連続性の確保に努めなければならない。

3. オーバーラップ配置

~~11-9-3~~ オーバーラップ配置

受注者は、~~オーバーラップ~~オーバーラップ配置の場合に、隣接杭の材令が若く、固化材の強度が平均しているうちに削孔しなければならない。

4. 芯材の建込み11-9-4 芯材の建込み

受注者は、芯材の建て込みに際して、孔壁を損傷しないようにするとともに、芯材を孔心に対して垂直に建て込まなければならない。

5. 芯材の挿入11-9-5 芯材の挿入

受注者は、芯材の挿入が所定の深度まで自重により行えない場合には、孔曲り、固化材の凝結、余堀、り長さ不足、ソイルセメントの擾絆不良等の原因を調査し、適切な処置を講じなければならない。

6. 仮設アンカーの削孔時の注意11-9-6 仮設アンカーの削孔時の注意

受注者は、仮設アンカーの削孔施工については、第8編11-8-7 仮設アンカー削孔時の注意の規定によるものとする。

7. 切梁・腹起し取付け時の注意11-9-7 切梁・腹起し取付け時の注意

切梁・腹起しの取付けについては、第8編11-8-8 切梁・腹起し取付け時の注意第3編 土木工事共通編 1-10-5 土留工の規定によるものとする。

8. 殻運搬処理11-9-8 殻運搬処理

殻運搬処理については、第8編 下水道編 10-3-7 殻運搬処理工の規定による。殻運搬処理については、第8編第10章第9節 殻運搬処理工の規定によるものとする。

11-3-8 第10節 路面覆工

路面覆工の施工については、第8編 下水道編 第8編第1章第10節 1-3-8 管路路面覆工の規定によるものとする。

第11節 11-3-9 立坑設備工（立坑内仮設階段、仮設昇降設備、天井クレーン）

受注者は、立坑内には、仮設階段、昇降設備、転落防止用ネット等の安全施設及び必要に応じて天井クレーン等を設置し、また昇降に際しては、安全带、セーフティブロック等を使用して転落防止に努めなければならない。

第12節 11-3-10 埋設物防護工

埋設物防護工の施工については、第8編 下水道編 第8編第1章第9節 1-3-7 埋設物防護工の規定によるものとする。

第13節 11-3-11 補助地盤改良工

補助地盤改良工の施工については、第3編 土木工事共通編1-7-9 固結工の規定によるものとする。

第14節 11-3-12 立坑水替工

立坑水替工の施工については、第8編 下水道編 第3編1-10-1-3-97 開削水替工の規定によるものとする。

第8編 下水道編

るによる。。

第15節 11-3-13 地下水位低下工

地下水位低下工の施工については、第8編 下水道編 1-3-10 地下水位低下工の規定によるものとする。による。。