

建設工事等の契約の内容に係る情報の公表

※契約締結日の属する年度の次年度以降に、契約金額の変更を伴う契約の変更を行った案件について掲載しています。

発注機関: 岐阜農林事務所

工事(委託)番号	工事(業務)名	施工場所	工事(業務)種別	契約の相手方の商号又は名称	契約の相手方の住所	契約締結日(変更契約締結日)	施工(履行)期間	契約金額(円)	工事(業務)概要	変更理由	変更回数
岐か第0301号	県営かんがい排水事業(保全合理化型)桑原二期地区 東幹線第14号用水路工事	羽島市中下町城屋敷地内	土木一式	日東工業(株)	岐阜県羽島市堀津町382	令和3年7月12日	令和3年7月12日 ～ 令和4年3月22日	90,200,000	用水路工 L=95.3m FRPM管φ2000 L=95.3m	-	(当初)
						令和4年2月15日	令和3年7月12日 ～ 令和4年3月22日	98,136,500	用水路工 L=91.3m FRPM管φ2000 L=91.3m	・電柱への影響に配慮して、鋼矢板の引抜きを中止したことによる増。 ・仮設道路に使用している盛土材を処分する必要が生じたので残土処分を追加することによる増。 ・架空線防護管の設置範囲拡大に伴う増。	1回目
						令和4年6月7日	令和3年7月12日 ～ 令和4年6月30日	102,017,300	用水路工 L=91.3m FRPM管φ2000 L=91.3m	・上下水道への影響に配慮して、鋼矢板の引抜きを中止したことによる増。 ・仮設道路に使用した市道舗装の復旧に伴う増。	3回目
						令和4年6月27日	令和3年7月12日 ～ 令和4年6月30日	102,212,000	用水路工 L=91.3m FRPM管φ2000 L=91.3m	・現地精査の結果、建設廃材処分量の増。 ・1日未満で完了する作業の積算を適用することによる増。	4回目
岐治第0303号	復旧治山事業 瀬戸洞	山県市椿字瀬戸洞地内	土木一式	(株)三洋組	岐阜県岐阜市正木63番地	令和3年7月26日	令和3年7月26日 ～ 令和4年1月20日	31,350,000	谷止工(コンクリート) L=26.0m、H=7.0m、V=322.7m3 仮設工 一式	-	(当初)
						令和4年1月14日	令和3年7月26日 ～ 令和4年3月25日	30,751,600	谷止工(コンクリート) L=26.0m、H=7.0m、V=322.7m3 仮設工 一式	支障木の補償費・伐採費に伴う増減。コンクリートの打設方法の変更に伴う経費の減。当箇所へ進入する市道工事との調整等に不測の日数を要したため工期の延長。	2回目
						令和4年5月17日	令和3年7月26日 ～ 令和4年5月31日	32,165,100	谷止工(コンクリート) L=26.0m、H=7.0m、V=322.7m3 仮設工 一式	・谷止工左岸掘削箇所の確実な緑化を図るため種子吹付から植生マットに変更することに伴う増 ・土砂埋戻し箇所の表面浸食を防止するため丸太筋工を施工することに伴う増	4回目
岐林第0301号	森林環境保全事業(山村強靱化林道)林道伊自良～根尾線 根尾工区開設工事	本巣市根尾奥谷 宇本谷	土木一式	田中建設工業(株)	岐阜県本巣市根尾板所622-7	令和3年8月9日	令和3年8月9日 ～ 令和4年3月25日	42,680,000	林道開設 延長 99.0m 幅員 4.6m 切土工 2,699m3 盛土工 2,313m3 法面保護工 533.1m2(植生基材250m2、種子吹付109m2、簡易法枠163.1m2) 補強土壁工 2箇所(H=3.0～8.4m)573.6m2 排水工(横断溝2箇所 10.1m、集水樹 2基) 防護柵工(ガードレール 90m) 標示板 1枚	-	(当初)
						令和4年3月18日	令和3年8月9日 ～ 令和4年7月29日	42,785,600	林道開設 延長 99.0m 幅員 4.6m 切土工 2,581m3 盛土工 2,356m3 法面保護工 522.1m2(植生基材250m2、種子吹付109m2、簡易法枠163.1m2) 補強土壁工 2箇所(H=3.0～8.4m)573.6m2 排水工(横断溝2箇所 10.1m、集水樹 2基) 防護柵工(ガードレール 90m) 標示板 1枚	土質試験の結果舗装構成が変更になり、土工、路盤工の数量が変更。大型土の処理数量が確定したことによる増。支障木の数量が確定したことによる増。積雪により現場に入れない期間、盛土材の含水比が高く施工できない期間が生じ、不足の日数を要したことによる工期の延長。	1回目
						令和4年7月8日	令和3年8月9日 ～ 令和4年7月29日	45,522,400	林道開設 延長 99.0m 幅員 4.6m 切土工 2,640m3 盛土工 2,356m3 法面保護工 602.6m2(植生基材211.7m2、種子103.6m2、簡易法枠287.3m2) 補強土壁工 2箇所(H=3.0～8.4m)573.6m2 排水工(横断溝2箇所 10.1m、集水樹 2基) 防護柵工(ガードレール 88m) 標示板 1枚	・現地状況に合わせ簡易法枠工範囲が増えることに伴う増 ・木くずの現地精査に伴う増	2回目
岐池第0302号	県営ため池等整備事業 山口地区 第5号工事	本巣市山口、揖斐郡大野町福富	土木一式	杉山建設(株)	岐阜県本巣市海老430番地	令和3年9月27日	令和3年9月27日 ～ 令和4年3月25日	107,800,000	コンクリート補修工 1式 取水樋門補修工 A=361m2 土砂吐き補修工 A=512m2 擁壁補修工 A= 86m2 仮設工 1式	-	(当初)
						令和3年12月21日	令和3年9月27日 ～ 令和4年3月25日	114,717,900	コンクリート補修工 1式 取水樋門補修工 A=758m2 土砂吐き補修工 A=532m2 擁壁補修工 A= 84m2 仮設工 1式	仮締切後に取水樋門内の付着力試験を行った結果、付着力不足を確認した。そのため、付着力が不足している場所を研り、断面修復を実施することによる増。(2)ク 仮締切工からの浸透水が想定よりも多く、仮排水ポンプの口径・設置台数を変更することによる増。(2)ク 週休二日制モデル工事として受注者からの申し入れがあり、モデル工事として適用する事による増。(2)カ 起工測量結果による面積の増・減(2)ク	1回目
						令和5年3月2日	令和3年9月27日 ～ 令和5年3月17日	117,156,600	コンクリート補修工 1式 取水樋門補修工 A=728m2 土砂吐き補修工 A=555m2 擁壁補修工 A= 86m2 仮設工 1式	仮締切及び足場設置後に、コンクリート表面の状態を再確認した結果、所定の引張強度が確保できない箇所が判明したため、下処理の追加が生じたことによる増。4(2)ク 詳細工程決定後に道路管理者と通行規制の協議を行った結果、交通誘導員の配置が必要となったことによる増。4(1)エ	3回目

建設工事等の契約の内容に係る情報の公表

※契約締結日の属する年度の次年度以降に、契約金額の変更を伴う契約の変更を行った案件について掲載しています。

発注機関：岐阜農林事務所

工事(委託)番号	工事(業務)名	施工場所	工事(業務)種別	契約の相手方の商号又は名称	契約の相手方の住所	契約締結日(変更契約締結日)	施工(履行)期間	契約金額(円)	工事(業務)概要	変更理由	変更回数
岐経基第0301号	県営経営体育成基盤整備事業(機構関連)木知原地区 第1期工事	本巣市木知原地区内	土木一式	井納建設(株)	岐阜県本巣市文殊78-1	令和3年9月27日	令和3年9月27日 ～ 令和4年3月22日	45,650,000	区画整理工 一式 整地工 一式(表土はぎA=4.74ha、基盤造成A=4.74ha、表土戻しA=1.57ha) 道路工 L=675.0m 用水路工 L=332.1m 排水路工 L=224.6m	-	(当初)
						令和4年3月18日	令和3年9月27日 ～ 令和4年8月29日	51,463,500	区画整理工 一式 整地工 A=2.47ha 道路工 L=803.3m 用水路工 L=606.2m 排水路工 L=337.9m	・事業効果早期発現のため、道路、水路、整地工を追加することによる増。 ・流用土受入れのため、敷鉄板を敷設することによる増。 ・草等の処分に伴う増。 ・降雪により整地工ができなかったため、工期を延期する。	1回目
						令和4年6月7日	令和3年9月27日 ～ 令和4年8月29日	52,313,800	区画整理工 一式 整地工 A=2.47ha 道路工 L=803.3m 用水路工 L=606.2m 排水路工 L=431.3m	・事業効果早期発現のため、排水路を追加することによる増。	2回目
						令和4年8月24日	令和3年9月27日 ～ 令和4年9月22日	52,644,900	区画整理工 一式 整地工 一式(表土はぎA=4.85ha、基盤造成A=2.54ha、表土戻しA=2.54ha) 道路工 L=921.3m 用水路工 L=597.7m 排水路工 L=426.2m	・面積精査により表土扱い及び基盤整地の増。 ・良質土の流用ができることになったため、事業効果早期発現のため道路を延伸することによる増。 ・熱中症対策補正を適用することによる増。	3回目
岐湛第0303号	県営湛水防除事業 逆川2期地区 導水路第8号工事	羽島市正木町新井地区内	土木一式	昭和建設(株)	岐阜県羽島市竹鼻町狐穴1374	令和3年9月27日	令和3年9月27日 ～ 令和4年3月22日	57,915,000	導水路工 L=68.2m 土工 一式 ボックスカルバート(1200*1200) L=68.2m 仮設工 一式	-	(当初)
						令和3年12月21日	令和3年9月27日 ～ 令和4年3月22日	46,750,000	導水路工 L=40.1m 土工 一式 ボックスカルバート(1200*1200) L=40.1m 仮設工 一式	・仮設道路建設のための借地の了承が得られなかったことから、導水路施工延長を短くすることに伴う減。	1回目
						令和4年3月18日	令和3年9月27日 ～ 令和4年5月20日	49,802,500	導水路工 L=40.1m 土工 一式 ボックスカルバート(1200*1200) L=40.1m 仮設工 一式	・別件工事が仮設道路を本工事現場へ運搬し仮置きする計画であったが、工程会議の結果、本工事の進捗の遅れから工期内に完了させることができないことが判明し、仮設道路の撤去・運搬作業を本工事で実施することにしたことに伴う増。	2回目
						令和4年5月10日	令和3年9月27日 ～ 令和4年5月20日	59,662,900	導水路工 L=40.1m 土工 一式 ボックスカルバート(1200*1200) L=40.1m 仮設工 一式	・地盤改良に伴い想定以上の残土が発生したことに伴う処分費用の増。 ・仮設道路で使用した敷砂が砕石等と混じったことにより、次回工事で使用できなくなったことに伴い、仮設用土砂を処分することによる増。	3回目
岐保全第0302号	県営かんがい排水事業(保全合理化型)各務用水四期地区 第1号工事	関市小瀬地区内	土木一式	(有)広見建設	岐阜県関市広見北町3-6	令和3年12月6日	令和3年12月6日 ～ 令和4年3月28日	17,490,000	付帯工 1式 土工 1式 石張り A=607m2 法面保護工 A=662m2 仮設工 1式	-	(当初)
						令和4年3月22日	令和3年12月6日 ～ 令和4年5月27日	18,579,000	付帯工 1式 土工 1式 石張り A=607m2 法面保護工 A=662m2 仮設工 1式	ブロック張りの復旧について、除草完了後に再確認を行った結果、左岸側のブロックについても復旧されていないことが判明したため施工範囲の見直しによる増。第4(2)ク	1回目
						令和4年5月24日	令和3年12月6日 ～ 令和4年5月27日	18,988,200	付帯工 1式 土工 1式 石張り A=605m2 法面保護工 A=692m2 仮設工 1式	現地を詳細測量し、現況地形との端部取り合わせを考慮したことによるブロックマット施工法面の増。第4(2)ク 施工個所の除草・伐木が想定以上に発生したことによる搬出処分費用の増。第4(2)オ	2回目
岐池業第0307号	県営ため池等整備事業 岐阜た12期地区 ため池地質調査第2号業務	岐阜市、各務原市、山県市市内	地質調査	(株)朝日土質設計コンサルタント	岐阜県岐阜市須賀4-17-16	令和4年2月3日	令和4年2月3日 ～ 令和4年11月18日	25,300,000	地質調査 1式 ボーリング N=20 L=250m 原位置試験 1式 室内土質試験 18試料	-	(当初)
						令和4年10月26日	令和4年2月3日 ～ 令和4年11月18日	26,413,200	地質調査 1式 ボーリング N=17 L=272.2m 原位置試験 1式 室内土質試験 19試料	1 耐震解析に必要な地盤情報を得るため、ボーリング、原位置試験、室内土質試験を増工する。 2 現地再調査の結果、飛鳥新池、大門池及び西峠池について、ボーリングを各1本減工する。	1回目
岐池業第0308号	県営ため池等整備事業 岐阜た12期地区 ため池測量設計第2号業務	岐阜市、各務原市、山県市市内	農業土木	(株)ユニオン	岐阜県岐阜市西河渡2-57	令和4年2月3日	令和4年2月3日 ～ 令和4年11月30日	8,140,000	測量業務 路線測量 L=0.16km 設計業務 耐震性照査 1式 豪雨対策検討 1式 対象ため池N=7池 不動寺池、新池(岩滝)、広岡池、西峠池、大洞池、飛鳥新池、大門池	-	(当初)
						令和4年10月26日	令和4年2月3日 ～ 令和4年11月30日	8,193,900	測量業務 路線測量 L=0.105km 設計業務 耐震性照査 1式 豪雨対策検討 1式	1 現地精査の結果、豪雨対策検討に係る測量延長を0.055km減工する。 2 液状化検討について、地質調査の結果、広岡池を取りやめ、西峠池、大洞池、飛鳥新池の3池を追加する。	1回目

建設工事等の契約の内容に係る情報の公表

※契約締結日の属する年度の次年度以降に、契約金額の変更を伴う契約の変更を行った案件について掲載しています。

発注機関: 岐阜農林事務所

工事(委託)番号	工事(業務)名	施工場所	工事(業務)種別	契約の相手方の商号又は名称	契約の相手方の住所	契約締結日 (変更契約締結日)	施工(履行)期間	契約金額(円)	工事(業務)概要	変更理由	変更回数
岐林第0302号	森林環境保全事業(山村強靱化林道)(O国)林道伊自良~根尾線伊自良工区 舗装工事	山県市長滝地内	舗装	(株)佐野工務店	岐阜県山県市松尾130-33	令和4年3月30日	令和4年3月30日 ~ 令和4年10月21日	25,941,553	幅員 W=4.5m 舗装延長 L=858.9m 舗装工(表層) A=3889.7m2 L型側溝 L= 235.1m 法面保護工 A= 170.5m2 防護柵工 L= 57.0m	-	(当初)
						令和4年9月15日	令和4年3月30日 ~ 令和4年10月21日	25,691,600	幅員 W=4.5m 舗装延長 L=858.9m 舗装工(表層) A=3826.0m2 L型側溝 L= 234.9m 法面保護工 A= 181.1m2 防護柵工 L= 56.0m	・現地精査に基づく数量の変更	1回目
岐港第0304号	県営湛水防除事業 逆川2期地区・逆川3期地区 導水路第9号工事	羽島市正木町新井地内	土木一式	(株)川瀬組	岐阜県羽島市小熊町4-595	令和4年3月30日	令和4年3月30日 ~ 令和5年3月22日	69,850,000	導水路工 L=58.1m 土工 一式 ボックスカルバート(1200mm×1200mm) L=58.1m 仮設工 一式 撤去復旧工 一式	-	(当初)
						令和5年3月15日	令和4年3月30日 ~ 令和5年3月22日	73,946,400	導水路工 L=58.1m 土工 一式 ボックスカルバート(1200mm×1200mm) L=58.1m 仮設工 一式 撤去復旧工 一式	・借地した残土置き場の復旧の際、石礫が耕土に混入してしまったことに伴い、畑地復旧を追加施工することによる増。 ・地元及び施設管理者からの要望により、監査孔の追加及び合流柵蓋の設置に伴う増。 ・公共工事設計労務単価等の運用に係る特例措置に基づく増。	2回目
岐治第0306号	復旧治山事業(O国)栃洞	本巣市 根尾大河原字栃洞	土木一式	(株)能工	岐阜県本巣市根尾能郷81-1	令和4年3月30日	令和4年3月30日 ~ 令和4年12月5日	43,780,000	谷止工(コンクリート)L=21.0m H=6.5m V=223.8m3 副堤工(コンクリート)L=12.5m H=4.5m V=73.3m3 受口工(ブロック)L=12.4m A=49.0m2 仮設工 N=1式	-	(当初)
						令和4年11月16日	令和4年3月30日 ~ 令和4年12月5日	44,971,300	谷止工(コンクリート)L=21.0m H=6.5m V=223.8m3 副堤工(コンクリート)L=12.5m H=4.5m V=73.3m3 受口工(ブロック)L=12.4m A=49.0m2 仮設工 N=1式	・木くず処理量の精査に伴う増 ・仮設道路の安全対策のため大型土のうを設置することに伴う増	1回目
岐治第0307号	復旧治山事業(O国)鯉尾	山県市 葛原 鯉尾	土木一式	(株)堀部工務店	岐阜県本巣市仏生寺640-1	令和4年3月30日	令和4年3月30日 ~ 令和5年1月13日	43,450,000	NO.1谷止工(コンクリート) L=18m H=5.0m V=136.8m3 NO.3床固工(コンクリート) L=17m H=4.0m V=121.0m3 NO.4床固工(コンクリート) L=21.0m H=4.0m V=149.4m3 仮設工 N=1式	-	(当初)
						令和5年2月7日	令和4年3月30日 ~ 令和5年2月15日	46,663,100	NO.1谷止工(コンクリート) L=18m H=5.0m V=136.8m3 NO.4床固工(コンクリート) L=22.0m H=4.0m V=151.4m3 仮設工 N=1式	No.1谷止工の安全な施工のための簡易法枠実施と生コン打設方法の見直しによる増。No.3床固工の廃止	2回目