

令和6年度 農政部優良工事施工者表彰

○農政部長表彰

日時：令和6年9月4日（水）13：00から

場所：岐阜県庁 20階 清流ロビー



表彰対象者	所在地	表彰対象工事	表彰事由
いちかわぎふきた 市川・岐阜北 特定建設工事 共同企業体 ※(株)市川工務店 と岐阜北建設(株) の2社	岐阜市鹿島町6-27	県営ため池等整備事業 松尾地区 第3号工事	困難克服 創意工夫 安全性向上 地域貢献
ぎけん 岐建(株)	大垣市西崎町2-46	県営湛水防除事業 鶉森地区 排水機場第13期(付帯施設)工事	困難克服 創意工夫 安全性向上 地域貢献
あおきけんこう (有)青木建工	下呂市萩原町上呂3333-2	県営中山間地域総合整備事業 益田北西部地区 小洞排水路第2号工事	創意工夫 安全性向上 地域貢献

農政部長表彰工事の概要（1／3）

施工者名	いちかわ・ぎふきたとくていけんせつこうじきょうどうきぎょうたい 市川・岐阜北特定建設工事共同企業体		
工事名	けんえいためいけとうせいびじぎょう まつおちく だい3ごうこうじ 県営ため池等整備事業 松尾地区 第3号工事		
工事の概要	施工場所：	ぎふし ながらおぶさ ちない 岐阜市 長良雄総 地内	
	工事内容：	ため池改修工事 1式 堤体工 A=4,940m ³ 取水工 斜樋L=5.2m (φ250)、底樋L=50.5m (φ1200) 洪水吐工 L=40.2m B=6.2~4.5m 仮設工 1式	
	工期：	令和4年9月12日 ~ 令和6年3月21日	請負金額：252,586,400円



北から南を望む



南から北を望む

主な推薦事由

<p>1 I 困難克服 a：厳しい施工条件の克服</p> <p>底樋部の先端に止水壁を設置し、底樋に集水しやすい構造を確保したことにより、上部の盛土作業をスムーズに行うことができた。結果、次期工事の仮設計画の提案につながった。</p> 	<p>2 II 困難克服(2) a：騒音・振動など配慮</p> <p>大雨時の土砂流出が懸念される地域(砂防指定地内作業)であったことから、流入部及び下流の砂防河川への放流部にフンかごを設置し、土砂流出による濁水の流下を抑制した。</p> 
<p>3 III 創意工夫 b：出来形・品質向上</p> <p>パイプレーターに50cm毎にマーキングをすることで1、前回打設した層にパイプレーターが入っていることを目視確認できるようにした。</p> 	<p>4 III 創意工夫 b：出来形・品質向上</p> <p>底樋施工時、用水を利用したウォータージェットによる表面処理を行い、刃金土とコンクリートの密着性の向上、凹凸により浸透路長を長くすることによる水みちの低減、漏水の抑制効果を発揮させるための工夫を行った。</p> 
<p>5 IV 安全性向上 a：労働災害撲滅</p> <p>ダンプ荷台の下げ止りによる災害防止のため、現場出入口に自社で開発したシステムである手動で操作する車両用ゲート開閉装置を設置した。架空線箇所に上り旗の設置、高輝度看板及びブリスル看板を設置し安全対策を行った。</p> 	<p>6 V 地域貢献 a：活動への参画</p> <p>現場周辺の草刈りや側溝掃除の実施、隣接する林道1kmにおいて定期的な部分補修、地元要望を受けて待避所の路肩補修や法面養生を行った。</p> 

農政部長表彰工事の概要（2/3）

施工者名	ぎけん 岐建(株)
工事名	けんえいたんすいぼうじょじぎょう うのもりちく はいすいきじょうだい13き（ふたいしせつ） こうじ 県営湛水防除事業 鶴森地区 排水機場第13期（付帯施設）工事
工事の概要	施工場所： おおがし あさにし ちない 大垣市 浅西 地内 排水機場付帯施設
	工事内容： 仕切りゲート躯体工 1式 接続水路工 L=18.4m 上流護岸工 L=49.6m
工 期： 令和5年2月22日 ～ 令和6年3月22日 請負金額：104,806,900円	



仕切りゲート躯体



接続水路
(施工状況)



上流護岸

主な推薦事由

1 II 困難克服 (2) a : 騒音・振動など配慮

超低騒音型の重機を使用するほか、構造物解体時にブレイカーと併用して、圧砕機を使用した。また、常に測定値を表示する振動・騒音計を設置し、周辺環境への配慮を積極的に行った。




2 II 困難克服 (2) c : その他

鋼矢板圧入時にリモコン式吊具を使用し、遠隔操作で玉外し作業を行い高所作業の防止と効率化を図った。また、圧入時にレーザーポインターを活用し、高さや通りを目視で確認でき作業性が向上した。



3 III 創意工夫 b : 出来形・品質向上

コンクリート打ち継ぎ目について、レイタンス除去の代わりにジョイントエースを使用し、安定した打ち継ぎ性能を確保した。養生時にマスターキューアを使用し、水分蒸発を抑制し品質向上を図った。



4 IV 安全向上 a : 労働災害撲滅

場内及び現場周辺における危険箇所や注意事項を記載したハザードマップを作成し、作業員に注意喚起を行った。また、現場特性にあった厳守ルールを掲示し、安定確保を図った。



5 V 地域貢献 a : 活動への参画

毎月1回程度、現場作業員全員で現場周辺の道路や堤防の清掃活動を実施した。また、現場周辺の草刈りや道路散水を行い地域の環境維持に貢献した。



○発注機関の長（農林事務所長等）による表彰

表彰対象者	所在地	表彰対象工事	表彰事由	発注機関・日時・場所
しょうわけんせつ 昭和建設(株)	羽島市竹鼻町狐 穴1374	県営湛水防除事業 逆川3期地区 導水路第11号工事	困難克服 創意工夫 地域貢献	<岐阜農林事務所> 日時：9月9日(月) 14:00～ 場所：OKBふれあい会館 第1棟6-4会議室
たけひろさんぎょう (株)武廣産業	大垣市上石津町 牧田2338-1	県営中山間地域総合整備事業 大垣上石津地区 馬渕沖第4期用水路工事	創意工夫 地域貢献	<西濃農林事務所> 日時：9月20日(金) 14:00～ 場所：西濃総合庁舎 5-1会議室
はくさんけんせつ 白山建設(株)	揖斐郡大野町稲 富983-3	県営経営体育成基盤整備事業 更地方地区 第1揚水機場整備工事	創意工夫 地域貢献	<揖斐農林事務所> 日時：9月6日(金) 10:00～ 場所：揖斐総合庁舎 5階大会議室
やまたつぐみ (株)山辰組	揖斐郡大野町稲 畑203-1	県営農村振興総合整備事業 大野3期地区 寺田排水路第1期工事	創意工夫 安全性向上 地域貢献	
かきのけんせつ (株)笠野建設	郡上市白鳥町為 真1694	県営かんがい排水事業（保全合理化 型） 剣地区 第2号工事	創意工夫 安全性向上 地域貢献	<郡上農林事務所> 日時：9月12日(木) 15:00～ 場所：郡上総合庁舎 4南会議室
まえだどぼく (株)前田土木	郡上市白鳥町那 留1502-4 09	県営広域農道整備事業 郡上南部5期地区 第1工区第5号工事	創意工夫 安全性向上 地域貢献	
みたけじゅうき (株)御嵩重機 けんせつ 建設	可児郡御嵩町比 衣433	県営ため池等整備事業 真名田地区 真名田ため池工事	創意工夫 安全性向上 地域貢献	
にし (株)ニシノ	加茂郡白川町坂 ノ東5739	県営経営体育成基盤整備事業 佐見久室地区 第1号工事	創意工夫 地域貢献	<可茂農林事務所> 日時：9月9日(月) 13:30～ 場所：可茂総合庁舎 3階特別会議室
よしかわぐみ (株)吉川組	多治見市明和町 2-50	県営ため池等整備事業 峠の池地区 峠の池改修工事	創意工夫 安全性向上 地域貢献	<東濃農林事務所> 日時：9月9日(月) 11:00～ 場所：東濃西部総合庁舎 4北会議室

かちこうむてん (株)加地工務店	中津川市付知町 6054	県営農道施設強化対策事業 若宮大橋地区 若宮大橋耐震補強第2期工事	困難克服 創意工夫 地域貢献	
けいちゆうけんせつ 恵中建設(株)	恵那市長島町中 野上沼36-5	県営ため池等整備事業 浮沼地区 浮沼ため池改修工事	創意工夫 安全性向上 地域貢献	<恵那農林事務所> 日時：9月18日(水) 10:00～ 場所：恵那総合庁舎 4A会議室
いたがきけんせつ 板垣建設(株)	恵那市山岡町原 789-3	県営ため池等整備事業 打杭地区 打杭池改修第2期工事	創意工夫 安全性向上 地域貢献	
やなぎぐみ (株)柳組	飛騨市古川町宮 城町252	県営かんがい排水事業(保全合理化 型) 三ヶ区用水地区 第3期工事	創意工夫 安全性向上 地域貢献	
みなみぐみ (株)南組	高山市朝日町上 ケ見244	県営中山間地域総合整備事業 高山南地区 日面用水路第1期工事	創意工夫 安全性向上	<飛騨農林事務所> 日時：9月12日(木) 13:30～ 場所：飛騨総合庁舎 2階特別会議室
でいーえすとーかい D S TOKAI(株)	可児市今渡11 55-1	国際園芸アカデミー教育環境整備事 業 花トピア改修工事	創意工夫 地域貢献	<農産園芸課> 日時：9月4日(水) 14:00～ 場所：岐阜県庁 20階清流ロビー
しんとうけんせつ (株)新東建設	関市東新町4- 99-2	内水面振興施設整備事業 美濃事業所 C棟建屋改築工事	困難克服 安全性向上 地域貢献	<里川・水産振興課> 日時：9月4日(水) 14:30～ 場所：岐阜県庁 20階清流ロビー