

# 被害概要

岐阜県 第9次査定

(令和7年10月27日～10月31日実施)

令和7年 (第9次査定)

令和7年7月7日～7月12日 豪雨、令和7年8月9日～令和7年8月12日 豪雨

工事番号	事務所名	河川 路線名 (橋梁)	位置			設計概要	
			市 郡	町 村	大 字	決 定	
201	美濃土木事務所	普通河川 菅谷川	関市		洞戸 菅谷	復旧延長 L = 8. 2 m (左岸 L = 8. 2 m) 護岸工 練ブロック積工 L = 7. 6 m S L = 3. 9 m A = 3 0 m 2 小口止工 N = 2 箇所 雑工 (練石積工) N = 1 箇所 仮設工 工事用道路工 (W = 3. 0 m) L = 3 2. 2 m 大型土のう N = 8 袋 締切排水工 N = 1 箇所	
202	美濃土木事務所	普通河川 門原川	関市		板取	復旧延長 L = 1 2. 0 m (右岸 L = 1 2. 0 m) 護岸工 練石積工 L = 1 1. 4 m S L = 5. 5 9 m A = 6 4 m 2 小口止工 N = 2 箇所 雑工 (練石積工) N = 2 箇所 仮設工 工事用道路 (W = 3. 0 m) L = 4 0. 9 m 工事用道路 (W = 4. 0 m) L = 4 2. 8 m 大型土のう N = 3 3 袋 締切排水工 N = 1 箇所	
203	郡上土木事務所	一級河川 鬼谷川	郡上 市		八幡 町 洲 河	復旧延長 L = 2 3. 0 m (右岸) 護岸工練ブロック積工 L = 2 3. 0 m, S L = 4. 2 m, A = 9 6 m 2 小口止工 N = 1 箇所 雑工 (すり付け工) N = 1 箇所 工事用道路工 (W = 3. 5 m) L = 4 8. 1 m 大型土のう工 N = 3 2 袋 掛樋工 (Φ 3 0 0) L = 9 m 締切排水工 N = 1 箇所	
204	下呂土木事務所	一般県道 田口洞線	下呂 市		蛇之尾	復旧延長 L = 8. 3 m W = 9. 1 m 護岸工 大型ブロック積工 L = 8. 3 m S L = 8. 9 ~ 9. 0 m A = 7 6 m 2 小口止工 N = 1 箇所 雑工 (すりつけ工) N = 1 箇所 防護柵工 G r - B - 2 B L = 1 2. 0 m 防護柵基礎工 L = 1 4. 0 m 舗装工 車道舗装 t = 5 c m A = 5 8 m 2 仮設工 工事用道路工 (W = 4. 0 m) L = 5 5. 7 m 大型土のう工 N = 2 2 袋	
205	下呂土木事務所	一般県道 濁河温泉線	下呂 市		小坂 町 落合	復旧延長 L = 3. 6 m W = 8. 0 m 路側工 練ブロック積工 L = 3. 0 m S L = 3. 1 4 ~ 3. 2 2 m A = 1 0 m 2 小口止工 N = 2 個所 舗装工 車道舗装工 t = 5 c m A = 1 0 m 2 防護柵工 G r - B - 2 B L = 8 m 防護柵基礎工 L = 8 m 雑工 (取付工) N = 2 個所	
206	高山土木事務所	一級河川 秋神川	高山 市		朝日 町 胡 桃 島 1	復旧延長 L = 5. 6 m (左岸 L = 5. 6 m) 護岸工 もたれ式擁壁工 L = 5. 0 m H = 7. 4 m V = 6 2 m 3 小口止工 N = 2 箇所 護床工 根固ブロック (3 t) N = 8 個 雑工 (練石積工) N = 2 箇所 仮設工 工事用道路工 (W = 4. 0 m) L = 6 6. 1 m 大型土のう工 N = 1 9 1 袋 締切排水工 N = 1 式	
207	高山土木事務所	一級河川 秋神川	高山 市		朝日 町 胡 桃 島 2	復旧延長 L = 1 8. 5 m (左岸 L = 1 8. 5 m) 護岸工 練ブロック積工 L = 1 4. 2 m S L = 5. 5 9 m ~ 7. 0 7 m A = 9 8 m 2 練石積工 L = 7. 0 m S L = 2. 6 8 m ~ 5. 5 9 m A = 2 2 m 2 小口止工 N = 5 箇所 雑工 (練 ブロック積工) N = 1 箇所 雑工 (練石積工) N = 1 箇所 雑工 (す り付け工) N = 1 箇所 仮設工 工事用道路 (W = 4. 0 m) L = 2 0 8 m 大型土のう工 N = 1 7 1 袋 掛樋工 (Φ 8 0 0) L = 2 1 m 締切排水工 N = 1 式	
208	高山土木事務所	一級河川 秋神川	高山 市		朝日 町 胡 桃 島 3	復旧延長 L = 7 9. 6 m (左岸 L = 7 9. 6 m) 護岸工 練ブロック積工 左岸 L = 7 8. 7 m S L = 4. 4 ~ 5. 0 m A = 3 4 4 m 2 小口止工 N = 2 箇所 横帶工 N = 1 箇所 雑工 (すりつけ工) N = 1 箇所 雑工 (練ブロック積工) N = 1 箇所 仮設工 工事用道路 (W = 4. 0 m) L = 1 9 7. 3 m 大型土のう工 N = 2 5 袋 締切排水工 N = 1 箇所	

令和7年

(第9次査定)

令和7年7月7日～7月12日 豪雨、令和7年8月9日～令和7年8月12日 豪雨

工事番号	事務所名	河川 路線名 (橋梁)	位置			設計概要	
			市 郡	町 村	大 字	決定	
209	高山土木事務所	一般県道 朝日高根線	高 山 市		高 根 町 日 和 田	復旧延長 L = 31.4 m W = 6.0 (8.5) m 路側工 練りブロック積工 L = 12.3 m S L = 2.1 ~ 4.0 m A = 28.3 m 2 小口止工 N = 1 箇所 側溝工 PU側溝 L = 29.6 m 集水井工 N = 2 箇所	

# 被害概要

岐阜県 第9次査定

(令和7年10月27日～10月31日実施)

令和7年

(第9次査定)

令和7年7月7日～7月12日 豪雨、令和7年8月9日～令和7年8月12日 豪雨

工事番号	事務所名	河川 路線名 (橋梁)	位置			設計概要
			市 郡	町 村	大 字	
73	下呂市	普通河川 大洞谷	下呂市		宮地 峠	復旧延長 L = 14. 1 m (左岸 L = 14. 1 m) 護岸工 練ブロック積工 左岸 L = 14. 1 m S L = 4. 0 m ~ 5. 1 m A = 5.8. 1 m 2 小口止め工 N = 3箇所 雑工 (すりつけ工) N = 3箇所 工事用道路工 (W = 3 m) L = 161. 5 m 大型土のう工 N = 99袋 掛樋工 (Φ 600) ダブル L = 324. 0 m
74	下呂市	普通河川 ノボリオ谷	下呂市		御厩 野 小田 畑	復旧延長 L = 7. 3 m (左岸 L = 7. 3 m) 護岸工 練ブロック積工 左岸 L = 7. 0 m S L = 2. 3 m A = 1 6. 1 m 2 小口止工 N = 1箇所 雑工 (すりつけ工) N = 1箇所 工事用道路工 (W = 4. 0 m) L = 25. 0 m 大型土のう工 N = 2袋 掛樋工 (Φ 400) ダブル L = 11. 3 m
75	高山市	普通河川 小日和田川	高山市		高根 町 小日 和田	復旧延長 L = 7. 7 m 護岸工 練ブロック積工 (右岸) L = 7. 4 m S L = 4. 8 ~ 5. 0 m A = 36 m 2 (左岸) L = 3. 9 m S L = 4. 8 ~ 4. 9 m A = 19 m 2 小口止工 N = 3 箇所 護床工 根固工 (平型 2. 0 t) N = 10個 雑工 すり付け工 N = 3箇所 仮設工 大型土のう工 N = 5袋 締切排水工 N = 1箇所 掛樋工 (Φ 450) L = 11 m 工事用道路工 (W = 4. 0 m) L = 28 m
76	高山市	普通河川 滑谷川	高山市		丹生 川 町 大萱	復旧延長 L = 8. 0 m 護岸工 練ブロック積工 L = 7. 4 m S L = 1. 4 ~ 1. 6 m A = 11 m 2 小口止工 N = 2箇所 雑工 すり付け工 N = 2箇所 仮設工 工事用道路工 (W = 3. 0 m、敷鉄板) L = 31 m 大型土のう工 N = 2袋 締切排水工 N = 1箇所 掛樋工 (Φ 250) L = 11 m
77	高山市	市町村道 寺附線	高山市		朝日 町 寺附	復旧延長 L = 8. 1 m W = 7. 7 m 山留工 大型ブロック積工 L = 8. 1 m S L = 7. 4 ~ 8. 2 m A = 57 m 2 舗装工 再生密粒度 A s 13 F A = 15 m 2 側溝工 L型側溝工 L = 14 m 雑工 取付工 N = 2箇所 仮設工 仮設ヤード工 1式
78	高山市	市町村道 宮之前ダナノ谷線	高山市		朝日 町 宮 之 前	復旧延長 L = 20. 0 m W = 4. 0 m 路側工 練ブロック積工 L = 19. 4 m S L = 3. 0 ~ 5. 0 m A = 74 m 2 鋼製擁 壁工 L = 20. 0 m H = 2. 6 ~ 5. 3 m A = 95 m 2 小口 止工 N = 2箇所 雜工 取付工 N = 2箇所 仮設工 大型土のう工 N = 5袋 締切排水工 N = 1箇所 掛樋工 (Φ 500) L = 23 m 工事用道路工 (W = 4. 0 m) L = 27 m
79	高山市	市町村道 万石スキーリー場線	高山市		朝日 町 万石	復旧延長 L = 6. 0 m W = 7. 0 m 山留工 かご枠工 L = 68 m