

令和7年度井戸水等の継続モニタリングの結果について

1 継続モニタリング

- (1) 調査時期 令和7年8月20日～10月15日（豊水期）
令和8年1月23日～2月27日（渇水期）

(2) 井戸水の結果概要

- 渇水期の調査において、新たに**1地点**で暫定目標値超過が認められた。

井戸水の 利用状況	調査主体	調査井戸 (地点)	R 6年度豊水期 暫定目標値 超過井戸数	R 6年度渇水期 暫定目標値 超過井戸数	R 7年度豊水期 暫定目標値 超過井戸数	R 7年度渇水期 暫定目標値 超過井戸数
飲用	各務原市	2 6	1 2	1 1	1 1	1 2
非飲用	県	1 9	6	6	5	5
合 計		4 5	1 8	1 7	1 6	1 7

※井戸水の利用状況は、初回検査時の利用状況調査の結果を示す（以下同じ）

- 令和7年度の調査で新たに暫定目標値を超過した井戸（単位：ng/L）

番 号	町名	利用状況	R 7年度豊水期 調査結果	R 7年度渇水期 調査結果
13	前渡西町	飲用	4 8	5 1

※調査結果はPFOS及びPFOAの合算値を示す（以下同じ）

- 暫定目標値超過地点の周辺500mの範囲で地下水調査を実施した結果、4本の井戸（飲用3本、非飲用1本）において、いずれも暫定目標値の超過は確認されなかった。

(3) 河川等の結果概要

- 豊水期の調査において、新たに**2地点**で暫定目標値超過が認められた。

河川・水路 (地点)	R 6年度豊水期 暫定目標値 超過河川等数	R 6年度渇水期 暫定目標値 超過河川等数	R 7年度豊水期 暫定目標値 超過河川等数	R 7年度渇水期 暫定目標値 超過河川等数
1 6	0	1	2	0

- 採水地点の周辺500mの範囲にある周辺井戸及び当該水路において、追加の水質調査を実施した結果、18件の井戸（飲用9件、非飲用9件）、採水地点及び採水可能な上流部2地点において、いずれも暫定目標値の超過は確認されなかった。

2 各務原市による市内全域を対象とした井戸調査

(1) 調査時期 令和8年1月23日～3月6日

(2) 調査結果概要

- 調査において、**2地点**（いずれも継続モニタリング調査と重複する地点）から国の定めた暫定目標値を超える PFOS 及び PFOA が検出されたが、新たに暫定目標値を超過した井戸はなかった。

井戸水の 利用状況	調査井戸 (地点)	R 6 年度 暫定目標値 超過井戸数	R 7 年度 暫定目標値 超過井戸数
飲用	4 0	3	1
非飲用	5 0	3	1
合計	9 0	6	2

※令和6年度は95地点の井戸を調査したが、7年度は90地点の井戸で採水。
調査地点が5地点減少している。

(当該5地点の昨年度調査結果：いずれも暫定目標値以下)

- 令和7年度の調査で引き続き暫定目標値を超過した井戸 (単位：ng/L)

	町名	利用状況	R 6 年度 調査結果	R 7 年度 調査結果
1	大佐野町	飲用	6 1	5 9
2	鵜沼三ツ池町	非飲用	1 5 0	1 2 0

(以上2つの井戸は、1 (2) と重複。)

令和 7 年度井戸水等の継続モニタリング結果（詳細）

1 継続モニタリング調査で暫定目標値を超過した井戸（19 地点）

単位：ng/L

利用 状況	番 号	町名	令和 6 年度 豊水期 調査結果	令和 6 年度 渇水期 調査結果	令和 7 年度 豊水期 調査結果	令和 7 年度 渇水期 調査結果
飲 用 井 戸	1	三井町	2 8 0	2 7 0	2 7 0	3 0 0
	2	三井町	6 0	4 0	5 6	4 9
	3	三井町	2 3 0	2 5 0	1 7 0	2 6 0
	4	三井北町	8 9	7 7	8 9	9 1
	5	三井東町	4 6 0	4 0 0	4 0 0	4 6 0
	6	三井東町	3 7 0	3 9 0	3 5 0	4 5 0
	7	三井東町	3 4 0	2 9 0	2 8 0	3 2 0
	8	那加織田町	6 1	5 4	4 8	6 1
	9	那加桐野外 二ヶ所 大字入会地	1 4 0	1 3 0	1 2 0	1 1 0
	10	大佐野町	9 1	1 1 0	1 0 0	1 2 0
	11	大佐野町	6 1	7 0	5 7	5 9
	12	上戸町	1 3 0	8 5	1 7 0	9 7
	13	前渡西町	-	-	4 8	5 1
非 飲 用 井 戸	14	鵜沼三ツ池町	1 5 0	1 1 0	7 1	1 2 0
	15	鵜沼三ツ池町	5 7	5 8	2 2	3 3
	16	那加桜町	1 5 0	1 2 0	1 8 0	1 6 0
	17	那加南栄町	9 6	8 4	1 3 0	1 1 0
	18	那加桐野外 二ヶ所 大字入会地	3 7 0	3 0 0	4 6 0	2 9 0
	19	蘇原六軒町	1 0 0	9 0	9 7	8 1

2 継続モニタリング調査での河川等の結果

単位: ng/L

	河川等名称	種類	令和6年度 豊水期 調査結果	令和6年度 渇水期 調査結果	令和7年度 豊水期 調査結果	令和7年度 渇水期 調査結果
1	北派川 ^{きたはせん}	河川	定量下限値 未満※1	6	定量下限値 未満	5
2	三井川	河川	定量下限値 未満	定量下限値 未満	5	定量下限値 未満
3	中屋川	河川	8	定量下限値 未満	9	定量下限値 未満
4	羽島用水	用水路	定量下限値 未満	定量下限値 未満	定量下限値 未満	定量下限値 未満
5	百曲雨水幹線 ^{ひやくまがり} ※2	水路	19	14	71(18) ※3	11
6	百曲り水路	水路	18	19	30	23
7	馬場山水路 ^{ばばやま}	水路	42	18	42	21
8	楠第1雨水幹線 ^{くすのき}	水路	22	23	100 (定量下限値未満)	19
9	楠第2雨水幹線	水路	定量下限値 未満	40	定量下限値 未満	40
10	上戸雨水幹線 ^{じょうご}	水路	定量下限値 未満	15	13	24
11	前渡雨水幹線 ^{まえど}	水路	36	23	34	14
12	朝日雨水幹線	水路	5	83	34	25
13	炉畑遺跡の 南側水路 ^{ろはた}	水路	14	37	38	17
14	前渡雨水幹線 ^{まえど}	水路	20	5	25	43
15	朝日雨水幹線	水路	26	23	31	19
16	朝日雨水幹線	水路	22	定量下限値 未満	16	22
17	百曲雨水幹線	水路	—	—	—(28)	21
18	百曲雨水幹線	水路	—	—	—(8)	定量下限値 未満

※1 定量下限値 5 ng/L

※2 太字 これまでの調査で暫定目標値を超過した地点

※3 () 内の数値は、令和7年度豊水期調査で暫定目標値超過を受けた追加調査の結果