

建設工事等の契約の内容に係る情報の公表

【公表様式】

※契約締結日の属する年度の次年度以降に、契約金額の変更を伴う契約の変更を行った案件について掲載しています。

発注機関：郡上土木事務所

工事（委託）番号	工事（業務）名	施工場所	工事（業務）種別	契約の相手方の商号又は名称	契約の相手方の住所	契約締結日 （変更契約締結日）	施工（履行）期間	契約金額（円）	工事（業務）概要	変更理由	変更回数
公砂委第R4－2－A号	公共 事業間連携補助（通常砂防事業） 測量・設計業務	木曽川水系 毘沙門洞 郡上市大和町 剣地内	河川	(株) テイコク	岐阜県岐阜市橋本町2－8	R4.5.20	R4.5.20 ～ R4.12.15	19,085,000	測量業務 基準点測量 3級 N＝2点、4級 N＝15点 現地測量 A＝0, 03km2 路線測量 L＝0, 40km 設計業務 砂防堰堤詳細設計 N＝1式 管理用道路詳細設計 N＝1式	－	(当初)
						R5.3.20	R4.5.20 ～ R5.6.30	19,338,000	測量業務 基準点測量 3級 N＝2点、4級 N＝15点 現地測量 A＝0, 034km2 路線測量 L＝0, 40km 設計業務 砂防堰堤詳細設計 N＝1式 管理用道路詳細設計 N＝1式	第(2)エ ・地権者調査業務（公図転写連続図作成及び要約書整理業務）について、管理用道路の設計に伴ない、既存の調査成果より広い範囲の調査が必要と想定していたが、既存の調査成果範囲内に収まるため地権者調査業務を取り止めとしたい。 ・砂防指定地の指定について、当初は既存の指定地内に計画施設が収まるため追加の指定は不要と想定していたが、設計の結果、既存の砂防指定地内に全ての計画施設が収まらないため砂防指定地追加指定のための申請資料作成業務を追加したい。	2回目

工事（委託）番号	工事（業務）名	施工場所	工事（業務）種別	契約の相手方の商号又は名称	契約の相手方の住所	契約締結日 （変更契約締結日）	施工（履行）期間	契約金額（円）	工事（業務）概要	変更理由	変更回次
						R5.6.9	R4.5.20 ～ R5.12.15	21,160,700	測量業務 基準点測量 3級 N = 2点、4級 N = 15点 現地測量 A = 0.034km2 路線測量 L = 0.40km 設計業務 砂防堰堤詳細設計 N = 1式 管理用道路詳細設計 N = 1式 補強土詳細設計 N = 1式	第(2)エ ・管理用道路の詳細設計について、現地測量を行い設計を行ったところ、斜面が急峻であり直高の高い擁壁が必要であることが判明した。管理用道路の詳細設計を完了させるために一連で擁壁の詳細設計を行う必要があるため補強土詳細設計を追加したい。 業務追加に伴ない工期を令和5年12月15日まで延期したい。	3回目
単用委第道改-5-15-A号	県単 道路新設改良事業（主）大和美並線 丈量測量等業務委託	主要地方道 大和美並線郡上市八幡町 相生（腰細）地内	測量	（株）南出測量設計	岐阜県郡上市高鷺町大鷲2444	R4.7.15	R4.7.15 ～ R4.10.21	5,420,800	1 用地測量 A = 14,000m2 2 面積計算 A = 4,500m2 3 木造建物C調査 1箇所 4 立木調査 A = 500m2	－	（当初）
						R6.2.9	R4.7.15 ～ R6.3.19	6,040,100	1 用地測量 A = 14,000m2 2 面積計算 A = 6,900m2 3 木造建物C調査 1箇所 4 立木調査（収穫樹）A = 430m2 5 附帯工作物調査 1箇所 6 立木調査（用材林）A = 45m2	現地調査を行った結果、数量変更が必要となったため。	4回目

工事（委託）番号	工事（業務）名	施工場所	工事（業務）種別	契約の相手方の商号又は名称	契約の相手方の住所	契約締結日 （変更契約締結日）	施工（履行）期間	契約金額（円）	工事（業務）概要	変更理由	変更回次
公砂委第R4－基調－1号	公共 総合流域防災事業（砂防基礎調査、急傾斜地基礎調査）業務	郡上市 美並町 梅原 他 地内	河川	(株) ティコク	岐阜県岐阜市橋本町2－8	R4.7.22	R4.7.22 ～ R5.3.20	11,249,832	基礎調査業務 土石流 N＝10箇所 （仮設定 N＝10箇所 本設定 N＝10箇所） 急傾斜地 N＝8箇所 （仮設定 N＝8箇所 本設定 N＝8箇所） 土砂災害リスクデータベース整備 N＝1式	－	(当初)
						R5.3.20	R4.7.22 ～ R5.6.30	11,621,500	基礎調査業務 土石流 N＝11箇所 （仮設定 N＝12箇所 本設定 N＝11箇所） 急傾斜地 N＝6箇所 （仮設定 N＝9箇所 本設定 N＝6箇所） 土砂災害リスクデータベース整備 N＝1式	適用基準(2)エ ・現地調査を行い、被害想定区域を精査した結果、被害想定区域内に存在する保全対象がない箇所があることが判明したため調査対象外とした。 ・現地調査を行い和良町の基礎調査の残箇所について精査した結果、調査が必要と判明したため基礎調査を実施したい。 ・現地調査を実施したところ、既存の基盤図と現地の相違が確認できたため、砂防基盤図の修正を行いたい。 ・基礎調査実施箇所追加及び基盤図修正業務追加に伴ない工期を令和5年6月30日に延期した	1回目

工事（委託）番号	工事（業務）名	施工場所	工事（業務）種別	契約の相手方の商号又は名称	契約の相手方の住所	契約締結日 （変更契約締結日）	施工（履行）期間	契約金額（円）	工事（業務）概要	変更理由	変更回数
						R5.11.17	R4.7.22 ～ R6.2.29	13,356,200	基礎調査業務 土石流 N = 13箇所 （仮設定 N = 14箇所 本設定 N = 13箇所） 急傾斜地 N = 6箇所 （仮設定 N = 9箇所 本設定 N = 6箇所） 土砂災害リスクデータベース整備 N = 1式	適用基準(2)エ ・土石流基礎調査箇所において、地形図による調査及び現地調査を行ったところ、主溪流の勾配が緩く、土砂氾濫開始地点である基準点が当初想定していた箇所より上流に複数箇所あることが分かった。そのため1箇所と想定していた区域設定をそれぞれの基準点で区域設定することとし、これにより基礎調査実施箇所数を変更したい。	3回目
単建委第道改－5 －14－A号	県単 道路新設 改良（一般分）	一般県道 寒水八幡線 郡上市八幡町 河鹿 地内	道路	（株）東海プランニング	岐阜県瑞穂市中宮381番地の1	R4.7.15	R4.7.15 ～ R5.1.10	9,746,000	道路設計業務 道路予備設計 L = 0. 5 0 k m 一般構造物予備設計 N = 2 箇所 用地測量 A = 4. 0 h a	－	（当初）
						R5.6.5	R4.7.15 ～ R5.9.29	10,046,300	道路設計業務（（一）寒水八幡線 河鹿工区） 道路予備設計（A） L = 0. 50km 一般構造物予備設計 N = 2箇所 用地測量 A = 4. 0ha	第4（2）発注時に確認が困難な要因によるもの ウ 土質・地質の確認に基づく場合	3回目

工事（委託）番号	工事（業務）名	施工場所	工事（業務）種別	契約の相手方の商号又は名称	契約の相手方の住所	契約締結日 （変更契約締結日）	施工（履行）期間	契約金額（円）	工事（業務）概要	変更理由	変更回次
公砂委第緊改長 R4－A号	公共 総合流域 防災事業（緊急 改築事業）施設 点検委託	普通河川 長石谷 他 郡上市 大和町 島 他 地 内	河川	（株）野田コン サルタント	岐阜県郡上市白 鳥町越佐 4 0 1	R4.7.22	R4.7.22 ～ R5.3.20	12,536,546	砂防設備の長寿命化計画 策定に向けた施設データ 取得 砂防堰堤・床固工 N = 1 1 7 箇所	－	（当初）
						R5.3.20	R4.7.22 ～ R5.6.30	12,716,000	砂防設備の長寿命化計画 策定に向けた施設データ 取得 砂防堰堤・床固工 N = 1 1 9 箇所	第 4（2）エ ・当初点検対象とした砂 防えん堤等施設に対し て、令和 4 年完成の 2 施 設に関して現地点検、カル テ作成し、長寿命化計 画に反映させたい。 ・作業量の増加により工 期を令和 5 年 6 月 3 0 日 まで延期したい。	1 回目
						R5.5.23	R4.7.22 ～ R5.6.30	12,985,500	砂防設備の長寿命化計画 策定に向けた施設データ 取得 砂防堰堤・床固工 N = 1 2 2 箇所	第 4（2）エ ・当初点検対象とした砂 防えん堤等施設に対し て、現地踏査において確 認された 3 施設につい て、現地点検、カルテを 作成したい。	2 回目

工事（委託）番号	工事（業務）名	施工場所	工事（業務）種別	契約の相手方の商号又は名称	契約の相手方の住所	契約締結日 （変更契約締結日）	施工（履行）期間	契約金額（円）	工事（業務）概要	変更理由	変更回次
単建委第道改－5 －17－B号	県単 道路新設 改良（一般分） （配当測定） （主）白鳥明宝 線 測量委託	主要地方道 白鳥 明宝線 郡上 市 明宝寒水 地内	測量	（株）三栄コン サルタント	岐阜県岐阜市水 海道4－22－ 12	R4.7.22	R4.7.22 ～ R4.9.29	3,696,000	測量業務 現地測量 A＝0. 02km2 基準点測量 N＝7点 路線測量 L＝0. 31km	－	（当初）
						R4.10.4	R4.7.22 ～ R4.10.31	4,548,500	測量業務 現地測量 A＝0. 02km2 基準点測量 N＝13点 路線測量 L＝0. 45km	第4（1）発注後に発生 した外的条件によるもの カ その他やむを得ない 外的条件による場合	2回目
						R5.2.13	R4.7.22 ～ R5.3.20	4,148,100	測量業務 現地測量 A＝0. 02km2 基準点測量 N＝13点 路線測量 L＝0. 31km	第4（1）発注後に発生 した外的条件によるもの カ その他やむを得ない 外的条件による場合	5回目
						R5.5.11	R4.7.22 ～ R5.6.30	4,727,800	測量業務 現地測量 A＝0. 02km2 基準点測量 N＝13点 路線測量 L＝0. 48km	第4（1）発注後に発生 した外的条件によるもの オ 用地条件や地元の 協議に基づく場合	7回目

工事（委託）番号	工事（業務）名	施工場所	工事（業務）種別	契約の相手方の商号又は名称	契約の相手方の住所	契約締結日 （変更契約締結日）	施工（履行）期間	契約金額（円）	工事（業務）概要	変更理由	変更回次
単建委第道改－5 －17－C号	県単 道路新設改良（一般分） （配当測試） （主）白鳥明宝線 道路詳細設計委託	主要地方道 白鳥明宝線郡上市明宝寒水 地内	道路	（株）ティコク	岐阜県岐阜市橋本町2－8	R4.7.22	R4.7.22 ～ R4.12.16	6,446,000	道路設計業務 道路概略設計（B） L ＝0. 50km 道路詳細設計 L＝ 0. 31km 用地測量 A＝ 1.24ha	－	（当初）
						R5.5.30	R4.7.22 ～ R5.9.29	7,177,500	道路設計業務 道路概略設計（B） L ＝0. 50km 道路詳細設計 L＝ 0. 40km 用地測量 A＝ 2. 00ha	第4（1）発注後に発生した外的条件によるもの オ 用地条件や地元との協議に基づく場合	3回目
						R5.11.20	R4.7.22 ～ R5.11.30	7,630,700	道路設計業務 道路概略設計（B） L ＝0. 50km 道路詳細設計 L＝ 0. 35km 用地測量 A＝ 2. 00ha	第4（1）発注後に発生した外的条件によるもの カ その他やむを得ない外的条件による場合	5回目

工事（委託）番号	工事（業務）名	施工場所	工事（業務）種別	契約の相手方の商号又は名称	契約の相手方の住所	契約締結日 （変更契約締結日）	施工（履行）期間	契約金額（円）	工事（業務）概要	変更理由	変更回次
単建委第道調－ 郡１－E号	県単 一般道路 調査（国）25 6号 地質調査委 託	一般国道256 号 郡上市 八幡町 旭 他 地内	地質調査	基礎地盤コンサル タantz（株） 岐阜事務所	岐阜県岐阜市加 納新本町2－2 7	R4.8.5	R4.8.5 ～ R5.1.31	15,180,000	地質調査業務（濃飛横断 自動車道（八幡・堀越峠 工区 トンネル5，7， 橋梁5）） 機械ボーリング N＝ 3箇所 L＝80m	－	（当初）
						R5.1.18	R4.8.5 ～ R5.3.20	10,676,600	地質調査業務（濃飛横断 自動車道（和良工区 2 号橋，3号橋）） 機械ボーリング N＝ 6箇所 L＝68m	第4（1）発注後に発生 した外的条件によるもの カ その他やむを得ない 外的条件による場合	1回目
						R6.1.19	R4.8.5 ～ R6.1.31	11,284,900	地質調査業務（濃飛横断 自動車道（和良工区）） 機械ボーリング N＝ 7箇所 L＝75m	第4（1）発注後に発生 した外的条件によるもの カ その他やむを得ない 外的条件による場合 第4（2）発注時に確認 が困難な要因によるもの ウ 土質・地質の確認 に基づく場合	6回目

工事（委託）番号	工事（業務）名	施工場所	工事（業務）種別	契約の相手方の商号又は名称	契約の相手方の住所	契約締結日 （変更契約締結日）	施工（履行）期間	契約金額（円）	工事（業務）概要	変更理由	変更回次
公砂工第R4－3－1号	公共 事業関連補助（通常砂防事業）（債務）工事	木曽川水系 蓮原川 郡上市白鳥町 干田野地内	土木一式	（株）大西組	岐阜県郡上市白鳥町向小駄良1014-1	R4.9.2	R4.9.2 ～ R5.7.13	64,900,000	既設堰堤改築 副堤工 L=57.5m H=9.0m V=573m3 流木止工 W=7.6t 側壁工 L=10.8m SL=7.8m V=37m3	－	（当初）
						R5.3.17	R4.9.2 ～ R5.7.13	69,144,900	既設堰堤改築 副堤工 L=57.5m H=9.0m V=511m3 流木止工 W=7.6t 側壁工 L=10.8m SL=7.8m V=37m3 水叩工 L=8.9m V=144m3	第4（1）カ ・副堤の打設計画に基づき、日当たり打設量を変更したい。 ・流水の切回しについて右岸側に配水管を設置しているが、右岸側の副堤打設時に配水管の付替が発生することが判明した。配水管の付替には時間及び費用がかかるため、右岸副堤打設を最終施工とし本工事から減工し、流水の切回し中にしか施工できない水叩工の打設を増工したい。	1回目

工事（委託）番号	工事（業務）名	施工場所	工事（業務）種別	契約の相手方の商号又は名称	契約の相手方の住所	契約締結日 （変更契約締結日）	施工（履行）期間	契約金額（円）	工事（業務）概要	変更理由	変更回次
						R5.12.1	R4.9.2 ～ R5.12.22	69,161,400	既設堰堤改築 副堤工 L=45. 5m H=9. 0m V=388m3 流木止工 W=7. 6t 側壁工 L=10. 8m SL=7. 8m V=35m3	第4（1）カ ・副堤の打設計画に基づき、日当たり打設量を変更したい。 第4（2）キ ・労務単価及び資材単価が上昇し、受注者からインフレスライド適用の請求があったため、約款に基づき請負金額を変更したい。 第4（1）ア ・令和5年8月の台風7号により、締切排水工が損傷し、施工中の型枠内に土砂が流入した。工事請負約款の第30条に基づき、これらの復旧にかかる費用を計上したい。	3回目
公維工第MK05-01号	公共 道路メンテナンス補助 （橋梁補修） （債務）耐震補強工事	一般国道 156号 郡上市 白鳥町 前谷 地内	土木一式	（株）大西組	岐阜県郡上市白鳥町向小駄良1014-1	R4.9.2	R4.9.2 ～ R5.6.28	89,650,000	藤の森大橋 3径間連続 非合成鈹桁 L=102.0m W=8.0(9.2)m 橋梁耐震補強工 橋脚補強工 P2橋脚 N=1箇所 根固めブロック設置 工 N=32個 仮設道路工 N=1式	－	（当初）

工事（委託）番号	工事（業務）名	施工場所	工事（業務）種別	契約の相手方の商号又は名称	契約の相手方の住所	契約締結日 （変更契約締結日）	施工（履行）期間	契約金額（円）	工事（業務）概要	変更理由	変更回次
						R5.5.8	R4.9.2 ～ R5.6.28	91,648,700	藤の森大橋 3径間連続 非合成鈹桁 L=102.0m W=8.0(9.2)m 橋梁耐震補強工 橋脚補強工 P2橋脚 N=1箇所 根固めブロック設置 工 N=32個 仮設道路工 N=1式	発注後に作業土工（床掘）に関して受注者よりICTを活用したいとの協議があった。 岐阜県県土整備部ではICTを活用することにより、その効果や課題の検証を行っている。将来的な建設現場の生産性の向上のため当現場での活用を行いたく変更したい。	2回目
単建工第道改-5-6-1号	県単 道路新設改良（一般分）（債務）（一）有穂中坪線 道路改良工事	一般県道 有穂中坪線 郡上市八幡町 市島地内	土木一式	（株）高垣組	岐阜県郡上市八幡町旭1035	R4.9.2	R4.9.2 ～ R5.7.13	61,309,600	施工延長 L=245m W=4.0(5.0)m 土工 切土工V=860m3、盛土工V=950m3 擁壁工 路側ブロック積工 L=26.5m、SL=0.8~4.0m、A=65m2 排水工 PU3-300×300 L=233m ボックスカルバート（現場打・直接基礎）L=5.8m 舗装工 表層工（再生密粒度AS20mmTop）t=5cm、A=1,180m2 上層路盤工（M-30）t=10cm、A=1,210m2	-	（当初）

工事（委託）番号	工事（業務）名	施工場所	工事（業務）種別	契約の相手方の商号又は名称	契約の相手方の住所	契約締結日 （変更契約締結日）	施工（履行）期間	契約金額（円）	工事（業務）概要	変更理由	変更回次
						R5.10.26	R4.9.2 ～ R5.10.31	64,752,600	施工延長 L=280m W=4.0(5.0)m 土工 切土工V=930m3、盛土工V=820m3 擁壁工 路側ブロック積工 L=25.2m、SL=0.8～4.0m、A=66m2 排水工 PU3-300×300 L=189m ボックスカルバート（現場打・直接基礎）L=5.8m 舗装工 表層工（再生密粒度AS20mmTop）t=5cm、A=1,470m2 上層路盤工（M-30）t=10cm、A=1,470m2	第4（2）発注時に確認が困難な要因によるもの オ 建設廃材及び建設発生土の数量、処理方法、処理場の変更等による場合 ク その他確認困難な要因、誤測等やむを得ない場合	3回目
公維委第TK-1号	公共道路メンテナンス補助 （トンネル・橋梁等点検調査） （債務）橋梁定期点検業務委託	一般国道156号 他 郡上市高鷲町 鮎立 他 地内	鋼構造	（株）興栄コンサルタント	岐阜県岐阜市中鵜4-11	R4.8.26	R4.8.26 ～ R6.3.20	29,700,000	定期点検業務 橋梁詳細点検 N=30 橋	—	（当初）

工事（委託）番号	工事（業務）名	施工場所	工事（業務）種別	契約の相手方の商号又は名称	契約の相手方の住所	契約締結日 （変更契約締結日）	施工（履行）期間	契約金額（円）	工事（業務）概要	変更理由	変更回次
						R5.3.20	R4.8.26 ～ R6.3.20	30,587,700	定期点検業務 橋梁詳細点検 N＝35 橋	（一）白山内ヶ谷線の松ヶ瀬橋について、当初橋梁点検車を使用して点検することとしていたが、現地を詳細に踏査したところ、橋梁桁下端部において点検車の点検台が近接困難であることが判明した。このため、ロープアクセスにて点検を行いたい。	1 回目
						R6.1.15	R4.8.26 ～ R6.3.20	32,285,000	定期点検業務 橋梁詳細点検 N＝35 橋	（一）ひるかの高原線、板橋橋については東海北陸自動車道の跨線橋であり中日本高速道路(株)と、（国）156号二日町跨線橋については、長良川鉄道(株)と、点検を行う前にそれぞれ協議を行ったところ、規制方法等について指示があったため、変更したい。	2 回目
公砂委第R4－基調－3号	公共 総合流域防災事業（砂防基礎調査、急傾斜地基礎調査）業務委託	郡上市 八幡町有穂 他 地内	河川	（株）テイコク	岐阜県岐阜市橋本町2－8	R4.8.26	R4.8.26 ～ R5.3.20	13,821,984	基礎調査業務 土石流 N＝20箇所 （仮設定 N＝20箇所 本設定 N＝20箇所） 急傾斜地 N＝6箇所 （仮設定 N＝6箇所 本設定 N＝6箇所）	－	（当初）

工事（委託）番号	工事（業務）名	施工場所	工事（業務）種別	契約の相手方の商号又は名称	契約の相手方の住所	契約締結日 （変更契約締結日）	施工（履行）期間	契約金額（円）	工事（業務）概要	変更理由	変更回次
						R5.3.20	R4.8.26 ～ R5.6.30	15,431,900	基礎調査業務 土石流 N = 19箇所 （仮設定 N = 20箇所 本設定 N = 19箇所） 急傾斜地 N = 9箇所 （仮設定 N = 9箇所 本設定 N = 9箇所）	適用基準(2)エ ・現地調査を行い、被害想定区域を精査した結果、被害想定区域内に存在する保全対象がない箇所があることが判明したため調査対象外とした。 ・現地調査を行い八幡町の基礎調査の残箇所について精査した結果、調査が必要と判明したため基礎調査を実施したい。 ・現地調査を実施したところ、既存の基盤図と現地の相違が確認できたため、砂防基盤図の修正を行いたい。 ・基礎調査実施箇所追加及び基盤図修正業務追加に伴ない工期を令和5年6月30日に延期した	1回目
						R5.11.17	R4.8.26 ～ R6.2.29	16,544,000	基礎調査業務 土石流 N = 21箇所 （仮設定 N = 25箇所 本設定 N = 21箇所） 急傾斜地 N = 9箇所 （仮設定 N = 9箇所 本設定 N = 9箇所）	適用基準(2)エ ・土石流基礎調査箇所において、地形図による調査及び現地調査を行ったところ、主溪流の勾配が緩く、土砂氾濫開始地点である基準点が当初想定していた箇所より上流に複数箇所あることが分かった。そのため1箇所と想定していた区域設定をそれぞれの基準点で区域設定することとし、これにより基礎調査実施箇所数を変更したい。	3回目

工事（委託）番号	工事（業務）名	施工場所	工事（業務）種別	契約の相手方の商号又は名称	契約の相手方の住所	契約締結日 （変更契約締結日）	施工（履行）期間	契約金額（円）	工事（業務）概要	変更理由	変更回次
公交用委第43－ A011－051-S1号	公共 防災・安全交付金（災害 防除）事業 （国）156号 丈量測量等業務 委託	一般国道 156 号 郡上市 高 鷲町 西洞地内	測量	（株）三進	岐阜県大垣市二 葉町 7－12	R4.10.14	R4.10.14 ～ R5.1.20	6,996,176	1 用地測量 A = 15, 000m2 2 面積計算 A = 4, 700m2 3 立木調査 A = 4, 700m2	－	（当初）
						R5.1.6	R4.10.14 ～ R5.3.24	6,592,300	1 用地測量 A = 13, 600m2 2 面積計算 A = 4, 400m2 3 立木調査 A = 4, 400m2	現地調査を行った結果、 数量変更が必要となった ため。	1 回目
						R5.10.23	R4.10.14 ～ R5.10.31	7,552,600	1 用地測量 A = 13, 600m2 2 面積計算 A = 4, 400m2 3 立木調査 A = 4, 400m2	現地調査を行った結果、 数量変更が必要となった ため。	5 回目

工事（委託）番号	工事（業務）名	施工場所	工事（業務）種別	契約の相手方の商号又は名称	契約の相手方の住所	契約締結日 （変更契約締結日）	施工（履行）期間	契約金額（円）	工事（業務）概要	変更理由	変更回次
公維工第4応本-1号	公共 道路災害復旧事業（債務）工事	主要地方道 白鳥板取線 郡上市大和町 内ヶ谷地内	土木一式	(株) ヤマシタ 工務店	岐阜県郡上市大和町剣 1 7 6 0	R4.10.11	R4.10.11 ～ R5.5.8	16,087,500	復旧延長 L=20.8m W=3.0～4.7m 路側工 練ブロック積工 L=11.8m SL=2.8～5.6m A=53m2 小口止工 N=4箇所 張りコンクリート工 A=86m2 ガードレール復旧工 L=13.0m 取付工(練石積) N=3箇所	－	(当初)
						R5.2.1	R4.10.11 ～ R5.7.31	16,599,000	復旧延長 L=13.0m W=3.0～4.7m 路側工 練ブロック積工 L=6.2m SL=5.3～5.6m A=53m2 小口止工 N=2箇所 ガードレール復旧工 L=13.0m 取付工(練石積) N=2箇所	災害査定の結果により、本設計書のとおりに変更したい。	1 回目
						R5.7.18	R4.10.11 ～ R5.10.31	16,518,700	復旧延長 L=13.0m W=3.0～4.7m 路側工 練ブロック積工 L=6.2m SL=5.3～5.6m A=53m2 小口止工 N=2箇所 ガードレール復旧工 L=13.0m 取付工(練石積) N=2箇所	舗装補修箇所について、当初548m2としていたが、降雪期を過ぎたところ隣接した箇所の舗装の劣化が著しくなったため686m2施工することとしたい。	2 回目

工事（委託）番号	工事（業務）名	施工場所	工事（業務）種別	契約の相手方の商号又は名称	契約の相手方の住所	契約締結日 （変更契約締結日）	施工（履行）期間	契約金額（円）	工事（業務）概要	変更理由	変更回次
公砂工第4災23号	公共 砂防設備 災害復旧事業 （債務）工事	普通河川 木曾 川水系 板山谷 郡上市 美並町 大原 地内	土木一式	（株）水口建設	岐阜県郡上市美 並町上田90番 地18	R4.10.11	R4.10.11 ～ R5.7.17	45,137,400	復旧延長 L = 72.7 m（右岸L = 72.7 m） 護岸工 練ブロック積 工 L = 72.3m S L = 4.7～4.9m A = 365m ² 小口止工 N = 4箇所 雑工（練ブロック積 工）N = 4箇所 雑工（練石積工） N = 4箇所 仮設工 工事用道路 （W = 4.0m） L = 14.7m 掛樋工（Φ5 00）L = 12.6m	－	（当初）
						R5.5.8	R4.10.11 ～ R5.7.17	45,621,400	復旧延長 L = 72.7 m（右岸L = 72.7 m） 護岸工 練ブロック積 工 L = 72.3m S L = 4.7～4.9m A = 365m ² 小口止工 N = 4箇所 雑工（練ブロック積 工）N = 4箇所 雑工（練石積工） N = 4箇所 仮設工 工事用道路 （W = 4.0m） L = 14.7m 掛樋工（Φ5 00）L = 12.6m	第4（2）オ ・既設構造物取壊し完了 に伴ない、処理量が当初 の想定と異なったため、 実績に基づき処分費を変 更したい。 ・支障木伐採処理完了に 伴い、処理量が当初の想 定と異なったため、実績 に基づき処分費を変更し たい。 第4（2）ク ・端部摺付部の練石積及 び盛土法面整形工の数量 を増工したい。	1回目

工事（委託）番号	工事（業務）名	施工場所	工事（業務）種別	契約の相手方の商号又は名称	契約の相手方の住所	契約締結日 （変更契約締結日）	施工（履行）期間	契約金額（円）	工事（業務）概要	変更理由	変更回次
公維委第MF05-02-2他号	公共 道路メンテナンス補助 （道路維持修繕）他 地質調査業務委託	一般県道 惣則高鷲線 郡上市高鷲町 大鷲地内	地質調査	中央開発（株） 岐阜営業所	岐阜県岐阜市東鶉3-110-1 A	R4.10.21	R4.10.21 ～ R5.2.7	9,900,000	土質ボーリング調査 土質ボーリング（φ66mmオールコア）N=3本 標準貫入試験 N=1式	－	（当初）
						R5.7.7	R4.10.21 ～ R5.7.31	9,100,300	土質ボーリング調査 土質ボーリング（φ66mmオールコア）N=3本 L=34.0m 標準貫入試験 N=1式	ボーリングを実施したところ、当初想定していた指示層の深度が異なっていたため、実状に合わせ変更したい。	4 回目
公維委第MF05-02-1他号	公共 道路メンテナンス補助 （道路維持修繕）他（債務）測量設計業務委託	一般県道 惣則高鷲線 郡上市高鷲町 大鷲地内	道路	大同コンサルタンツ（株）	岐阜県岐阜市中鶉2-11	R4.11.18	R4.11.18 ～ R5.5.16	10,318,000	湯ノ平スノーシェッド 測量業務 現地測量 A=0.01km2 路線測量 L=0.1km 設計業務 法面工詳細設計 N=1式 擁壁工詳細設計 N=1式	－	（当初）

工事（委託）番号	工事（業務）名	施工場所	工事（業務）種別	契約の相手方の商号又は名称	契約の相手方の住所	契約締結日 （変更契約締結日）	施工（履行）期間	契約金額（円）	工事（業務）概要	変更理由	変更回数
						R5.5.10	R4.11.18 ～ R5.10.31	11,346,500	湯ノ平スノーシェッド 測量業務 現地測量 A=0.01km2 路線測量 L=0.1km 設計業務 法面工詳細設計 N=1式 擁壁工詳細設計 N=1式	河川測量について、当初 L＝300mの予定であ ったが、現地を確認し たところ、合流点付近 につき複雑な線形であ ったことから、L＝360 mであることが判明し た。このため、測量範 囲を変更したい。	1回目
						R5.10.23	R4.11.18 ～ R5.12.20	12,351,900	湯ノ平スノーシェッド 測量業務 現地測量 A=0.01km2 路線測量 L=0.1km 設計業務 法面工詳細設計 N=1式 擁壁工詳細設計 N=1式	擁壁工を設計するにあ たり、別途実施していた 地質調査の結果を確認 したところ、2断面実 施する必要があること が判明した。このため 、詳細設計の断面数を 変更したい。	2回目
単建委第道改－5 －15－C号	県単 道路新設 改良（一般分） （主）大和美並線 道路詳細設計（修正）委託	主要地方道 大和美並線 郡上市 八幡町 相生 地内	道路	（株）ユニオン	岐阜県岐阜市西 河渡2－57	R4.11.4	R4.11.4 ～ R5.3.20	6,490,000	道路設計業務 道路詳細設計（修正） L＝0.22km 擁壁・補強土予備設計 N＝1箇所 補強土詳細設計 N＝1箇所	－	（当初）

工事（委託）番号	工事（業務）名	施工場所	工事（業務）種別	契約の相手方の商号又は名称	契約の相手方の住所	契約締結日 （変更契約締結日）	施工（履行）期間	契約金額（円）	工事（業務）概要	変更理由	変更回次
						R5.9.15	R4.11.4 ～ R5.9.29	7,090,600	道路設計業務 道路詳細設計（修正） L=0. 22km 擁壁・補強土予備設計 N=1箇所 補強土詳細設計 N=1箇所	関係機関との協議の結果、道路構造の変更が必要となったため、本設計書のとおり委託したい。	4 回目
公砂工第R4－87－1号	公共 防災・安全交付金（急傾斜地崩壊対策事業）（債務）工事	大中小学校 郡上市 白鳥町 中津屋地内	土木一式	（株）鷺見建設	岐阜県郡上市白鳥町中津屋192	R4.11.25	R5.2.23 ～ R5.8.21	18,590,000	施工延長 L=19. 4m 重力式擁壁工 L=19. 4m H=4. 0m v=147m3	－	（当初）
						R5.3.17	R5.2.23 ～ R5.8.21	19,209,300	施工延長 L=19. 4m 重力式擁壁工 L=19. 4m H=4. 0m v=147m3	第4（2）ク 重力式擁壁設置箇所の全面に既設用水があり、施工に伴ない一時撤去を行う必要があるため、排水ポンプにより水の切回しを行うこととしていた。重力式擁壁の施工手順を精査した結果、当初想定していた施工期間では施工が完了しないことから排水ポンプの稼働日数を変更したい。	1 回目

工事（委託）番号	工事（業務）名	施工場所	工事（業務）種別	契約の相手方の商号又は名称	契約の相手方の住所	契約締結日 （変更契約締結日）	施工（履行）期間	契約金額（円）	工事（業務）概要	変更理由	変更回次
						R5.7.10	R5.2.23 ～ R5.8.21	19,323,700	施工延長 L=19. 5m 重力式擁壁工 L = 19. 5m H=4. 0m v= 148m3	第4（2）オ ・当初予定していた残土 処分場が満杯により受け 入れ困難となったため処 理場を変更したい。 ・コンクリート殻の処分 数量について実績に基づ き変更したい。	2回目
公砂工第R5－6－ 1号	公共 防災・安 全交付金（通常 砂防事業）（0 県債）工事	木曽川水系 奥田 洞谷 郡上市 大和町 島地内	土木一式	（株）奥田建設	岐阜県郡上市大 和町島2500	R4.11.15	R4.11.15 ～ R5.9.25	59,868,600	奥田洞谷対策工事 崩壊地 鋼製柵工 L = 889m 山腹水路工 植生マット 工 A=970m2 渓流保全工 かご工 L =40m	－	（当初）

工事（委託）番号	工事（業務）名	施工場所	工事（業務）種別	契約の相手方の商号又は名称	契約の相手方の住所	契約締結日 （変更契約締結日）	施工（履行）期間	契約金額（円）	工事（業務）概要	変更理由	変更回次
						R5.8.30	R4.11.15 ～ R5.9.25	62,736,300	奥田洞谷対策工事 崩壊地 鋼製柵工 L = 703m 山腹水路工 植生マット工 A = 717m2 渓流保全工 かご工 L = 38m 強靱ワイヤーネット解体、撤去工 N = 1式	第4（1）カ ・堰堤嵩上げ及び上部法面対策工が完成し、不安定土砂に対する捕捉量が確保されたため、仮設工として設置していた強靱ワイヤーネットについて残土等の搬出等に支障となるため撤去したい。 ・モノレールについて、斜面崩壊の恐れがあるルートを避けて設置していたが、斜面对策工事が進捗し一定の安全を確保することができたため、モノレール延長が短くなるルートに変更したい。 第4（2）オ ・木材、廃プラスチックの処分数量について実績に基づき変更したい。 第4（2）ク	2回目
単河用第局改41-S-2号	県単 河川局部改良事業 長良川 丈量測量等業務委託	木曽川水系 長良川 郡上市 八幡町 相生地内	測量	（株）三栄コンサルタント	岐阜県岐阜市水海道4-22-12	R4.11.11	R4.11.11 ～ R5.1.13	1,870,000	1 用地測量 A = 1,700m2 2 面積計算 A = 1,000m2 3 立竹木調査 A = 150m2	—	（当初）

工事（委託）番号	工事（業務）名	施工場所	工事（業務）種別	契約の相手方の商号又は名称	契約の相手方の住所	契約締結日 （変更契約締結日）	施工（履行）期間	契約金額（円）	工事（業務）概要	変更理由	変更回次
						R5.1.6	R4.11.11 ～ R5.3.24	1,485,000	1 用地測量 A = 500m2 2 面積計算 A = 500m2 3 立竹木調査 A = 100m2	現地調査を行った結果、数量変更が必要となったため。	1 回目
						R5.10.23	R4.11.11 ～ R5.10.31	2,135,100	1 用地測量 A = 2,500m2 2 面積計算 A = 1,800m2 3 立竹木調査 A = 199m2	現地調査を行った結果、数量変更が必要となったため。	4 回目
単河工第河修暮-4他号	県単 河川維持修繕事業（暮らし安全・安心）他（債務）工事	木曽川水系 長良川 郡上市 大和町 河辺 他地内	土木一式	（株）ウスダ	岐阜県郡上市大和町島2195番地	R4.11.15	R4.11.15 ～ R5.5.31	17,380,000	河辺工区 護岸補修工 A = 10m2 名血部工区 舗装補修工 A = 1980m2	－	（当初）

工事（委託）番号	工事（業務）名	施工場所	工事（業務）種別	契約の相手方の商号又は名称	契約の相手方の住所	契約締結日 （変更契約締結日）	施工（履行）期間	契約金額（円）	工事（業務）概要	変更理由	変更回次
						R5.5.16	R4.11.15 ～ R5.5.31	17,784,800	河辺工区 埋戻コンクリート V=9m3 名皿部工区 舗装補修工 A = 2,393m2	（２）ク 護岸の補修について、現地での詳細な確認の結果、現地状況に合わせて施工方法を変更したい。 また、現地状況に合わせて仮設の方法を変更したい。 （１）カ 舗装工について、起工測量により施工範囲を変更したい。	1 回目
単河工第清流1他号	県単 河川魚道の機能回復 他（債務）工事	木曽川水系 和良川他 郡 上市 和良町 野尻他地内	土木一式	二村建設（株）	岐阜県郡上市和良町下洞407-1	R4.11.22	R4.11.22 ～ R5.5.31	53,806,500	施工延長 L = 8 0 2 m 河道掘削工 V = 3, 7 0 0 m 3 護床工 N = 1 式	－	（当初）
						R5.4.12	R4.11.22 ～ R5.5.31	58,074,500	施工延長 L = 6 2 8 m 河道掘削工 V = 6, 3 0 0 m 3 護床工 N = 1 式	（２）オ 発注後に新たな残土処理場が開設され、当初想定していた処理場よりも経済的であることから、建設発生土の処理場を変更したい。 （２）ク 受注者との協議結果を踏まえ、週休2日制モデル工事、ICTを活用した土工を実施することとし、必要経費を計上したい。	1 回目

工事（委託）番号	工事（業務）名	施工場所	工事（業務）種別	契約の相手方の商号又は名称	契約の相手方の住所	契約締結日 （変更契約締結日）	施工（履行）期間	契約金額（円）	工事（業務）概要	変更理由	変更回次
公砂委第緊改長 R4－C号	公共 総合流域 防災事業（緊急 改築事業） 溪流 保全工施設点検 業務	普通河川 小那比 川他 郡上市 八幡町 小那比 他地内	河川	（株）野田コン サルタント	岐阜県郡上市白 鳥町越佐 4 0 1	R4.11.22	R4.11.22 ～ R5.3.20	15,367,000	溪流保全工施設データ取得 調査業務 現地調査 L = 3 2. 9 k m 測量業務 三次元測量データ取得 L = 3 2. 9 k m	－	（当初）
						R5.3.20	R4.11.22 ～ R5.9.30	17,567,000	溪流保全工施設データ取得 調査業務 現地調査 L = 2 8. 0 k m 測量業務 三次元測量データ取得 L = 2 8. 0 k m	第 4 （ 2 ） エ ・点検対象河川の現地概 査の結果、点検区間の樹 木など U A V 測定の障害 要素が確認されたため、 測定機器の仕様を小型 U A V 形式に変更したい。 ・既存資料の精査と現地 概査の結果、点検対象施 設の範囲、延長が計画と 相違したため、点検、調 査延長を変更したい。 ・工期を令和 5 年 9 月 3 0 日まで延長したい。	1 回目

工事（委託）番号	工事（業務）名	施工場所	工事（業務）種別	契約の相手方の商号又は名称	契約の相手方の住所	契約締結日 （変更契約締結日）	施工（履行）期間	契約金額（円）	工事（業務）概要	変更理由	変更回次
						R5.9.8	R4.11.22 ～ R5.9.30	18,306,200	溪流保全工施設データ取得 調査業務 現地調査 L= 27. 57 k m 目視点検 L= 0. 80 k m 測量業務 三次元測量データ取得 L= 26. 77 k m	第4（2）エ ・既存資料の精査と現地概査の結果、点検対象施設の範囲、延長が計画と相違があったため、点検及び調査延長を変更したい。 ・点検対象溪流の現地踏査の結果、点検区間の草の繁茂等による障害要素が確認されたため、モバイルスキャナー等での溪流内における補完計測、データ取得が困難な箇所について目視点検を実施したい。	2回目
単砂工第砂修暮安R4-1号	県単 砂防修繕（暮らし安全・安心）（債務）工事	桜町 郡上市八幡町 桜町地内	土木一式	（株）木越組	岐阜県郡上市八幡町島谷1613	R4.11.15	R4.11.15 ～ R5.5.13	18,920,000	施工延長 L=40. 0m 重力式擁壁工 L=40. 0m H=1. 0m v=28m3 落石防護柵工 L=40. 0m	－	（当初）

工事（委託）番号	工事（業務）名	施工場所	工事（業務）種別	契約の相手方の商号又は名称	契約の相手方の住所	契約締結日 （変更契約締結日）	施工（履行）期間	契約金額（円）	工事（業務）概要	変更理由	変更回次
						R5.3.17	R4.11.15 ～ R5.5.13	20,059,600	施工延長 L=40.0m 重力式擁壁工 L=40.0m H=1.0m v=28m3 落石防護柵工 L=39.0m	第4（2）ク ・起工測量に基づき、落石防護柵の配置、土工数量を変更したい。 第4（1）エ ・仮設防護柵について、既設落石防護柵撤去中に発生した落石から人家を保護するため、作業員の安全を確保するため施工箇所上部に立木を利用した仮設防護柵を設置したい。	1回目
						R5.4.14	R4.11.15 ～ R5.5.13	20,100,300	施工延長 L=40.0m 重力式擁壁工 L=40.0m H=1.0m v=28m3 落石防護柵工 L=39.0m	第4（2）オ ・既設落石防護柵基礎について、撤去を行った結果、当初想定していた寸法と相違があったため取壊数量を変更したい。 ・伐採木、コンクリート殻の処分量について実績に基づき変更したい。	2回目
公建委第1-A01-076-A号	公共 社会資本整備総合交付金（改築）（一）惣則高鷲線 道路詳細設計	一般県道 惣則高鷲線 郡上市 高鷲町 大鷲 地内	道路	大日コンサルタント（株）	岐阜県岐阜市藪田南3-1-21	R4.11.11	R4.11.11 ～ R5.3.20	13,369,466	設計業務委託 道路詳細設計 N=1式 一般構造物予備設計 N=1式 一般構造物詳細設計 N=1式	—	（当初）

工事（委託）番号	工事（業務）名	施工場所	工事（業務）種別	契約の相手方の商号又は名称	契約の相手方の住所	契約締結日 （変更契約締結日）	施工（履行）期間	契約金額（円）	工事（業務）概要	変更理由	変更回次
						R5.3.17	R4.11.11 ～ R5.6.30	13,252,800	設計業務委託 道路詳細設計 N=1式 一般構造物予備設計 N=1式 一般構造物詳細設計 N=1式	第4（1）発注後に発生した外的条件によるもの カ その他やむを得ない外的条件による場合	1回目
						R5.6.7	R4.11.11 ～ R5.9.29	14,122,900	設計業務委託 道路詳細設計 N=1式 一般構造物予備設計 N=1式 一般構造物詳細設計 N=1式	第4（2）発注時に確認が困難な要因によるもの ク その他確認困難な要因、誤測等やむを得ない場合	2回目
公交委第43－ A010－051－1号	公共 防災・安全交付金（災害防除）（0県債）落石対策測量設計業務委託	主要地方道 金山明宝線 郡上市明宝畑佐 地内	道路	（株）メイホーエンジニアリング	岐阜県岐阜市吹上町6丁目21番	R4.11.18	R4.11.18 ～ R5.4.16	6,519,920	測量業務 3級基準点測量 N=1点 4級基準点測量 N=3点 現地測量 A=0.015km2 路線測量 A=0.05km 設計業務 落石防護柵工詳細設計 N=1箇所	－	（当初）

工事（委託）番号	工事（業務）名	施工場所	工事（業務）種別	契約の相手方の商号又は名称	契約の相手方の住所	契約締結日 （変更契約締結日）	施工（履行）期間	契約金額（円）	工事（業務）概要	変更理由	変更回次
						R5.11.20					3 回目
						R5.11.20	R4.11.18 ～ R6.3.20	7,808,900	測量業務 3 級基準点測量 N = 0点 4 級基準点測量 N = 10点 現地測量 A = 0.011km2 路線測量 A = 0.075km 設計業務 法面工詳細設計 N = 1箇所	委託業務変更事務処理要領第 4（2）エ その他確認困難な要因、誤測等やむを得ない場合 ・ 予備設計において工法比較検討の結果により、法面工詳細設計に変更したい。	3 回目
単用委第道改－5－13－A号	県単 道路新設改良（一般分） （一）白山内ヶ谷線 丈量測量等業務委託	一般県道 白山内ヶ谷線 郡上市 八幡町 相生地内	測量	（株）テイコク	岐阜県岐阜市橋本町 2－8	R4.11.11	R4.11.11 ～ R5.3.24	15,180,000	1 用地測量 A = 35, 000m2 2 面積計算 A = 5, 900m2 3 木造建物A調査 1棟 4 附帯工作物調査 農家敷地A 1戸 独立工作物 1箇所 5 立竹木調査 A = 6, 000m2	－	（当初）
						R5.5.15	R4.11.11 ～ R5.5.31	15,991,800	1 用地測量 A = 38,800m2 2 面積計算 A = 3,600m2 3 木造建物A調査 1棟 4 附帯工作物調査 農家敷地A 2戸 独立工作物 1箇所 5 立竹木調査 A = 3,600m2	予算費目の変更	4 回目

工事（委託）番号	工事（業務）名	施工場所	工事（業務）種別	契約の相手方の商号又は名称	契約の相手方の住所	契約締結日 （変更契約締結日）	施工（履行）期間	契約金額（円）	工事（業務）概要	変更理由	変更回次
単建委第道改－5 －14－C号	県単 道路新設 改良（一般分） （一）寒水八幡 線 地質調査業 務委託	一般県道 寒水八 幡線 郡上市 八幡町 河鹿 地内	地質調査	（株）岐阜ソ イルコンサルタ ント	岐阜県岐阜市藪 田南5丁目10 番地5	R4.11.11	R4.11.11 ～ R5.2.28	6,160,000	地質調査業務 機械ボーリング N = 3箇所 L = 26m 標準貫入試験 N = 26回	－	（当初）
						R5.3.17	R4.11.11 ～ R5.6.30	5,281,100	地質調査業務 機械ボーリング N = 2箇所 L = 19m 標準貫入試験 N = 19回	第4（1）発注後に発生 した外的条件によるもの エ 安全対策に基づく 場合（交通整理員、仮設 工等） カ その他やむを得ない 外的条件による場合	3回目
						R5.5.30	R4.11.11 ～ R5.6.30	6,679,200	地質調査業務 機械ボーリング N = 3箇所 L = 31m 標準貫入試験 N = 31回	第4（2）発注時に確認 が困難な要因によるもの ウ 土質・地質の確認 に基づく場合	4回目

工事（委託）番号	工事（業務）名	施工場所	工事（業務）種別	契約の相手方の商号又は名称	契約の相手方の住所	契約締結日 （変更契約締結日）	施工（履行）期間	契約金額（円）	工事（業務）概要	変更理由	変更回次
単建工第道改-5 -8-1号	県単 道路新設 改良（一般分） （債務）（一） 白山美濃線 橋 梁下部工 工事	一般県道 白山美 濃線 郡上市 美並町 大原 地内	土木一式	（有）ピーシー	岐阜県郡上市美 並町上田321 5	R4.12.2	R4.12.2 ～ R5.9.1	57,226,400	施工延長 L=38.5m W=6.0（7.5）m 大洞谷橋 L=14.0m W=6.0（7.5）m 橋梁下部工 逆T式橋 台（直接基礎） N=1 基 H=6.5m 逆T式橋 台（直接基礎） N=1 基 H=4.0m 護岸工 練ブロック積 L=13.2m SL=3.4m A=44m ² 山留工 練ブロック積 L=9.0m SL=2.2m A=20m ²	—	（当初）
						R5.3.17	R4.12.2 ～ R5.9.1	59,319,700	施工延長 L=38.5m W=6.0（7.5）m 大洞谷橋 L=14.0m W=6.0（7.5）m 橋梁下部工 逆T式橋 台（直接基礎） N=1 基 H=6.5m 逆T式橋 台（直接基礎） N=1 基 H=4.0m 護岸工 練ブロック積 L=13.2m SL=3.4m A=44m ² 山留工 練ブロック積 L=9.0m SL=2.2m A=20m ²	第4（1）発注後に発生 した外的条件によるもの エ 安全対策に基づ く場合（交通整理員等） カ その他やむを得 ない外的条件による場合 第4（3）設計図書の不 具合によるもの ウ 設計図書の誤謬、 脱漏がある場合	1回目

工事（委託）番号	工事（業務）名	施工場所	工事（業務）種別	契約の相手方の商号又は名称	契約の相手方の住所	契約締結日 （変更契約締結日）	施工（履行）期間	契約金額（円）	工事（業務）概要	変更理由	変更回次
						R5.10.23	R4.12.2 ～ R5.10.31	59,475,900	施工延長 L=49.5m W=6.0（7.5）m 大洞谷橋 L=14.0m W=6.0（7.5）m 橋梁下部工 逆T式橋台（直接基礎） N=1基 H=6.5m 逆T式橋台（直接基礎） N=1基 H=4.0m 護岸工 練ブロック積 L=13.2m SL=3.4m A=44m2 山留工 練ブロック積 L=9.0m SL=2.59m A=23m2	第4（1）発注後に発生した外的条件によるもの エ 安全対策に基づく場合（交通整理員等） カ その他やむを得ない外的条件による場合 第4（2）発注時に確認が困難な要因によるもの ウ 土質・地質の確認に基づく場合 オ 建設廃材及び建設発生土の数量、処理方法、処理場の変更等による場合 第4（3）設計図書の不具合によるもの ウ 設計図書の誤謬、脱漏がある場合	3回目
公河工第4災47・48号	公共 河川災害復旧事業（債務） 工事	木曽川水系 牛道川 郡 上市白鳥町 六ノ里1・2 地内	土木一式	（株）前田土木	岐阜県郡上市白鳥町那留1502-409	R4.11.22	R4.11.22 ～ R5.9.30	64,625,000	【47号】復旧延長 L=23.6m（左岸） 護岸工 練ブロック積工 L=23.0m SL=5.6m A=129m2 小口止工 N=2箇所 根固ブロック（6.0t） N=22個 【48号】復旧延長 L=20.8m（左岸） 護岸工 練巨石積工 L=18.4m SL=5.4～5.6m A=102m2 小口止工 N=2箇所 根固ブロック（6.0t） N=20個	—	（当初）

工事（委託）番号	工事（業務）名	施工場所	工事（業務）種別	契約の相手方の商号又は名称	契約の相手方の住所	契約締結日 （変更契約締結日）	施工（履行）期間	契約金額（円）	工事（業務）概要	変更理由	変更回次
						R5.12.20	R4.11.22 ～ R6.3.20	63,982,600	【４７号】 復旧延長 L＝23.6m（左岸） 護岸工 練ブロック積工 L＝23.0m S L＝5.6m A＝129m2 小口止工 N＝2箇所 根固ブロック（6.0t） N＝22個 【４８号】 復旧延長 L＝20.8m（左岸） 護岸工 練巨石積工 L＝18.4m S L＝5.6m A＝103m2 小口止工 N＝2箇所	（２）ク 発注後に実施した災害査定の結果に基づき、土工、護岸工の数量を変更したい。また、仮設法面吹付について、既設構造物取り壊し後の測量結果に基づき吹付面積を変更したい。	2回目
公維工第A01-049-05-01号	公共 防災・安全交付金（舗装道補修）（翌債）工事	一般国道 156号郡上市 高鷲町 ひるがの地内	舗装	丸八建設（株）	岐阜県郡上市高鷲町帖立2112-1	R4.12.9	R5.3.1 ～ R5.7.8	17,666,000	施工延長 L=115.0m W=7.5m 舗装打換工 表層工 （再生密粒度As20F t=5cm） A=860m2 上層路盤工（再生瀝青安定処理 t=10cm） A=860m2 区画線工 N=1式	－	（当初）

工事（委託）番号	工事（業務）名	施工場所	工事（業務）種別	契約の相手方の商号又は名称	契約の相手方の住所	契約締結日 （変更契約締結日）	施工（履行）期間	契約金額（円）	工事（業務）概要	変更理由	変更回次
						R5.6.15	R5.3.1 ～ R5.7.8	19,103,700	施工延長 L=130.0m W=7.0m 舗装打換工 表層工 （再生密粒度As20F t=5cm） A= 910m2 上層路盤工 （再生瀝青安定処理 t=10cm） A=910m2 区画線工 N=1式	既設舗装を取壊し処理施設へ搬入したところ、過去に補修した時に設置したクラック防止シートがアスファルト殻に混入していることが判明した。搬入した処理施設では混入した廃棄物は処理することができず、やむを得えず、処理場のヤードを借りて、分別することとした。分別及び処分にかかる費用を計上したい。	1 回目
公維工第A01-049-05-02号	公共 防災・安全交付金（舗装道補修）（翌債）工事	一般国道 4 7 2 号 郡上市 八幡町 初納 地内	舗装	（株）名畑組	岐阜県郡上市八幡町稲成 8 1 9	R4.12.9	R5.3.1 ～ R5.7.8	17,816,700	施工延長 L = 145. 0m W = 6. 5m 舗装打換工 表層工（再生密粒度As20 t=5cm） A=940m2 上層路盤工 （再生瀝青安定処理 t=10cm） A=940m2 区画線工 N=1式	－	（当初）

工事（委託）番号	工事（業務）名	施工場所	工事（業務）種別	契約の相手方の商号又は名称	契約の相手方の住所	契約締結日 （変更契約締結日）	施工（履行）期間	契約金額（円）	工事（業務）概要	変更理由	変更回次
						R5.5.23	R5.3.1 ～ R5.7.8	19,533,800	施工延長 L=145.0m W=6.8m 舗装打換工 表層工（再生密粒度As20 t=5cm） A=940m2 上層路盤工（再生瀝青安定処理 t=10cm） A=690m2 上層路盤工（再生瀝青安定処理 t=10cm） A=250m2 区画線工 N=1式	当初設計では、既設アスファルトを10cm取壊し、表層5cm、上層路盤（瀝青安定処理）10cm施工することとしていたが、施工に先立ち既設を調査したところ、No.5+5.0からNo.7の区間において、既設アスファルトが平均22cmあり、また、クラックも22cmまで到達していることが判明した。このため、既設アスファルトを撤去し、正規な舗装構成である表層5cm、上層路盤（瀝青安定処理）13cmにて施工したい。	1 回目
公維工第A01-049-05-03号	公共 防災・安全交付金（舗装道補修）（翌債）工事	一般国道 4 7 2 号 郡上市 明宝 奥住 地内	舗装	西脇建設（株）	岐阜県郡上市明宝小川 1 1 1 4 - 2	R4.12.9	R5.2.20 ～ R5.6.29	17,248,000	施工延長 L=135.0m W=7.5m 切削オーバーレイ工 表層工（再生密粒度As20 t=5cm） A=1,010m2 上層路盤工（再生瀝青安定処理 t=10cm） A=1,010m2 区画線工 N=1式	-	（当初）

工事（委託）番号	工事（業務）名	施工場所	工事（業務）種別	契約の相手方の商号又は名称	契約の相手方の住所	契約締結日 （変更契約締結日）	施工（履行）期間	契約金額（円）	工事（業務）概要	変更理由	変更回次
						R5.5.1	R5.2.20 ～ R5.6.29	18,222,600	施工延長 L=110.0m W=7.9m 切削オーバーレイ工 表層工（再生密粒度As20 t=5cm）A=860m2 上層路盤工（再生瀝青安定処理 t=10cm）A=860m2 区画線工 N=1式	当初設計では、舗装を10cm取壊し、表層5cm、上層路盤（瀝青安定処理）5cmを施工することとしていたが、施工箇所において、クラック深を調査したところ、全面的に表層天端から15cmの位置まで到達していることが判明した。このため、舗装を15cm取壊し、表層5cm、上層路盤（瀝青安定処理）10cmにて施工しよう変更したい。	1 回目
公砂委第R4-1-2-A号	公共 事業間連携補助（火山砂防事業）付帯施設詳細設計業務委託	洞ノ口谷 郡上市 大和町 徳永地内	河川	（株）ティコク	岐阜県岐阜市橋本町2-8	R4.11.25	R4.11.25 ～ R5.3.20	3,894,000	付帯施設設計 付帯施設詳細設計 N=1 式	—	（当初）
						R5.7.14	R4.11.25 ～ R5.7.31	4,213,000	付帯施設設計 付帯施設詳細設計 N=1 式	第4（1）オ 地元説明会における要望を踏まえ追加で取水調査及び設計を行い、取水利用者を対象とした説明資料を作成したい。	2 回目

工事（委託）番号	工事（業務）名	施工場所	工事（業務）種別	契約の相手方の商号又は名称	契約の相手方の住所	契約締結日 （変更契約締結日）	施工（履行）期間	契約金額（円）	工事（業務）概要	変更理由	変更回次
単河用第局改44 －S－1号	県単 河川局部 改良事業 長良 川 丈量測量等 委託	木曽川水系 長良 川郡上市 白鳥 町 中津屋地内	測量	(株) 三栄コン サルタント	岐阜県岐阜市水 海道4－22－ 12	R4.12.2	R4.12.2 ～ R5.1.30	2,596,000	1 用地測量 A=2500 平方メートル 2 面積計算 A=500平 方メートル 3 立竹木調査 A=500 平方メートル	－	(当初)
						R4.12.16	R4.12.2 ～ R5.1.30	2,115,300	1 用地測量 A=1, 000平方メートル 2 面積計算 A=200平 方メートル 3 立竹木調査 A=100 平方メートル	現地踏査に伴い、公簿面 積と実測面積の差異を修 正。	1回目
						R5.10.26	R4.12.2 ～ R5.10.31	2,641,100	1 用地測量 A=2, 500平方メートル 2 面積計算 A=1, 000平方メートル 3 立竹木調査 A=532 平方メートル	現地踏査に伴い、公簿面 積と実測面積の差異を修 正。	6回目
公河用第広域10G －1他号	公共 広域河川 改修事業 他 (債務) 委託 長良川 丈量測 量等委託	木曽川水系 長良 川郡上市 大 和町 島(場 皿) 地内	測量	大同コンサルタ ンツ(株)	岐阜県岐阜市中 鵜2－11	R4.12.9	R4.12.9 ～ R5.5.17	13,970,000	1 用地測量 A=26, 600平方メートル 2 面積計算 A=24, 000平方メートル 3 立竹木調査 A=100 平方メートル	－	(当初)

工事（委託）番号	工事（業務）名	施工場所	工事（業務）種別	契約の相手方の商号又は名称	契約の相手方の住所	契約締結日 （変更契約締結日）	施工（履行）期間	契約金額（円）	工事（業務）概要	変更理由	変更回次
						R5.10.26					3 回目
						R5.10.26	R4.12.9 ～ R5.10.31	18,115,900	1 用地測量 A=40, 550平方メートル 2 面積計算 A=26, 820平方メートル 3 立竹木調査 A=5, 214平方メートル 4 附帯工作物調査 住宅敷地A 1戸 5 附帯工作物調査 独立工作物 5箇所 6 動産調査 工場 50 m2未満 2事業所 7 その他通損 移転雑費 2所有者	広域河川改良事業に必要な用地測量及び用地調査を行う	3 回目
公建委第1-A01-77-B号	公共 社会資本整備総合交付金（改築）（主）大和美並線 道路詳細設計委託	主要地方道 大和美並線 郡上市 八幡町 西乙原 地内	道路	(株) 三栄コンサルタント	岐阜県岐阜市水海道4-22-12	R4.12.2	R4.12.2 ～ R5.3.20	14,124,000	道路詳細設計業務 道路詳細設計 L=0.94km 擁壁・補強土予備設計 N=2箇所 大型ブロック積詳細設計 N=1箇所 重力式擁壁詳細設計 N=1箇所	—	(当初)
						R5.11.20	R4.12.2 ～ R5.12.20	14,693,800	道路詳細設計業務 道路詳細設計 L=0.99km 擁壁・補強土予備設計 N=0箇所 大型ブロック積詳細設計 N=0箇所 重力式擁壁詳細設計 N=0箇所 法面工予備設計 N=1箇所 法面工詳細設計 N=1箇所	第4（1）発注後に発生した外的条件によるもの 力 その他やむを得ない外的条件による場合 第4（2）発注時に確認が困難な要因によるもの ク その他確認困難な要因、誤測等やむを得ない場合	4 回目

工事（委託）番号	工事（業務）名	施工場所	工事（業務）種別	契約の相手方の商号又は名称	契約の相手方の住所	契約締結日 （変更契約締結日）	施工（履行）期間	契約金額（円）	工事（業務）概要	変更理由	変更回次
公建委第1－A01 －77－C号	公共 社会資本 整備総合交付金 （改築）（主） 大和美並線 地 質調査委託	主要地方道 大和 美並線 郡上市 八幡町 西乙原 地内	地質調査	興亜開発（株） 岐阜営業所	岐阜県岐阜市敷 島町9－9－ 1－302	R4.12.2	R4.12.2 ～ R5.3.20	6,958,622	地質調査業務 機械ボーリング N = 4箇所	－	（当初）
						R5.3.17	R4.12.2 ～ R5.5.31	6,892,600	地質調査業務 機械ボーリング N = 4箇所	第4（1）発注後に発生 した外的条件によるもの オ 用地条件や地元との 協議に基づく場合	1回目
						R5.5.10	R4.12.2 ～ R5.5.31	7,817,700	地質調査業務 機械ボーリング N = 4箇所	第4（1）発注後に発生 した外的条件によるもの エ 安全対策に基づく 場合（交通整理員等） 第4（2）発注時に確認 が困難な要因によるもの ウ 土質・地質の確認 に基づく場合	2回目
単建委第Z4-道改 -5-4-A号	県単 道路新設 改良（一般分） （0県債） （主）金山明宝 線 事後評価資 料作成業務委託	主要地方道 金山 明宝線 郡上市 明宝畑佐 地内	道路	（株）テイコク	岐阜県岐阜市橋 本町2－8	R4.12.2	R4.12.2 ～ R5.9.29	4,846,600	事後評価資料作成業務 事後評価資料作成 N =1式	－	（当初）

工事（委託）番号	工事（業務）名	施工場所	工事（業務）種別	契約の相手方の商号又は名称	契約の相手方の住所	契約締結日 （変更契約締結日）	施工（履行）期間	契約金額（円）	工事（業務）概要	変更理由	変更回次
						R5.9.1	R4.12.2 ～ R6.3.19	5,800,300	事後評価資料作成業務 事後評価資料作成 N =1式	第4（2）発注時に確認 が困難な要因によるもの ク その他確認困難な 要因、誤測等やむを得ない 場合	1回目
公交委第43－ A011－051－2号	公共 防災・安全 交付金（災害 防除）地質調査 業務委託	一般国道156 号 郡上市白鳥 町前谷 地内	地質調査	（株）総合開発 調査	岐阜県岐阜市大 菅南13番21 号	R4.12.9	R4.12.9 ～ R5.3.20	3,520,000	地質調査 ボーリング調査 N=1 本 L=8m 標準貫入試験 N=8 回	－	（当初）
						R5.5.1	R4.12.9 ～ R5.5.20	2,587,200	地質調査 ボーリング調査 N=1 本 L=5m 標準貫入試験 N=1 回	委託業務変更事務処理要 領第4（2）ウ 土質・ 地質の確認に基づく場合 ・ボーリング調査の結果、 掘進長及び土質区分を 変更したい。	2回目
公交委第43－ A010－051－2号	公共 防災・安全 交付金（災害 防除）地質調査 業務委託	主要地方道 金山 明宝線 郡上市 明宝畑佐 地内	地質調査	（株）岐阜ソ イルコンサルタン ト	岐阜県岐阜市藪 田南5丁目10 番地5	R4.12.9	R4.12.9 ～ R5.3.20	3,707,000	地質調査 ボーリング調査 N=2 本 L=20m 標準貫入試験 N=20 回	－	（当初）

工事（委託）番号	工事（業務）名	施工場所	工事（業務）種別	契約の相手方の商号又は名称	契約の相手方の住所	契約締結日 （変更契約締結日）	施工（履行）期間	契約金額（円）	工事（業務）概要	変更理由	変更回次
						R5.7.12	R4.12.9 ～ R5.8.8	4,412,100	地質調査 ボーリング調査 N=2 本 L=25m 標準貫入試験 N=25 回	委託業務変更事務処理要 領第4（2）ウ 土質・ 地質の確認に基づく場合 ・現地のボーリング調査 の結果より土質区分を変 更したい。	3回目
公建工第1-A01 -61-1号	公共 社会資本 整備総合交付金 （改築）（翌 債）（主）大和 美並線 道路改 良工事	主要地方道 大和 美並線郡上市 八幡町 有坂 地内	土木一式	（株）木越組	岐阜県郡上市八 幡町島谷161 3	R4.12.23	R4.12.23 ～ R5.11.27	94,050,000	施工延長 L=65.4 m、W=6.0（7. 5）m 土工 切土工V=2, 090m3、盛土工V= 840m3 擁壁工 大型ブロック 積工 L=48.0m SL=7.8m A=3 74.4m2 山留ブロック 積工 L=22.0m SL=0.5～3.9m A=55m2 排水工 PU3（30 0×300）L=59. 0m 構造物取壊工 N=1 式	－	（当初）

工事（委託）番号	工事（業務）名	施工場所	工事（業務）種別	契約の相手方の商号又は名称	契約の相手方の住所	契約締結日 （変更契約締結日）	施工（履行）期間	契約金額（円）	工事（業務）概要	変更理由	変更回数
						R5.9.7	R4.12.23 ～ R5.11.27	94,471,300	施工延長 L = 6 5. 4 m、W = 6. 0（7. 5）m 土工 切土工 V = 1, 6 9 0 m3、盛土工 V = 6 8 0 m3 擁壁工 大型ブロック積工 L = 4 8. 0 m S L = 7. 8 m A = 3 7 4. 4 m2 山留ブロック積工 L = 2 2. 0 m S L = 0. 5 ～ 3. 9 m A = 6 9 m2 排水工 P U 3（3 0 0 × 3 0 0）L = 5 9. 0 m 構造物取壊工 N = 1 式	第 4（1）発注後に発生した外的条件によるもの イ 他事業との関連による場合	1 回目
公共交通用委第 HT－05－05－Y1 号	公共 通学路緊急対策補助事業（0 県債）丈量測量等業務委託	一般県道 有穂中坪線 郡上市八幡町 旭地内	測量	（株）南出測量設計	岐阜県郡上市高鷺町大鷺 2 4 4 4	R4.12.16	R4.12.16 ～ R5.5.8	13,538,800	1 用地測量 A = 29, 700m2 2 面積計算 A = 12, 700m2 3 附帯工作物調査（住宅敷地 A）3 戸 4 独立工作物調査 1 箇所	－	（当初）

工事（委託）番号	工事（業務）名	施工場所	工事（業務）種別	契約の相手方の商号又は名称	契約の相手方の住所	契約締結日 （変更契約締結日）	施工（履行）期間	契約金額（円）	工事（業務）概要	変更理由	変更回次
						R5.8.22					
						R4.12.16 ～ R6.2.20					
								13,776,400	1 用地測量 A=300m2 2 面積計算 A=3, 300m2 3 附帯工作物調査（住宅敷地A）2戸 4 独立工作物調査1箇所 5 復元測量 A=30, 400m2 6 附帯工作物調査（住宅敷地B）1戸	現地調査を行った結果、数量変更が必要となったため。 また、用地測量業務において、地権者間の調整に困難な点が生じ、不測の時間を要する為、履行期間内で本業務を完了させることが困難な状況となったため、工期の延期を行いたい。	3 回目
						R6.1.11	R4.12.16 ～ R6.2.20	13,737,900	1 用地測量 A=300m2 2 面積計算 A=3, 300m2 3 附帯工作物調査（住宅敷地A）1戸 4 独立工作物調査2箇所 5 復元測量 A=30, 400m2 6 附帯工作物調査（住宅敷地B）1戸	現地調査を行った結果、数量変更が必要となったため。	4 回目
単建委第Z4－道改－5－4－B号	県単 道路新設改良（一般分） （0 県債） （一）惣則高鷺線 測量委託	一般県道 惣則高鷺線 郡上市高鷺町 鷺見地内	測量	（株）大興計測技術	岐阜県郡上市大和町剣 8 8 0－6	R4.12.16	R4.12.16 ～ R5.5.31	3,025,000	測量業務 現地測量 A=0, 0068km2 基準点測量 N=4点 路線測量 L=0, 17km	－	（当初）

工事（委託）番号	工事（業務）名	施工場所	工事（業務）種別	契約の相手方の商号又は名称	契約の相手方の住所	契約締結日 （変更契約締結日）	施工（履行）期間	契約金額（円）	工事（業務）概要	変更理由	変更回次
						R5.3.17	R4.12.16 ～ R5.5.31	2,937,000	測量業務 現地測量 A = 0.0068km2 基準点測量 N = 5点 路線測量 L = 0.17km	第4（1）発注後に発生した外的条件によるもの カ その他やむを得ない外的条件による場合	2回目
						R5.6.12	R4.12.16 ～ R5.7.31	2,867,700	測量業務 現地測量 A = 0.0068km2 基準点測量 N = 5点 路線測量 L = 0.17km	第4（1）発注後に発生した外的条件によるもの カ その他やむを得ない外的条件による場合	4回目
単建委第Z4－道改－5－4－C号	県単 道路新設改良（一般分） （0 県債） （一）惣則高鷲線 道路詳細設計委託	一般県道 惣則高鷲線 郡上市高鷲町 鷲見地内	道路	（株）大興計測技術	岐阜県郡上市大和町剣 8 8 0 － 6	R4.12.16	R4.12.16 ～ R5.7.31	5,335,000	道路設計業務 道路詳細設計 L = 0.17km 用地測量 A = 0.68ha	－	（当初）

工事（委託）番号	工事（業務）名	施工場所	工事（業務）種別	契約の相手方の商号又は名称	契約の相手方の住所	契約締結日 （変更契約締結日）	施工（履行）期間	契約金額（円）	工事（業務）概要	変更理由	変更回次
						R5.6.12	R4.12.16 ～ R5.7.31	5,382,300	道路設計業務 道路詳細設計 L = 0. 17km 用地測量 A = 1. 08ha	第4（1）発注後に発生した外的条件によるもの カ その他やむを得ない外的条件による場合 第4（2）発注時に確認が困難な要因によるもの ク その他確認困難な要因、誤測等やむを得ない場合	2回目
公交委第43－A010－051－4 他号	公共 防災・安全交付金（災害防除）（0 県債）他 落石対策測量詳細設計業務委託	主要地方道 美濃加茂和良線 郡上市八幡町野々倉 地内	道路	（株）ティコク	岐阜県岐阜市橋本町2－8	R4.12.16	R4.12.16 ～ R5.6.13	8,976,000	測量業務 3級基準点測量 N = 2点 4級基準点測量 N = 5点 現地測量 A = 0. 003km2 路線測量 A = 0. 08km 設計業務 法面工予備設計 N = 1箇所 法面工詳細設計 N = 1箇所	－	（当初）
						R5.6.1	R4.12.16 ～ R5.9.29	9,886,800	測量業務 3級基準点測量 N = 2点 4級基準点測量 N = 5点 現地測量 A = 0. 002km2 設計業務 工法比較検討 N = 1箇所 斜面(岩盤)対策詳細設計 N = 1箇所	委託業務変更事務処理要領第4（2）エ その他確認困難な要因、誤測等やむを得ない場合 ・現地調査の結果、岩盤に対する詳細調査が必要であることが判明したため、岩盤詳細調査及び岩盤対策詳細設計を実施したい。	2回目

工事（委託）番号	工事（業務）名	施工場所	工事（業務）種別	契約の相手方の商号又は名称	契約の相手方の住所	契約締結日 （変更契約締結日）	施工（履行）期間	契約金額（円）	工事（業務）概要	変更理由	変更回次
単交工第現施－4号	県単 現道施設整備（一般） （0 県債）工事	主要地方道 白鳥板取線他 郡上市大和町万場他地内	と土コ	中部ライン（株）	岐阜県瑞穂市稲里大西 6 5 4 － 5	R4.12.27	R4.12.27 ～ R5.7.14	22,440,000	交通安全施設工 長良川サイクリングモデルルート案内標識設置工 N = 2 0 0 基	－	（当初）
						R5.9.28	R4.12.27 ～ R5.10.31	24,671,900	交通安全施設工 長良川サイクリングモデルルート案内標識設置工 N = 1 8 9 基 区画線工（ペイント式）L = 3, 4 4 9 m 区画線工（溶融式）L = 1, 0 3 7 m	建設工事変更事務処理要領第 4 （1）カ その他やむを得ない外的条件による場合 ・交通事故対策により早期に区画線による路面標示を施工する必要があるため当工事に対応したい。	2 回目
						R5.10.27	R4.12.27 ～ R5.10.31	24,660,900	交通安全施設工 長良川サイクリングモデルルート案内標識設置工 N = 1 8 9 基 区画線工（ペイント式）L = 3, 4 4 9 m 区画線工（溶融式）L = 1, 0 3 7 m	建設工事変更事務処理要領第 4 （2）ク その他確認困難な要因、誤測等やむを得ない場合 ・標識の基礎形式について、コンクリート単独基礎としていたが、既設防護柵の基礎コンクリートがあるため、削孔して設置することとしたい。	3 回目

工事（委託）番号	工事（業務）名	施工場所	工事（業務）種別	契約の相手方の商号又は名称	契約の相手方の住所	契約締結日 （変更契約締結日）	施工（履行）期間	契約金額（円）	工事（業務）概要	変更理由	変更回次
単維工第R4暮修繕-1号	県単 道路維持修繕（暮らし安全・安心）他（債務）工事	一般国道 156号 他郡上市白鳥町 二日町 他 地内	土木一式	（株）北栄建設	岐阜県郡上市白鳥町二日町645番地の1	R5.1.20	R5.2.10 ～ R5.8.8	15,235,000	（国）156号（白鳥町二日町地内） 側溝敷設工（可変側溝400×400）L=97.0m 横断側溝工（PU3-400×400）L=5.0m 集水樹工 N=2箇所 （一）石徹白前谷線（白鳥町前谷地内） 側溝補修工（アゴ補修、側溝蓋布設） L=10.0m	－	（当初）
						R5.2.10	R5.2.10 ～ R5.8.8	15,996,200	（国）156号（白鳥町二日町地内） 側溝敷設工（可変側溝400×400）L=97.0m 横断側溝工（PU3-400×400）L=5.0m 集水樹工 N=2箇所 （一）石徹白前谷線（白鳥町前谷地内） 側溝補修工（アゴ補修、側溝蓋布設） L=10.0m	当初施工予定であった範囲の近接地において、舗装の劣化が急速に進んだため、本工事に対応するよう施工範囲を変更した。	1 回目

工事（委託）番号	工事（業務）名	施工場所	工事（業務）種別	契約の相手方の商号又は名称	契約の相手方の住所	契約締結日 （変更契約締結日）	施工（履行）期間	契約金額（円）	工事（業務）概要	変更理由	変更回次
						R5.9.21	R5.2.10 ～ R5.10.31	16,106,200	（国）156号（白鳥町二日町地内） 側溝敷設工（可変側溝400×400）L=76.0m 横断側溝工（PU3-400×400）L=35.0m 集水樹工 N=2箇所 （一）石徹白前谷線（白鳥町前谷地内） 側溝補修工（アゴ補修、側溝蓋布設） L=11.0m	側溝敷設の材料種類について、当初市道の交差部を横断側溝としていたが、隣接地の方に工事の詳細な説明をしたところ、民地内に大型車両が乗り入れることが判明した。このため、乗り入れる部分について、可変側溝から横断側溝に変更したい。	3回目
単維工第R4暮修繕-4他号	県単 道路維持修繕（暮らし安全・安心）他（債務）工事	主要地方道 美濃加茂和良線 他 郡上市 八幡町 野々倉 他 地内	土木一式	カツラ工業（株）	岐阜県郡上市八幡町相生字池ノ尻 2 2 8 4 - 2	R5.1.20	R5.1.20 ～ R5.7.18	17,985,000	（主）美濃加茂和良線（八幡町野々倉地内） 路側工 練ブロック積工 L=5.0m SL=5.6m A=28m2 舗装打換工 表層工（再生密粒度As20 t=5cm）A=1,000m2 （一）白山内ヶ谷線（八幡町相生地内） 路側工 L型擁壁工（プレキャスト） L=10.0m H=3.0m	－	（当初）

工事（委託）番号	工事（業務）名	施工場所	工事（業務）種別	契約の相手方の商号又は名称	契約の相手方の住所	契約締結日 （変更契約締結日）	施工（履行）期間	契約金額（円）	工事（業務）概要	変更理由	変更回次
						R5.10.20	R5.1.20 ～ R6.1.31	19,577,800	（主）美濃加茂和良線 （八幡町野々倉地内） 路側工 練ブロック積工 L=12.3m SL=5.6m A=69m2 舗装打換工 表層工（再生密粒度As20 t=5cm） A=330m2 （一）白山内ヶ谷線（八幡町相生地内） 路側工 L型擁壁工（プレキャスト） L=9.5m H=3.0m	令和5年8月16日の豪雨により、路側工修繕予定箇所の隣接地が拡大崩壊した。このため、本工事にて施工予定地の延長を増やし施工したい。	2回目
						R6.1.18	R5.1.20 ～ R6.1.31	19,772,500	（主）美濃加茂和良線 （八幡町野々倉地内） 路側工 練ブロック積工 L=12.3m SL=5.6m A=69m2 舗装打換工 表層工（再生密粒度As20 t=5cm） A=390m2 （一）白山内ヶ谷線（八幡町相生地内） 路側工 L型擁壁工（プレキャスト） L=9.5m H=3.0m	雨期を過ぎ現地を精査したところ、隣接した箇所の舗装の劣化が著しく早急に値策が必要であることが判明したため、本工事にて施工するよう変更したい。	3回目

工事（委託）番号	工事（業務）名	施工場所	工事（業務）種別	契約の相手方の商号又は名称	契約の相手方の住所	契約締結日 （変更契約締結日）	施工（履行）期間	契約金額（円）	工事（業務）概要	変更理由	変更回次
単交工第現施暮 －2号	県単 現道施設 整備（暮らし安全・安心）（0 県債）工事	一般国道156 号他 郡上市高 鷲町西洞 他地 内	塗装	中部ライン （株）	岐阜県瑞穂市稲 里大西654－ 5	R4.12.27	R4.12.27 ～ R5.7.14	23,430,000	交通安全施設工 区画線工（ペイント式） L＝29,760m （熔融式） L ＝490m （耐摩耗性） L＝940m 舗装工 薄層カラー舗装 工 A＝20m2 道路附属物工 車両用防 護柵（Gp-Bp-2E） L＝138.0m 電光表示板移設工 N＝ 2基	－	（当初）
						R5.11.1	R4.12.27 ～ R5.12.28	25,758,700	交通安全施設工 区画線工（ペイント式） L＝31,499m （熔融式） L ＝1,122m （耐摩耗性） L＝1,063m 舗装工 薄層カラー舗装 工 A＝26m2 道路附属物工 車両用防 護柵（Gp-Bp-2E） L＝58.0m 電光表示板移設工 N＝ 2基 既設電光表示板修 理 N＝1基	建設工事変更事務処理要 領第4（1）カ その他 やむを得ない外的条件に よる場合 ・既設電光表示板の故障 が発生したため、早急に 調査及び応急措置を本工 事に対応したい。 また現地調査の結果によ り、区画線、薄層カラー 舗装、車両用防護柵の数 量を変更したい。	2回目

工事（委託）番号	工事（業務）名	施工場所	工事（業務）種別	契約の相手方の商号又は名称	契約の相手方の住所	契約締結日 （変更契約締結日）	施工（履行）期間	契約金額（円）	工事（業務）概要	変更理由	変更回次
単維工第R4暮舗装-5他号	県単 舗装道補修（暮らし安全・安心）他（債務）工事	主要地方道 高鷲インター線他 郡上市 高鷲町 大鷲地内	舗装	（株）揚山土木	岐阜県郡上市高鷲町大鷲 9 1 9	R5.1.20	R5.3.20 ～ R5.7.27	23,100,000	（主）高鷲インター線 施工延長 L=160.0m W=9.0m 舗装打換工 表層工 （再生密粒度As13F t=5cm）A=1,520m2 区画線線 N=1式 （一）惣則高鷲線 施工 延長 L=180.0m W=6.0m 舗装打換工 表層工 （再生密粒度As13F t=5cm）A=1,290m2 区画線工 N=1式	－	（当初）
						R5.7.10	R5.3.20 ～ R5.7.27	23,169,300	（主）高鷲インター線 施工延長 L=160.0m W=9.0m 舗装打換工 表層工 （再生密粒度As13F t=5cm）A=1,620m2 区画線線 N=1式 （一）惣則高鷲線 施工 延長 L=116.0m W=10.0m 舗装打換工 表層工 （再生密粒度As13F t=5cm）A=1,210m2 区画線工 N=1式	除雪時期が終わり、現地を改めて確認したところ、交差点東側の滞留長の舗装が急激に劣化していることが判明したため、本工事で施工することとし、施工範囲を変更をしたい。	1 回目
単維工第R4暮舗装-4他号	県単 舗装道補修（暮らし安全・安心）他（債務）工事	一般県道 剣大間見白鳥線 郡上市 白鳥町 那留地内	舗装	（株）前田土木	岐阜県郡上市白鳥町那留 1 5 0 2－4 0 9	R5.1.20	R5.1.20 ～ R5.5.29	19,800,000	施工延長 L=320.0m W=7.5m 舗装打換工 表層工 （再生密粒度As13F t=5cm）A=2,400m2 区画線工 N=1式	－	（当初）

工事（委託）番号	工事（業務）名	施工場所	工事（業務）種別	契約の相手方の商号又は名称	契約の相手方の住所	契約締結日 （変更契約締結日）	施工（履行）期間	契約金額（円）	工事（業務）概要	変更理由	変更回次
						R5.5.2	R5.1.20 ～ R5.5.29	19,988,100	施工延長 L=380.0m W=7.0m 舗装打換工 表層工 （再生密粒度As13F t=5cm）A=2,380m2 区画線工 N=1式	現地を詳細に調査した結果、終点側の上り車線において舗装状態が悪い箇所が連続していることから、施工範囲を変更し対応したい。	1回目
単維工第R4暮舗装-3他号	県単 舗装道補修（暮らし安全・安心）他（債務）工事	一般県道 剣大間見白鳥線 郡上市 大和町 大間見地内	舗装	（株）丸高商事	岐阜県郡上市大和町大間見1029・3	R5.1.20	R5.3.1 ～ R5.7.8	22,770,000	施工延長 L=410.0m W=7.0m 舗装打換工 表層工 （再生密粒度As20 t=5cm）A=2,870m2 区画線工 N=1式	－	（当初）
						R5.6.15	R5.3.1 ～ R5.7.8	22,836,000	施工延長 L=410.0m W=7.0m 舗装打換工 表層工 （再生密粒度As20 t=5cm）A=2,960m2 区画線工 N=1式	当初、路面性状調査の結果を基に現地を確認の上、施工箇所を選定し発注したが、降雪により急激に劣化した箇所が発生したため、施工位置を変更したい。	1回目

工事（委託）番号	工事（業務）名	施工場所	工事（業務）種別	契約の相手方の商号又は名称	契約の相手方の住所	契約締結日 （変更契約締結日）	施工（履行）期間	契約金額（円）	工事（業務）概要	変更理由	変更回次
単維工第R4暮舗装-2他号	県単 舗装道補修（暮らし安全・安心）他（債務）工事	一般国道 2 5 6 号他 郡上市和良町 方須地内	舗装	（株）藤村建設	岐阜県郡上市和良町方須 1 - 1	R5.1.20	R5.4.20 ～ R5.10.1	34,320,000	（国）256号 施工延長 L=640.0m W=5.0m 舗装打換工 表層工 （再生密粒度As20 t=5cm） A=3,200m2 区画線工 N=1式 （主）金山明宝線 施工 延長L=180.0m W=5.5m 舗装打換工 表層工 （再生密粒度As20 t=5cm） A=990m2 上層路盤 工（再生瀝青安定処理 t=10cm） A=275m2 区画線工 N = 1式	－	（当初）
						R5.9.22	R5.4.20 ～ R5.10.1	37,382,400	（国）256号 施工延長 L=440.0m W=5.9～7.0m 舗装打換工 表層工 （再生密粒度As20 t=5cm） A=2,730m2 区画線工 N=1式 （主）金山明宝線 施工 延長L=180.0m W=6.6～ 7.4m 舗装打換工 表層工 （再生密粒度As20 t=5cm） A=1,263m2 上層路盤 工（再生瀝青安定処理 t=10cm） A=682m2 区画線工 N = 1式	当初設計では表層5cmを 舗装打換えにて施工する こととしていたが、起工 測量により既設の舗装厚 が平均12cmあることが 判明したため、施工方法 を切削オーバーレイ工に 変更したい。	1 回目

工事（委託）番号	工事（業務）名	施工場所	工事（業務）種別	契約の相手方の商号又は名称	契約の相手方の住所	契約締結日 （変更契約締結日）	施工（履行）期間	契約金額（円）	工事（業務）概要	変更理由	変更回次
単維工第R4暮舗装-1他号	県単 舗装道補修（暮らし安全・安心）他（債務）工事	主要地方道 白鳥板取線 郡上市大和町 落部地内	舗装	郡上舗道（株）	岐阜県郡上市大和町剣37-2	R5.1.20	R5.4.10 ～ R5.9.21	36,300,000	施工延長L=880.0m W=5.5m 舗装打換工 表層工 （再生密粒度As20 t=5cm） A=4,840m ² 区画線工 N=1式	－	（当初）
						R5.9.11	R5.4.10 ～ R5.9.21	37,016,100	施工延長L=778.3m W=6.25～7.55m 舗装打換工 表層工 （再生密粒度As20 t=5cm） A=5,250m ² 区画線工 N=1式	当初、車道部幅員の舗装を補修する予定であったが、現地を確認したところ、路肩部の劣化が著しくなったため、本工事にて施工するよう変更したい。	1回目
単建工第道改-5-6-2号	県単 道路新設改良（一般分）（債務）（一）有穂中坪線 道路改良工事	一般県道 有穂中坪線 郡上市八幡町 有穂 地内	土木一式	（株）中濃緑地	岐阜県郡上市八幡町有穂1459-1	R5.1.17	R5.3.17 ～ R5.11.16	38,170,000	施工延長 L = 173.5m W = 4.0（5.0）m 土工 切土工 V = 940m ³ 盛土工 V = 390m ³ 擁壁工 ブロック積工 2号 L = 44.1m S L = 1.4～2.5m A = 91m ² 3号 L = 52.8m S L = 1.4～2.8m A = 106m ² 排水工 PU3側溝 L = 298m 構造物取壊し工 N = 1式	－	（当初）

工事（委託）番号	工事（業務）名	施工場所	工事（業務）種別	契約の相手方の商号又は名称	契約の相手方の住所	契約締結日 （変更契約締結日）	施工（履行）期間	契約金額（円）	工事（業務）概要	変更理由	変更回次
						R6.2.9	R5.3.17 ～ R6.2.29	39,661,600	施工延長 L = 180.0 m W = 4.0 (5.0) m 土工 切土工 V = 680 m3 盛土工 V = 130 m3 擁壁工 ブロック積工 2号 L = 44.2 m S L = 1.1 ~ 2.5 m A = 85 m2 3号 L = 52.4 m S L = 0.5 ~ 2.7 m A = 112 m2 排水工 PU3側溝 L = 249 m 構造物取壊し工 N = 1式	第4（2）発注時に確認が困難な要因によるもの イ 地盤支持力の確認に基づく場合	3回目
公建工第1-A01-81-1号	公共 社会資本整備総合交付金（改築）（翌債）（一）白山美濃線 橋梁上部工工事	一般県道 白山美濃線郡上市 美並町 大原地内	土木一式	（株）安部日鋼工業	岐阜県岐阜市六条大溝3-13-3	R5.2.10	R5.2.10 ～ R5.11.6	43,450,000	橋梁上部工（大洞谷橋プレテンション方式PC単純床版橋） 橋長L=14.0m W=7.5 (8.7) m 桁製作工 N=1式 桁架設工（クレーン架設） N=1式 橋面舗装工 A=99.0m2 排水工 N=1式 橋梁防護柵工 L=26.0m	－	（当初）

工事（委託）番号	工事（業務）名	施工場所	工事（業務）種別	契約の相手方の商号又は名称	契約の相手方の住所	契約締結日 （変更契約締結日）	施工（履行）期間	契約金額（円）	工事（業務）概要	変更理由	変更回次
						R6.1.31	R5.2.10 ～ R6.2.16	43,617,200	橋梁上部工（大洞谷橋プレテンション方式PC単純床版橋） 橋長L=14.0m W=7.5(8.7)m 桁製作工 N=1式 桁架設工（クレーン架設） N=1式 橋面舗装工 A=99.0m ² 排水工 N=1式 橋梁防護柵工 L=26.0m	第4（1）発注後に発生した外的条件によるもの カ その他やむを得ない外的条件による場合 第4（3）設計図書の不具合によるもの ウ 設計図書の誤謬、脱漏がある場合	2回目
単建工第道改-5-6-3号	県単 道路新設改良（一般分）（債務）（一）有穂中坪線 道路改良工事	一般県道 有穂中坪線 郡上市八幡町 有穂地内	土木一式	（株）高垣組	岐阜県郡上市八幡町旭1035	R5.1.17	R5.3.17 ～ R5.9.11	18,959,600	施行延長 L=70.0m W=4.0(5.0)m 土工 切土工 V=420m ³ 盛土工 V=140m ³ 擁壁工 石積工 L=113.1m SL=0.3～1.3m A=100m ² 排水工 PU3側溝 L=103m 舗装工 表層工（再生密粒度AS20mmTop）t=5cm A=407m ² 構造物取壊し工 N=1式	-	（当初）

工事（委託）番号	工事（業務）名	施工場所	工事（業務）種別	契約の相手方の商号又は名称	契約の相手方の住所	契約締結日 （変更契約締結日）	施工（履行）期間	契約金額（円）	工事（業務）概要	変更理由	変更回次
						R5.11.1					
						R5.11.1	R5.3.17 ～ R5.11.10	19,471,100	施行延長 L = 103.0 m W = 4.0 (5.0) m 土工 切土工 V = 390 m3 盛土工 V = 100 m3 擁壁工 石積工 L = 105.1 m SL = 0.3 ~ 1.4 m A = 91 m2 排水工 PU3側溝 L = 101 m 舗装工 表層工（再生密粒度AS20mmTop） t = 5 cm A = 472 m2 構造物取壊し工 N = 1式	第4（1）発注後に発生した外的条件によるもの エ 安全対策に基づく場合（交通整理員、仮設工等） カ その他やむを得ない外的条件による場合	3回目
単建工第道改く-5-4-1号	県単 道路新設改良（暮らし安全・安心）（債務）（主）金山明宝線 舗装復旧工事	主要地方道 金山明宝線 郡上市 明宝畑佐地内	舗装	（株）丸登建設	岐阜県郡上市明宝気良137-1	R5.2.17	R5.2.17 ～ R5.6.26	18,865,000	施工延長 L = 1,339 m W = 3.0 (4.0) m 舗装工（再生密粒度As13mmTop） t = 4cm A = 2,760 m2 舗装工（コンクリート） t = 10cm A = 412 m2 路盤工（RC-40） t = 11cm A = 412 m2 区画線工 N = 1式	－	（当初）

工事（委託）番号	工事（業務）名	施工場所	工事（業務）種別	契約の相手方の商号又は名称	契約の相手方の住所	契約締結日 （変更契約締結日）	施工（履行）期間	契約金額（円）	工事（業務）概要	変更理由	変更回次
						R5.3.17	R5.2.17 ～ R5.6.26	20,498,500	施行延長 L=1, 339m W=3. 0 (4. 0) m 舗装工（再生密粒度 As13mmTop） t= 4cm A=2, 760m2 舗装工（コンクリート） t=10cm A=412m2 路盤工（RC-40） t=11cm A= 412m2 区画線工 N=1式	第4（1）発注後に発生した外的条件によるもの エ 安全対策に基づく場合（交通整理員、仮設工等）	1 回目
						R5.5.19	R5.2.17 ～ R5.6.26	20,678,900	施行延長 L=926. 2m W=3. 0 (4. 0) m 舗装工（再生密粒度 As13mmTop） t= 4cm A=3, 770m2 舗装工（コンクリート） t=10cm A=0m2 路盤工（RC-40） t=11cm A= 0m2 区画線工 N=1式	第4（1）発注後に発生した外的条件によるもの イ 他事業との関連による場合 カ その他やむを得ない外的条件による場合	2 回目

工事（委託）番号	工事（業務）名	施工場所	工事（業務）種別	契約の相手方の商号又は名称	契約の相手方の住所	契約締結日 （変更契約締結日）	施工（履行）期間	契約金額（円）	工事（業務）概要	変更理由	変更回次
公建工第1－A01 －40－1号	公共 社会資本 整備総合交付金 （改築）（翌 債）（一）美並 和良明宝線 道 路改良工事	一般県道 美並和 良明宝線 郡 上市 美並町 白山 地内	土木一式	（株）ケイエス ケイ	岐阜県郡上市美 並町白山4 1 2－4	R5.2.10	R5.2.10 ～ R5.12.21	74,484,300	施工延長 L=97. 8m W=5. 5（7. 0）m 道路土工 切土 V= 360m3 盛土 V= 390m3 舗装工 表層工（再生 密粒度As20mmTop） t=5cm、A=272m2 河川土工 切土 V= 1, 450m3 盛土 V= 440m3 護岸工 ブロック積擁 壁（左岸） L=86. 3m SL=2. 72～3. 78m A =299. 3m2 ブロック積擁 壁（右岸） L=76. 2m SL=3. 58～5. 59m A =420. 6m2 構造物撤去工 1式	－	（当初）

工事（委託）番号	工事（業務）名	施工場所	工事（業務）種別	契約の相手方の商号又は名称	契約の相手方の住所	契約締結日 （変更契約締結日）	施工（履行）期間	契約金額（円）	工事（業務）概要	変更理由	変更回次
						R5.3.17	R5.2.10 ～ R5.12.21	75,000,200	施工延長 L=97.8m W=5.5（7.0）m 道路土工 切土 V=360m3 盛土 V=390m3 舗装工 表層工 再生 密粒度AS（20）A=272m2 河川土工 切土 V=1,450m3 盛土 V=440m3 護岸工 ブロック積擁壁（左岸） L=86.3m SL=2.72～3.78m A=299.3m2 ブロック積擁壁（右岸） L=76.2m SL=3.58～5.59m A=420.6m2 構造物撤去工 1式	第4（1）発注後に発生した外的条件によるもの エ 安全対策に基づく場合（交通整理員等）	1回目

工事（委託）番号	工事（業務）名	施工場所	工事（業務）種別	契約の相手方の商号又は名称	契約の相手方の住所	契約締結日 （変更契約締結日）	施工（履行）期間	契約金額（円）	工事（業務）概要	変更理由	変更回次
						R6.3.6					3回目
						R6.3.6	R5.2.10 ～ R6.3.19	77,997,700	施工延長 L=179. 3m W=5. 5 (7. 0) m 落石防護柵工 H=3. 0m L=81. 5m 河川土工 切土 V=1, 290m3 盛土 V=150m3 護岸工 ブロック積擁壁（左岸） L=75. 7m SL=3. 23～3. 73m A=153m2 ブロック積擁壁（右岸） L=46. 3m SL=3. 58～5. 59m A=405m2	第4（1）発注後に発生した外的条件によるもの エ 安全対策に基づく場合（交通整理員等） カ その他やむを得ない外的条件による場合 第4（2）発注時に確認が困難な要因によるもの ウ 土質・地質の確認に基づく場合 オ 建設廃材及び建設発生土の数量、処理方法、処理場の変更等による場合	3回目
公砂委第R4-30-B号	公共 防災・安全交付金（通常砂防事業）（国補正・翌債）	木曽川水系 小瀬ヶ洞 郡上市八幡町 小野地内	河川	（株）ティコク	岐阜県岐阜市橋本町2-8	R5.2.3	R5.2.3 ～ R5.8.21	14,711,312	設計業務 砂防堰堤詳細設計 N=1式 管理用道路詳細設計 N=1式 法面工詳細設計 N=1式	-	（当初）

工事（委託）番号	工事（業務）名	施工場所	工事（業務）種別	契約の相手方の商号又は名称	契約の相手方の住所	契約締結日 （変更契約締結日）	施工（履行）期間	契約金額（円）	工事（業務）概要	変更理由	変更回次
						R5.8.9	R5.2.3 ～ R6.3.19	16,320,700	設計業務 砂防堰堤詳細設計 N=1式 管理用道路詳細設計 N=1式 法面工詳細設計 N=1式 測量業務 現地測量 N=1式 路線測量 L=0.14km	第4（2）エ ・砂防堰堤位置や管理用道路ルートに関する構造協議を行ったところ、管理用道路ルートについて変更するよう指示があったため、不足する範囲における測量を実施したい。 ・構造協議の結果、堰堤位置等の再検討が必要になったことや測量業務の追加、別業務で実施している地質調査に時間を要していることから、工期を令和6年3月19日まで延期したい。	1回目
公砂委第R4-A号	公共 砂防メンテナンス事業 （渓流保全工点検）（国補正・翌債）業務委託	普通河川 神中谷 他 郡上市 高鷲町 西洞他地内	河川	（株）メイホー エンジニアリング	岐阜県岐阜市吹上町6丁目21番	R5.2.3	R5.2.3 ～ R5.8.21	12,336,258	渓流保全工施設データ取得 調査業務 現地調査 L=18.5km 測量業務 三次元測量データ取得 L=18.5km	－	（当初）

工事（委託）番号	工事（業務）名	施工場所	工事（業務）種別	契約の相手方の商号又は名称	契約の相手方の住所	契約締結日 （変更契約締結日）	施工（履行）期間	契約金額（円）	工事（業務）概要	変更理由	変更回次
						R5.11.30	R5.2.3 ～ R5.12.18	13,162,600	渓流保全工施設データ取得 調査業務 現地調査 L= 2 7. 4 3 k m 目視点検 L= 3. 7 5 k m 測量業務 三次元測量データ取得 L= 1 1. 6 7 k m	第4（2）エ ・現地概査の結果、点検対象施設の範囲・延長が計画と相違があったため、点検・調査延長を変更したい。 ・点検対象渓流の現地踏査の結果、点検区間の草の繁茂等による障害要素が確認されたため、モバイルスキャナー等における渓流内の補完作業及びデータ取得が困難な箇所については目視により点検を実施したい。	3回目
公河工第総流防5-2-1号	公共 総合流域防災事業（国補正・翌債）工事	木曽川水系 和良川 郡上市 和良町 宮地地内	土木一式	二村建設（株）	岐阜県郡上市和良町下洞4 07－1	R5.2.17	R5.2.17 ～ R5.10.31	38,390,000	施工延長 L=470m 河道掘削工 V=4,700m3	－	（当初）
						R6.1.15	R5.2.17 ～ R6.1.31	38,842,100	施工延長 L=533m 河道掘削工 V=4,100m3	（2）ク ・受注者との協議の結果を踏まえ、I C Tを活用した土工を実施するための必要経費を計上したい。 ・起工測量の結果に基づき掘削範囲を変更したい。（掘削土量減）	2回目

工事（委託）番号	工事（業務）名	施工場所	工事（業務）種別	契約の相手方の商号又は名称	契約の相手方の住所	契約締結日 （変更契約締結日）	施工（履行）期間	契約金額（円）	工事（業務）概要	変更理由	変更回次
公砂委第R4－B号	公共 砂防メンテナンス事業 （溪流保全工点検）（国補正・翌債）業務委託	普通河川 気良川 他 郡上市 明宝気良他地内	河川	（株）創信	岐阜県本巣市石神707-2	R5.2.3	R5.2.3 ～ R5.8.21	11,990,902	溪流保全工施設データ取得 調査業務 現地調査 L= 17.9 km 測量業務 三次元測量データ取得 L= 17.9 km	－	（当初）
						R5.11.30	R5.2.3 ～ R5.12.18	13,996,400	溪流保全工施設データ取得 調査業務 現地調査 L= 33.48 km 目視点検 L= 4.55 km 測量業務 三次元測量データ取得 L= 11.04 km	第4（2）エ ・現地概査の結果、点検対象施設の範囲・延長が計画と相違があったため、点検・調査延長を変更したい。 ・点検対象溪流の現地踏査の結果、点検区間の草の繁茂等による障害要素が確認されたため、モバイルスキャナー等における溪流内の補完作業及びデータ取得が困難な箇所については目視により点検を実施したい。	2回目
公砂工第R4－1－4号	公共 事業間連携補助（通常砂防事業）（国補正・翌債）工事	寺ヶ洞 郡上市八幡町内	土木一式	（株）高垣組	岐阜県郡上市八幡町旭1035	R5.2.17	R5.2.17 ～ R5.9.19	27,308,600	砂防堰堤工 本堤工 L= 24.0 m H= 2.0 m Vc= 215 m ³ 側壁工 L= 20.8 m Vc= 82 m ³	－	（当初）

工事（委託）番号	工事（業務）名	施工場所	工事（業務）種別	契約の相手方の商号又は名称	契約の相手方の住所	契約締結日 （変更契約締結日）	施工（履行）期間	契約金額（円）	工事（業務）概要	変更理由	変更回次
						R5.8.18	R5.2.17 ～ R5.9.19	28,501,000	砂防堰堤工 本堤工 L = 2 4 . 0 m H = 1 . 8 ～ 2 . 0 m V c = 2 5 3 m 3 側壁工 L = 2 0 . 8 m V c = 8 2 m 3	第 4 （ 1 ） カ ・ 本堤工コンクリート打設について、排水ヒューム管の施工性を考慮した打設高さの変更に伴い、打設箇所の変更を行いたい。 ・ 左岸側壁上部法面について、一部崩土が確認されたため法面保護工を施工したい。 第 4 （ 2 ） ク ・ 環境改善モデル事業について、実施結果に基づき経費を変更したい。	1 回目
公砂工第R4－3－3号	公共 事業関連 携補助（通常砂防事業）（国補正・翌償）工事	木曽川水系 蓮原川 郡上市白鳥町 千田野地内	土木一式	（株）大西組	岐阜県郡上市白鳥町向小駄良 1 0 1 4 － 1	R5.2.24	R5.2.24 ～ R5.9.11	20,570,000	管理用道路設置工 L = 163. 0m W = 4. 0m 土工 掘削工 V = 2000m3 盛土工 V = 670m3 法面工 切土法面整形工 A = 500m2 盛土法面整形工 A = 460m2	－	（当初）

工事（委託）番号	工事（業務）名	施工場所	工事（業務）種別	契約の相手方の商号又は名称	契約の相手方の住所	契約締結日 （変更契約締結日）	施工（履行）期間	契約金額（円）	工事（業務）概要	変更理由	変更回次
						R5.11.6	R5.2.24 ～ R5.11.30	21,532,500	管理用道路設置工 L = 163. 0m W=4. 0m 土工 掘削工 V = 1900m3 盛土工 V = 830m3 法面工 切土法面整形工 A = 490m2 盛土法面整形工 A = 420m2	第4（2）オ ・伐採木の処分数量について実績に基づき変更したい。 第4（2）キ ・労務単価及び資材単価について、受注者からインフレスライド適用の請求があったため、約款に基づき請負金額を変更したい。 第4（1）カ ・受注者からICTを活用したモデル工事を実施したい旨申し出があったため、施工に関する必要経費を計上したい。またこれに伴い三次元起工測量を実施した結果に基づき、土工数量を変更したい。	2回目
公砂工第R4-87-3号	公共 防災・安全交付金（急傾斜地崩壊対策事業）（国補正・翌債）工事	大中小学校 郡上市 白鳥町中津屋地内	土木一式	（株）鷺見建設	岐阜県郡上市白鳥町中津屋192	R5.2.17	R5.2.17 ～ R5.10.19	38,764,000	施工延長 L=105. 0m 重力式擁壁工 L=19. 6m H=4. 0m v=149m3 L=18. 4m H=5. 0m v=160m3 落石防護柵工 L=105. 0m	-	（当初）

工事（委託）番号	工事（業務）名	施工場所	工事（業務）種別	契約の相手方の商号又は名称	契約の相手方の住所	契約締結日 （変更契約締結日）	施工（履行）期間	契約金額（円）	工事（業務）概要	変更理由	変更回次
						R5.3.17	R5.2.17 ～ R5.10.19	40,000,400	施工延長 L=105. 0m 重力式擁壁工 L=19. 6m H=4. 0m v=149m3 L=20. 4m H=5. 0m v=178m3 落石防護柵工 L=105. 0m	第4（2）ク N O. 3 + 1 0 付近の重力式擁壁が重複する区間において、掘削影響や施工手順を精査したところ、斜面側の擁壁施工時に人家側擁壁施工範囲まで掘削する必要がある、既設用水の一時的な付替えが発生することが判明したため、斜面側と人家側の擁壁を一連で施工し、用水付替え期間の短縮を図りたい。	1 回目
						R5.10.6	R5.2.17 ～ R5.10.19	40,398,600	施工延長 L=105. 0m 重力式擁壁工 L=19. 5m H=4. 0m v=148m3 L=18. 4m H=5. 0m v=160m3 落石防護柵工 L=105. 0m	第4（2）オ ・当初予定していた残土処分場が満杯により受け入れ困難となったため、処理場を変更したい。 第4（2）キ ・労務単価及び資材単価が上昇し、受注者からインフレスライド適用の請求があったため、約款に基づき請負金額を変更したい。	2 回目
						R5.2.17	R5.2.17 ～ R5.10.31	38,720,000	河道掘削 V=3,800m3	－	（当初）
公河工第総流防5-1-1号	公共 総合流域防災事業（国補正・翌債）工事	木曽川水系 長良川 郡上市 高鷺町 鮎立地内	土木一式	（株）永田工務店	岐阜県郡上市高鷺町鮎立3730－1						

工事（委託）番号	工事（業務）名	施工場所	工事（業務）種別	契約の相手方の商号又は名称	契約の相手方の住所	契約締結日 （変更契約締結日）	施工（履行）期間	契約金額（円）	工事（業務）概要	変更理由	変更回次
						R6.2.13	R5.2.17 ～ R6.3.21	38,591,300	河道掘削 V=2,800m3	（１）カ 受注者からの協議に基づき、ＩＣＴモデル工事に必要な経費を計上したい。 （３）ア 起工測量の結果に基づき、施工範囲及び施工内容を変更したい。	2 回目
公河工第総流防 5-1-2号	公共 総合流域 防災事業（国補正・翌債）工事	木曽川水系 長良川 郡上市 白鳥町 二日町地内	土木一式	（株）北栄建設	岐阜県郡上市白鳥町二日町6 4 5 番地の1	R5.2.17	R5.2.17 ～ R5.10.31	38,896,000	河道掘削 V=11,600m3	－	（当初）
						R6.2.29	R5.2.17 ～ R6.3.12	39,881,600	河道掘削 V=14,000m3	（１）カ 受注者との協議に基づき、掘削工をＩＣＴ施工としたい。 （２）オ 試掘の結果、川土砂の仮置き場への流用が可能であることが判明したため、搬出土は残土処分場でなく仮置き場への搬出としたい。	3 回目
公河工第総流防 5-1-4号	公共 総合流域 防災事業（国補正・翌債）工事	木曽川水系 長良川 郡上市 美並町 三戸 他 地内	土木一式	（株）水口建設	岐阜県郡上市美並町上田9 0 番地1 8	R5.2.24	R5.2.24 ～ R5.10.31	38,791,500	施工延長 L=210m 河道掘削工 V=3,900m3	－	（当初）

工事（委託）番号	工事（業務）名	施工場所	工事（業務）種別	契約の相手方の商号又は名称	契約の相手方の住所	契約締結日 （変更契約締結日）	施工（履行）期間	契約金額（円）	工事（業務）概要	変更理由	変更回次
						R6.2.22	R5.2.24 ～ R6.3.20	42,645,900	施工延長 L=304m 河道掘削工 V=4, 400m3	（２）ク 起工測量の結果、土砂の堆積が広範囲に広がっていることが判明したため、測量結果に基づき掘削範囲及び掘削土量を変更したい。	2 回目
公砂工第R4-27-1号	公共 防災・安全交付金（通常砂防事業）（国補正・翌債）工事	木曽川水系 小豆洞 郡上市大和町 島 地内	土木一式	（株）奥田建設	岐阜県郡上市大和町島2500	R5.2.24	R5.2.24 ～ R5.8.22	19,580,000	施工延長 L=13. 0m ボックスカルバート工（現場打ち、直接基礎） L=13. 0m W=3. 9m H=3. 6m	－	（当初）
						R5.8.1	R5.2.24 ～ R5.8.22	21,199,200	施工延長 L=13. 0m ボックスカルバート工（現場打ち、直接基礎） L=13. 0m W=3. 9m H=3. 6m	第4（２）ア ・当初地盤改良工が必要と想定されていたが、平板載荷試験を実施したところ、必要地耐力が確認できたため、地盤改良をとりやめたい。 第4（２）ア ・コンクリート殻、伐採木の処分数量について実績に基づき変更したい。 第4（１）エ ・起工測量の結果、施工箇所まで進入する道路の勾配が想定より急であったため、コンクリートポンプ車や資材運搬車が近づくことが困難であった。そのため、現場近くまで進入する仮設道路を現場発生土を用いて施工したい。仮設道路と施工	1 回目

工事（委託）番号	工事（業務）名	施工場所	工事（業務）種別	契約の相手方の商号又は名称	契約の相手方の住所	契約締結日 （変更契約締結日）	施工（履行）期間	契約金額（円）	工事（業務）概要	変更理由	変更回次
公交工第43-011-051-1号	公共 防災・安全交付金（災害防除）（翌債）工事	一般国道156号 郡上市白鳥町前谷 地内	土木一式	野田建設（株）	岐阜県郡上市白鳥町越佐402	R5.2.24	R5.2.24 ～ R5.12.10	57,200,000	施工延長 L=40.0m W=6.0（8.0）m 土工 切土工 V=170m3 法面工 現場吹付法枠工 F300×1500×1500 L=40.0m SL=0～15.2m A=350m2 鉄筋挿入工 D22 L=2.5m N=81本 仮設工 N=1式	-	（当初）
						R5.12.1	R5.2.24 ～ R6.1.9	57,412,300	施工延長 L=50.0m W=6.0（8.0）m 土工 切土工 V=140m3 法面工 現場吹付法枠工（F300）L=40.0m SL=0～12.7m A=340m2 鉄筋挿入工 D22 L=2.5m N=81本 仮設工 N=1式 落石防護柵工 高エネルギー吸収型落石防護柵工 H=4.5m L=10.0m	建設工事変更事務処理要領第4（2）クその他確認困難な要因、誤測等やむを得ない場合・起工測量の結果により、現場吹付法枠工の数量を変更したい。また落石対策を早急に行う必要があるため落石防護柵工を施工したい。	1回目

工事（委託）番号	工事（業務）名	施工場所	工事（業務）種別	契約の相手方の商号又は名称	契約の相手方の住所	契約締結日 （変更契約締結日）	施工（履行）期間	契約金額（円）	工事（業務）概要	変更理由	変更回次
公河工第総流防 5-1-3号	公共 総合流域 防災事業（国補 正・翌債）工事	木曽川水系 長良 川 郡上 市 白鳥町 向 小駄良地内	土木一式	（株）大西組	岐阜県郡上市白 鳥町向小駄良 1 0 1 4 - 1	R5.2.24	R5.2.24 ～ R5.10.31	40,150,000	施工延長 L = 200m 築堤工 V = 830m3 堤脚護岸工 A = 162m2 付帯道路工 N = 1式	－	（当初）
						R5.9.25	R5.2.24 ～ R5.10.31	40,551,500	施工延長 L = 200m 築堤工 V = 920m3 堤脚護岸工 A = 170m2 付帯道路工 N = 1式	（１）カ 当初は、工事箇所より上流側の河川堤防道路等を搬入路として使用する予定だったが、地元との調整で工事箇所より下流側の堤防道路を搬入路とすることとなった。これに伴い施工範囲を当初予定箇所より下流側に変更したい。 （１）カ 受注者と協議の結果を踏まえ、希望型ＩＣＴ工事として必要経費を計上したい。	1 回目

工事（委託）番号	工事（業務）名	施工場所	工事（業務）種別	契約の相手方の商号又は名称	契約の相手方の住所	契約締結日 （変更契約締結日）	施工（履行）期間	契約金額（円）	工事（業務）概要	変更理由	変更回次
公共交通HT-05-01号	公共 通学路緊急対策補助（逕償）工事	一般国道256号 郡上市八幡町美山 地内	土木一式	（株）高垣組	岐阜県郡上市八幡町旭1035	R5.3.3	R5.4.10 ～ R6.1.24	54,679,900	施工延長 L=156.0m W=5.5(9.25)m 土工 切土 V=470m ³ 盛土 V=570m ³ 排水工 PU2-300×300 L=114.4m PU3-500×500 L=138.1m 擁壁工 山留ブロック 積工 SL=1.49～2.03m A=36m ² 路側ブロック 積工 SL=1.08～2.15m A=30m ² 舗装工 車道舗装 A=1,050m ² 歩道舗装 A=204m ² 防護柵工 Gp-Bp-2E L=137.2m	-	(当初)
						R6.1.23	R5.4.10 ～ R6.2.29	55,783,200	施工延長 L=152.0m W=5.5(9.25)m 土工 切土 V=470m ³ 盛土 V=350m ³ 排水工 PU2-300×300 L=108.3m PU3-500×500 L=129.8m 擁壁工 山留ブロック 積工 SL=1.49～2.03m A=36m ² 路側ブロック 積工 SL=1.08～2.26m A=34m ² 舗装工 車道舗装 A=988m ² 歩道舗装 A=168m ² 防護柵工 Gp-Bp-2E L=120.8m	建設工事変更事務処理要領第4(2)ク その他確認困難な要因、誤測等やむを得ない場合 ・道路側溝の流末となる樋管工について、当工事では施工したい。	3回目

工事（委託）番号	工事（業務）名	施工場所	工事（業務）種別	契約の相手方の商号又は名称	契約の相手方の住所	契約締結日 （変更契約締結日）	施工（履行）期間	契約金額（円）	工事（業務）概要	変更理由	変更回次
単維委第道調-A 他号	県単 一般道路 調査他（債務） 道路施設維持管理 指針及び事業 概要の統合作業 委託	一般国道 2 5 6 号 他 郡上市 八幡町 他 地 内	道路	大日コンサルタント（株）	岐阜県岐阜市藪 田南 3－1－2 1	R5.2.10	R5.2.10 ～ R5.6.9	3,371,236	岐阜県道路施設維持管理 指針及び道路事業概要統 合作業 N=1式	－	（当初）
						R5.5.23	R5.2.10 ～ R5.7.31	4,017,200	岐阜県道路施設維持管理 指針及び道路事業概要統 合作業 N=1式	本業務は、岐阜県道路施 設維持管理指針と道路維 持事業概要を一つに統合 する作業である。作業を 進めるうち、数値デー タを見直すことや不鮮明な 図を新たに作成する必要 があることが判明したた め、当該業務内容を変更 し、対応したい。	1 回目
公維工第 MKH05-02号	公共 道路メン テナンス補助 （橋梁補修） （国補正）（翌 債）工事	一般国道 1 5 6 号 郡上市 白 鳥町 歩岐島 地内	舗装	（株）大西組	岐阜県郡上市白 鳥町向小駄良 1 0 1 4－1	R5.3.3	R5.3.3 ～ R5.6.30	14,190,000	歩岐島大橋 L=103.3m W=6.0(9.2)m 舗装打換工 表層工 （付着性密粒度As13F t=6cm）A=413m2 橋面防水工 塗膜系防 水層 A=413m2 断面補修工 V=0.15m3 取付舗装工 A=160m2	－	（当初）

工事（委託）番号	工事（業務）名	施工場所	工事（業務）種別	契約の相手方の商号又は名称	契約の相手方の住所	契約締結日 （変更契約締結日）	施工（履行）期間	契約金額（円）	工事（業務）概要	変更理由	変更回次
						R5.6.23	R5.3.3 ～ R5.6.30	15,205,300	歩岐島大橋 L=103.3m W=6.0(9.2)m 舗装打換工 表層工 （付着性密粒度As13F t=6cm）A=400m2 橋面防水工 塗膜系防水層 A=400m2 断面補修工 V=0.72m3	床版の断面補修工について、橋梁点検の結果より当初3m2と想定していたが、橋面舗装を撤去したところ、床版の劣化が著しく補修が必要な箇所が14m2であることが判明したため、変更したい。	1 回目
公維工第 MKH05-03号	公共 道路メンテナンス補助 （橋梁補修） （国補正）（翌債）工事	一般国道 1 5 6 号郡上市 高鷲 町 西洞 地内	舗装	穂積建設（株）	岐阜県郡上市高鷲町大鷲 7 9 0 番地 5	R5.3.3	R5.5.10 ～ R5.10.1	27,170,000	西洞大橋 L=129.5m W=6.0(8.2)m 舗装打換工 表層工 （付着性密粒度As13F t=4cm）A=926m2 基層工 （付着性粗粒度As20 t=4cm）A=926m2 橋面防水工 塗膜系防水層 A=926m2 断面補修工 V=0.80m3	－	（当初）

工事（委託）番号	工事（業務）名	施工場所	工事（業務）種別	契約の相手方の商号又は名称	契約の相手方の住所	契約締結日 （変更契約締結日）	施工（履行）期間	契約金額（円）	工事（業務）概要	変更理由	変更回次
						R5.9.25	R5.5.10 ～ R5.10.1	27,289,900	西洞大橋 L=129.5m W=6.0(8.2)m 舗装打換工 表層工 （付着性密粒度As13F t=4cm）A=926m2 基層工 （付着性粗粒度As20 t=4cm）A=926m2 橋面防水工 塗膜系防水層 A=926m2 断面補修工 V=0.40m3	床版上の断面修復について、当初は0.8m3を施工する予定であったが、路面切削後の床版の状況を確認したところ、思いのほか床版の状態が良好であったため、補修が必要である箇所の0.42m3に変更したい。	1 回目
公維工第A01-016-01号	公共 防災・安全交付金（橋梁補修）（国補正）（翌債）工事	一般国道 1 5 6 号 郡上市 高鷲町 西洞地内	鋼構造物	（株）丸杉	岐阜県各務原市川島小網町本田浦 1 9 0 0－3	R5.3.3	R5.5.15 ～ R5.10.11	12,650,000	小滝橋 L=98.1m W=8.0(9.2)m 落橋防止システム P4橋脚 落橋防止構造（鋼製ブラケット） N=5箇所 水平力分担構造（鋼製ストッパー） N=1箇所 A1橋台 横変位拘束構造 N=1箇所	－	（当初）
						R5.10.5	R5.5.15 ～ R5.11.30	13,708,200	小滝橋 L=98.1m W=8.0(9.2)m 落橋防止システム P4橋脚 落橋防止構造（鋼製ブラケット） N=5箇所 水平力分担構造（鋼製ストッパー） N=1箇所 A1橋台 横変位拘束構造 N=1箇所	交通規制を実施して作業を行っていたところ、地覆に損傷がある箇所が判明した。 損傷の状況から、早急に対応する必要があるため、本工事にて補修するよう変更したい。	1 回目

工事（委託）番号	工事（業務）名	施工場所	工事（業務）種別	契約の相手方の商号又は名称	契約の相手方の住所	契約締結日 （変更契約締結日）	施工（履行）期間	契約金額（円）	工事（業務）概要	変更理由	変更回次
公維工第 MKH05-04他号	公共 道路メンテナンス補助 （橋梁補修） （国補正）（翌債）工事	主要地方道 美濃加茂和良線 郡上市 八幡町 小那比他 地内	と土コ	（株）キクテック 岐阜支店	岐阜県岐阜市今嶺 4-5-15	R5.3.3	R5.3.3 ～ R6.3.20	32,032,000	寺尾橋 L=13.5m W=3.7 (4.5) m 伸縮装置設置工 N=1式 沓座モルタル補修工 N=1式 橋梁塗装工 A=69m2 野々倉1号橋 L=14.1m W=4.5 (5.1) m 支承防錆工 N=6基 伸縮装置設置工 N=1式 橋面防水・舗装工 A=61m2 防護柵補修工 N=1式 断面補修工 N=1式	—	（当初）
						R6.1.24	R5.3.3 ～ R6.3.20	38,094,100	寺尾橋 L=13.5m W=3.7 (4.5) m 伸縮装置設置工 N=1式 沓座モルタル補修工 N=1式 橋梁塗装工 A=69m2 野々倉1号橋 L=14.1m W=4.5 (5.1) m 支承防錆工 N=6基 伸縮装置設置工 N=1式 橋面防水・舗装工 A=61m2 防護柵補修工 N=1式 断面補修工 N=1式	全面通行止めで施工する寺尾橋及び野々倉1号橋の交通誘導員について、当初は通過交通のほとんどが地元車両であると想定し、工事着手後10日間誘導員を配置する計画であったが、地元より地元車両以外も一定程度通ることから、その案内のために常時、迂回案内箇所に誘導員を設置してほしいと要望があったため、誘導員の設置日数を変更したい。	1回目

工事（委託）番号	工事（業務）名	施工場所	工事（業務）種別	契約の相手方の商号又は名称	契約の相手方の住所	契約締結日 （変更契約締結日）	施工（履行）期間	契約金額（円）	工事（業務）概要	変更理由	変更回次
公共交通工第HT-05 -02-h号	公共 通学路緊急対策補助（国補正）（翌債）工事	一般国道472号 郡上市明宝二間手 地内	土木一式	オクド（株）	岐阜県郡上市明宝二間手55	R5.3.10	R5.4.17 ～ R5.11.2	23,993,200	施工延長 L=48.1m W=6.0（11.0）m 土工 切土 V=200m3 盛土 V=160m3 擁壁工 重力式擁壁工（1）H=0.66～1.10m L=21.8m 重力式擁壁工（2）H=0.82～1.59m L=19.5m 排水工 PU2-B300-H300 L=26.0m 舗装工 車道舗装 A=313m2 歩道舗装 A=61m2 防護柵工 Gp-Bp-2E L=34.1m	-	（当初）
						R6.2.26	R5.4.17 ～ R6.2.29	23,226,500	施工延長 L=59.1m W=6.0（11.0）m 土工 切土 V=160m3 盛土 V=110m3 擁壁工 練石積工 L=17.3m SL=0～0.5m A=8m2 排水工 PU2-B300-H300 L=25.9m 舗装工 車道舗装 A=488m2 歩道舗装 A=90m2 防護柵工 Gp-Bp-2E L=30.9m Gp-Bp-2B L=30.2m	建設工事変更事務処理要領第4（1）ク その他確認困難な要因、誤測等やむを得ない場合 ・当初、路側に重力式擁壁を施工することとしていたが、起工測量の結果、既設路側石積の嵩上げと側溝の布設で施工可能なことが判明したため変更したい。	2回目

工事（委託）番号	工事（業務）名	施工場所	工事（業務）種別	契約の相手方の商号又は名称	契約の相手方の住所	契約締結日 （変更契約締結日）	施工（履行）期間	契約金額（円）	工事（業務）概要	変更理由	変更回次
公維工第A01-049-05-12号	公共 防災・安全交付金（舗装道補修）（国補正）（翌債）工事	一般国道 1 5 6 号 郡上市 白鳥町 前谷地内	舗装	（株）大西組	岐阜県郡上市白鳥町向小駄良 1 0 1 4 - 1	R5.3.10	R5.3.10 ～ R5.9.10	44,220,000	施工延長 L=340.0m W=7.0m 舗装打換工 表層工 （再生密粒度As20F t=5cm）A=2,590m2 上層路盤 工（再生瀝青安定処理 t=10cm）A=2,590m2 区画線工 N=1式	－	（当初）
						R5.8.24	R5.3.10 ～ R5.9.10	47,931,400	施工延長 L=330.0m W=7.0m 舗装打換工 表層工 （再生密粒度As20F t=5cm）A=2,560m2 上層路盤 工（再生瀝青安定処理 t=10cm）A=2,530m2 区画線工 N=1式	労務単価当の変動に基づく請負代金額の変更に ついて、工事請負契約書第 6 4 条に基づき、受注者 より協議があったため、 変更したい。	1 回目
公交用第43－A011－052－0号	公共 防災・安全交付金（災害防除）（0 県債）丈量測量等委託	一般国道 4 7 2 号 郡上市 明宝奥住地内	測量	（株）野田コンサルタント	岐阜県郡上市白鳥町越佐 4 0 1	R5.2.17	R5.2.17 ～ R5.5.27	4,898,663	1 用地測量 A=12,000平方メートル 2 面積計算 A=4,500平方メートル 3 立竹木調査 A=200平方メートル	－	（当初）

工事（委託）番号	工事（業務）名	施工場所	工事（業務）種別	契約の相手方の商号又は名称	契約の相手方の住所	契約締結日 （変更契約締結日）	施工（履行）期間	契約金額（円）	工事（業務）概要	変更理由	変更回次
						R5.8.14	R5.2.17 ～ R5.8.31	5,131,500	1 用地測量 A=14, 880平方メートル 2 面積計算 A=3, 730平方メートル 3 立竹木調査 A=1, 085平方メートル	現地調査を行った結果、数量変更が必要となったため。	2 回目
公維工第43-A101B-05号	公共 防災・安全交付金（除雪機械）（翌債）工事	一般国道 1 5 6 号 郡上市 高鷲町 大鷲地内	土木一式	穂積建設（株）	岐阜県郡上市高鷲町大鷲 7 9 0 番地 5	R5.2.21	R5.4.3 ～ R5.12.3	34,210,000	高鷲除雪機械格納庫造成工事 土工 N=1式 ブロック積工(SL=0.4～5.8m) A=119m2 T型ブロック擁壁工(H=5.5m) A=40m2 L型擁壁工(H=1.5～5.0m) L=34m 排水工(U型側溝) L=123m 舗装工(敷地内路盤) A=784m2	ー	(当初)
						R5.3.16	R5.4.3 ～ R5.12.3	35,607,000	高鷲除雪機械格納庫造成工事 土工 N=1式 ブロック積工(SL=0.4～5.8m) A=119m2 T型ブロック擁壁工(H=5.5m) A=40m2 L型擁壁工(H=1.5～5.0m) L=34m 排水工(U型側溝・乗入れ側溝)L=131m 舗装工(敷地内路盤) A=784m2	現地再調査の結果、除雪機械格納庫出入口の歩道側溝について、側溝蓋や受け台が劣化しているため、除雪車の出入りに対応する乗入れ側溝に変更したい。	1 回目

工事（委託）番号	工事（業務）名	施工場所	工事（業務）種別	契約の相手方の商号又は名称	契約の相手方の住所	契約締結日 （変更契約締結日）	施工（履行）期間	契約金額（円）	工事（業務）概要	変更理由	変更回数
						R5.10.20	R5.4.3 ～ R5.12.3	37,453,900	高鷲除雪機械格納庫造成工事 土工 N=1式 ブロック積工(SL=0.4～5.8m) A=119m2 T型ブロック擁壁工(H=5.5m) A=40m2 L型擁壁工(H=1.5～5.0m) L=34m	掘削床掘について、受注者より、ICT機器の使用の申し入れがあったため、本工事にて実施するよう変更したい。	2回目
公維工第A01-049-05-11号	公共 防災・安全交付金（舗装道補修）（国補正）（翌債）工事	一般国道 156号 郡上市 高鷲町 ひるがの地内	舗装	(株) 永田工務店	岐阜県郡上市高鷲町帖立 3730-1	R5.3.10	R5.5.29 ～ R5.11.29	43,120,000	施工延長 L=330.0m W=7.0m 舗装打換工 表層工（再生密粒度As20F t=5cm）A=2,310m2 上層路盤工（再生瀝青安定処理 t=10cm）A=2,310m2 区画線工 N=1式	－	(当初)
						R5.9.15	R5.5.29 ～ R5.11.29	43,422,500	施工延長 L=263.0m W=7.7～7.9m 舗装打換工 表層工（再生密粒度As20F t=6cm）A=2,040m2 上層路盤工（再生瀝青安定処理 t=10cm）A=2,040m2 区画線工 N=1式	当初、2層を打ち換える予定であった。施工に先立ち、既設舗装厚を調査したところ、表層下にクラック防止シートが敷設されていることが判明した。シート混入As殻と混入していないAs殻では受入先が異なり、分別する必要があるため、表層天端から厚さ6.5cmまでと15cmまでの厚さ8.5cmの2回切削するよう変更したい。	1回目

工事（委託）番号	工事（業務）名	施工場所	工事（業務）種別	契約の相手方の商号又は名称	契約の相手方の住所	契約締結日 （変更契約締結日）	施工（履行）期間	契約金額（円）	工事（業務）概要	変更理由	変更回次
公維工第A01-049-05-14号	公共 防災・安全交付金（舗装道補修）（国補正）（翌債）工事	一般国道 4 7 2 号 郡上市 明宝 奥住 地内	舗装	奥美濃建設（株）	岐阜県郡上市明宝大谷 8 2 2	R5.3.10	R5.4.3 ～ R5.10.4	41,495,300	施工延長 L=360.0m W=7.0m 舗装打換工 表層工（再生密粒度As20 t=5cm） A=2,520m2 上層路盤工 （再生瀝青安定処理 t=10cm） A=2,520m2 区画線工 N=1式	－	（当初）
						R5.7.27	R5.4.3 ～ R5.10.4	44,728,200	施工延長 L=360.0m W=7.1～8.6m 舗装打換工 表層工（再生密粒度As20 t=5cm） A=2,496m2 上層路盤工 （再生瀝青安定処理 t=8cm,t=10cm） A=2,496m2 区画線工 N=1式	降雪期を過ぎたところ、隣接した箇所の舗装の劣化が著しく早急に対策が必要であることが判明したため追加施工したい。	1 回目
公維工第A01-049-05-13号	公共 防災・安全交付金（舗装道補修）（国補正）（翌債）工事	一般国道 4 7 2 号 郡上市 八幡町 初納 地内	舗装	（株）高垣組	岐阜県郡上市八幡町旭 1 0 3 5	R5.3.10	R5.6.8 ～ R5.12.9	43,329,000	施工延長 L=375.0m W=7.0m 舗装打換工 表層工（再生密粒度As20 t=5cm） A=2,630m2 上層路盤工 （再生瀝青安定処理 t=10cm） A=2,630m2 区画線工 N=1式	－	（当初）

工事（委託）番号	工事（業務）名	施工場所	工事（業務）種別	契約の相手方の商号又は名称	契約の相手方の住所	契約締結日 （変更契約締結日）	施工（履行）期間	契約金額（円）	工事（業務）概要	変更理由	変更回次
						R5.11.27	R5.6.8 ～ R5.12.23	44,394,900	施工延長 L=370.0m W=6.3～9.75m 舗装打換工 表層工（再生密粒度As20 t=5cm） A=2,630m2 上層路盤工 （再生瀝青安定処理 t=10cm） A=2,630m2 区画線工 N=1式	当初設計では、舗装5cm、路盤10cmを取壊し表層5cm、上層路盤（瀝青安定処理）10cmを施工することとしていたが、施工に先立ち、既設アスファルトを調査したところ、舗装厚が平均13cm、路盤を2cm取壊し、表層5cm、上層路盤（瀝青安定処理）10cmを施工しよう変更したい。	1 回目
公交工第43-011-051-2号	公共 防災・安全交付金（災害防除）（翌償）工事	一般国道156号 郡上市白鳥町前谷 地内	と土コ	馬瀬建設（株）	岐阜県下呂市馬瀬名丸28番地3	R5.3.10	R5.4.1 ～ R6.3.20	104,500,000	施工延長 L=100.0m W=6.0（8.0）m 高エネルギー吸収型落石防護柵工 L=100.0m	-	（当初）
						R6.1.19	R5.4.1 ～ R6.3.20	108,923,100	施工延長 L=80.0m W=6.0（8.0）m 高エネルギー吸収型落石防護柵工 L=80.0m	建設工事変更事務処理要領第4（2）ク その他確認困難な要因、誤測等やむを得ない場合・別途業務で実施している用地制約に伴う修正設計の結果により、落石防護柵の設置位置を見直したため、本工事の落石防護柵の支柱及び金網、ロープ数量を変更したい。	1 回目

工事（委託）番号	工事（業務）名	施工場所	工事（業務）種別	契約の相手方の商号又は名称	契約の相手方の住所	契約締結日 （変更契約締結日）	施工（履行）期間	契約金額（円）	工事（業務）概要	変更理由	変更回次
公建委第R4-1-A01-071-A号	公共 防災・安全交付金（改築）（国補正・加速化）（翌債）（主）金山明宝線 水文調査業務委託	主要地方道 金山明宝線 郡上市明宝畑佐 地内	建設環境	日本工営（株）岐阜事務所	岐阜県岐阜市菟田南 1－5－1	R5.2.17	R5.2.17 ～ R6.3.20	3,740,000	水文調査（（主）金山明宝線 畑佐工区） 流量調査 N＝1 式 水質調査 N＝1 式	－	（当初）
						R5.3.17	R5.2.17 ～ R6.3.20	4,305,400	水文調査（（主）金山明宝線 畑佐工区） 流量調査 N＝1 式 水質調査 N＝1 式	第 4（1）発注後に発生した外的条件によるもの カ その他やむを得ない外的条件による場合	1 回目
						R5.5.30	R5.2.17 ～ R6.3.20	4,701,400	水文調査（（主）金山明宝線 畑佐工区） 流量調査 N＝1 式 水質調査 N＝1 式	第 4（1）発注後に発生した外的条件によるもの カ その他やむを得ない外的条件による場合	2 回目
公維工第MTH05-01他号	公共 道路メンテナンス補助（トンネル修繕）（国補正）（翌債）工事	一般県道 寒水八幡線 郡上市八幡町 初音地内	と土工	篠田（株）	岐阜県岐阜市竜田町 2－2	R5.2.21	R5.2.21 ～ R5.9.8	19,415,000	郡上八幡トンネル L=609.0m W=6.0（12.0）m 転落防止柵補修工 L=600.0m	－	（当初）

工事（委託）番号	工事（業務）名	施工場所	工事（業務）種別	契約の相手方の商号又は名称	契約の相手方の住所	契約締結日 （変更契約締結日）	施工（履行）期間	契約金額（円）	工事（業務）概要	変更理由	変更回次
						R5.8.31	R5.2.21 ～ R5.9.8	19,803,300	郡上八幡トンネル L=609.0m W=6.0 (12.0) m 転落防止柵補修工 L=644.0m	現地にて発生した建設廃材等について、適切に処分するため、実績のとおり計上したい。	1回目
公河工第堰改-1号	公共 ダムメンテナンス事業 （堰堤改良） （国補正・債務）工事	木曽川水系 阿多岐川 郡 上市 白鳥町 中西地内	電気	三菱電機（株） 中部支社	愛知県名古屋市中村区名駅三丁目28番12号	R5.3.17	R5.3.17 ～ R6.5.10	210,089,000	ダム管理用制御処理装置 改造工事 N = 1 式 非常用発動発電設備更新 工事 N = 1 式 受配電設備更新工事 N = 1 式	－	（当初）
						R6.3.11	R5.3.17 ～ R6.5.10	212,304,400	ダム管理用制御処理装置 改造工事 N = 1 式 非常用発動発電設備更新 工事 N = 1 式 受配電設備更新工事 N = 1 式	（３）ウ 受変電施設で受電電力量 を表示させ、電力量を監視 するため、ダム管理用 制御処理設備に対し、受 電電力量の演算項目を追 加したい。	1回目

工事（委託）番号	工事（業務）名	施工場所	工事（業務）種別	契約の相手方の商号又は名称	契約の相手方の住所	契約締結日 （変更契約締結日）	施工（履行）期間	契約金額（円）	工事（業務）概要	変更理由	変更回次
公建工第1－A01－81－2号	公共 社会資本整備総合交付金（改築）（翌債）（一）白山美濃線 舗装新設工事	一般県道 白山美濃線 郡上市美並町 大原地内	舗装	（株）水口建設	岐阜県郡上市美並町上田90番地18	R5.3.7	R5.3.7 ～ R5.6.14	8,676,800	施工延長 L=70.0m W=6.0（7.5）m 道路土工 切土V=110m3 舗装工 表層工 再生密粒度AS（20）t=5cm A=490m2 構造物撤去工 N=1式	－	（当初）
						R5.3.17	R5.3.7 ～ R5.6.14	9,050,800	施工延長 L=70.0m W=6.0（7.5）m 道路土工 切土V=110m3 舗装工 表層工 再生密粒度AS（20）t=5cm A=490m2 構造物撤去工 N=1式	第4（1）発注後に発生した外的条件によるもの エ 安全対策に基づく場合（交通整理員等）	1回目
						R5.5.24	R5.3.7 ～ R5.6.14	10,366,400	施工延長 L=87.9m W=6.0（7.5）m 道路土工 切土V=140m3 舗装工 表層工 再生密粒度AS（20）t=5cm A=668m2 構造物撤去工 N=1式	第4（1）発注後に発生した外的条件によるもの オ 用地条件や地元との協議に基づく場合 第4（2）発注時に確認が困難な要因によるもの オ 建設廃材及び建設発生土の数量、処理方法、処理場の変更等による場合	2回目

工事（委託）番号	工事（業務）名	施工場所	工事（業務）種別	契約の相手方の商号又は名称	契約の相手方の住所	契約締結日 （変更契約締結日）	施工（履行）期間	契約金額（円）	工事（業務）概要	変更理由	変更回次
公砂委第R4－5－B号	公共 総合流域 防災事業（土砂・洪水氾濫対策事業）（国補正・翌債）航空レーザー測量業務委託	木曽川水系 長良川 他 郡上市 大和町 島他 地内	測量	国際航業（株）岐阜営業所	岐阜県岐阜市金町5丁目24番地	R5.4.14	R5.4.14 ～ R5.12.9	30,912,288	航空レーザー測量 A＝177km ²	－	（当初）
						R5.7.14	R5.4.14 ～ R5.12.9	33,894,300	航空レーザー測量 A＝229km ²	第4（1）カ ・測量範囲の図郭割を行った結果に基づき、隣接業務との測量及びデータ処理範囲を調整したい。 第4（1）ウ ・本業務で実施する地形データ取得範囲は、今後実施する土砂・洪水氾濫解析に必要な範囲としていた。そのため運航ルートの設定上、飛行するものの地形データの取得を行わない範囲が生じていた。 今後の事業計画を精査したところ、上記範囲についても順次地形データの取得、解析を行っていく必要があることが判明した。上記測量範囲を別	1回目

工事（委託）番号	工事（業務）名	施工場所	工事（業務）種別	契約の相手方の商号又は名称	契約の相手方の住所	契約締結日 （変更契約締結日）	施工（履行）期間	契約金額（円）	工事（業務）概要	変更理由	変更回次
単建委第道調一 郡2-G号	県単 一般道路 調査（国）25 6号 測量委託	一般国道 256 号 郡上市 和 良町 横野 地 内 他	測量	(株) テイコク	岐阜県岐阜市橋 本町2-8	R5.4.7	R5.4.7 ～ R5.12.1	44,000,000	測量業務 基準点測量 2級基準 点 N=10点 4級基準 点 N=65点 U A V レーザ測量 A =0. 555km2 現地測量（補測測量） N=1式（A=0. 069km2） 路線測量 L=4. 0km	—	（当初）
						R5.7.26	R5.4.7 ～ R5.12.1	52,735,100	測量業務 基準点測量 2級基準 点 N=11点 4級基準 点 N=117点 U A V レーザ測量 A =0. 690km2 現地測量（補測測量） N=1式（A=0. 092km2） 路線測量 L=4. 0km	第4（1）発注後に発生 した外的条件によるもの カ その他やむを得ない 外的条件による場合	1 回目
						R5.11.29	R5.4.7 ～ R6.2.29	52,794,500	測量業務 基準点測量 2級基準 点 N=11点 4級基準 点 N=117点 U A V レーザ測量 A =0. 690km2 現地測量（補測測量） N=1式（A=0. 113km2） 路線測量 L=3.9km	第4（1）発注後に発生 した外的条件によるもの カ その他やむを得ない 外的条件による場合	2 回目