

建設工事等の契約の内容に係る情報の公表

【平成27年度以前契約：平成28年度変更契約分】

※契約締結日の属する年度の次年度以降に、契約金額の変更を伴う契約の変更を行った案件について掲載しています。

発注機関：可茂農林事務所

工事(委託)番号	工事(業務)名	施工場所	工事(業務)種別	契約の相手方の商号又は名称	契約の相手方の住所	契約締結日(変更契約締結日)	施工(履行)期間	契約金額(円)	工事(業務)概要	変更理由	変更回数
可治工第2708号	公共 予防治山事業 栢ノ木工事	可児郡御嵩町古屋敷栢ノ木地内	土木一式工事	(株)本州緑化建設	岐阜県可児郡御嵩町比衣475番地13	平成27年12月4日	平成27年12月4日～平成28年3月25日	12,096,000	No.1土留工 L=25.0m H=1.0m A=18.2m2 No.2土留工 L=36.5m H=1.5m A=45.2m2 法切工 V=8.1m3、筋工(丸太) L=132.0m 伏工(植生マット) A=907.0m2 植栽工(オオシマザクラ・イチヨウ) N=20本	—	当初
						平成28年2月1日	平成27年12月4日～平成28年3月25日	10,947,960	No.1土留工 L=25.0m H=1.0m A=18.2m2 No.2土留工 L=36.5m H=1.5m A=45.2m2 法切工 V=8.1m3、筋工(丸太) L=132.0m 伏工(植生マット) A=907.0m2 植栽工(オオシマザクラ・イチヨウ) N=20本	近隣の残土処理場の残土受け入れが可能となったため、残土搬出先を変更することに伴う減	1回目
						平成28年5月13日	平成27年12月4日～平成28年5月20日	11,517,120	No.1土留工 L=25.0m H=1.0m A=18.2m2 No.2土留工 L=36.5m H=1.5m A=45.2m2 法切工 V=8.1m3、筋工(丸太) L=119.0m 伏工(植生マット) A=1,048.7m2 植栽工(オオシマザクラ・イチヨウ) N=20本	現地精査により、筋工の減、残土の増 植栽木の活着率を高めるため、中苗木から小苗木に変更することに伴う減 現地発生の枝条を処分することに伴う増	3回目
可治工第2709号	県単治山事業 長岡裏工事	可児郡御嵩町御嵩字長岡裏	土木一式工事	(株)天野建設	岐阜県可児郡御嵩町中切960番地1	平成27年12月18日	平成27年12月18日～平成28年3月25日	26,892,000	既設谷止工嵩上げ(コンクリート)L=45.5m H=6.0m V=258.4m3 流路工(ブロック) L=14.0m	—	当初
						平成28年6月6日	平成27年12月18日～平成28年7月15日	28,325,160	既設谷止工嵩上げ(コンクリート)L=45.5m H=6.0m V=258.4m3 流路工(ブロック) L=14.0m	既設構造物取り壊し数量の現地精査による増 木くず処分量の精査に伴う増 コンガラ処分量の精査に伴う増 町道横断水路を保護するためのしい鉄板を設置することに伴う増 資材運搬路舗装復旧追加に伴う増 敷鉄板運搬に伴う増	3回目
可治工第2707号	公共 予防治山事業 観音山工事	加茂郡八百津町久田見観音山	土木一式工事	白川産業(株)	岐阜県加茂郡白川町河岐1897番地の1	平成27年11月4日	平成27年11月4日～平成27年3月25日	17,540,280	谷止工補修工(コンクリート) L=25.0m H=8.9m V=165.4m3 仮設工 N=1式	—	当初
						平成28年6月10日	平成27年12月18日～平成28年6月20日	18,470,160	谷止工補修工(コンクリート) L=25.0m H=8.55m V=150.2m3 仮設工 N=1式	鉄筋設置時の作業用足場工の追加 溪流の水量が多くバンプ廻水のみでは困難につき、ポンプ廻水を追加 既設谷止工の損傷状況等の詳細調査に伴う、各数量の変更 仮設進入路の普及緑化工の現地精査の結果、面積の増	2回目
可林工第2703号	県単林道舗装改良工事	加茂郡白川町上佐見地内	ほ装工事	東部建設(株)	加茂郡白川町坂ノ東5737番地の1	平成28年3月28日	平成28年3月28日～平成28年6月20日	5,432,400	延長 L=131.0m、舗装工 625.0m2、排水工 46.0m2 附帯工 119.0m、取り壊し工 1式、残土工 80.0m3	—	当初
						平成28年6月6日	平成28年3月28日～平成28年6月20日	5,724,000	延長 L=136.0m、舗装工 678.2m2、排水工 58.5m2 附帯工 121.6m、取り壊し工 1式、残土工 57.0m3	施工範囲を現地再精査した結果、舗装の損傷範囲が拡大していたことにより、舗装面積の増 L型側溝撤去再設置箇所を現地再精査した結果、L型側溝撤去再設置及び暗渠排水溝の延長の増 残土量を実測した結果による減	1回目
可治工第2710号	公共予防治山事業 宮向工事	加茂郡白川町河岐宮向地内	土木一式工事	丸ス産業(株)	加茂郡白川町三川1270	平成28年3月28日	平成28年3月28日～平成28年8月31日	25,542,000	固定工(ワイヤーロープネット) A=556.0m2	—	当初
						平成28年7月12日	平成28年3月28日～平成28年8月31日	26,815,320	固定工(ワイヤーロープネット) A=560.5m2 固定工(ロープ掛) N=1箇所 転石整理工(転石破砕) V=1.8m3	落下する危険の高い5号ロープ掛工を追加施行することに伴う増 人家上部の落下する恐れのある転石を破砕処理することに伴う増 モレール及び仮設防護柵の現地精査に伴う増	1回目

工事(委託)番号	工事(業務)名	施工場所	工事(業務)種別	契約の相手方の高号又は名称	契約の相手方の住所	契約締結日(変更契約締結日)	施工(履行)期間	契約金額(円)	工事(業務)概要	変更理由	変更回数
可特工第2701号	県営特定農業用管路等特別対策事業 木曾川右岸用水川辺地区 第1号工事	加茂郡川辺町福島地内	土木一式工事	(株)太昂産業	加茂郡川辺町中野8-267	平成28年3月28日	平成28年3月28日～平成29年3月24日	37,206,000	土工 土留区間 L=275.6m、開削区間 L=54.4m 管路工 塩ビ管 φ450 L=85.7m、塩ビ管 φ400 L=188.4m 塩ビ管 φ350 L=54.4m 付帯施設 制水弁、空気弁工 5箇所、給水栓工等 1式	-	当初
						平成29年2月28日	平成28年3月28日～平成29年3月24日	37,446,840	土工 土留区間 L=275.6m、開削区間 L=54.4m 管路工 塩ビ管 φ450 L=86.8m、塩ビ管 φ400 L=189.5m 塩ビ管 φ350 L=56.3m 付帯施設 制水弁、空気弁工 3箇所、給水栓工等 1式	水理条件を再確認した結果、離脱防止内蔵型から離脱防止無に管材を変更したことによる減 水資源機構の埋設管との交差部について、協議の結果建込み簡易土留からH鋼と横矢板による土留に変更したことによる増 実績による石綿管の処分数量の増 水理条件を再確認した結果、始点部分について制水弁による管理から、ゲートによる管理に変更したことによる減	1回目
可池工第2702号	県営ため池等整備事業 可茂南部2期地区 御手洗ため池第1号工事	可児郡御嵩町顔戸地内	土木一式工事	(株)御嵩重機建設	岐阜県可児郡御嵩町比衣433番地	平成27年9月18日	平成27年9月18日～平成28年12月9日	71,820,000	堤体工 V=2,459m ³ 取水施設工 底樋工 L=32.0m、斜樋工 L=13.9m 洪水吐工 L=13.9m	-	当初
						平成28年3月18日	平成27年9月18日～平成28年12月9日	75,917,520	堤体工 V=2,459m ³ 取水施設工 底樋工 L=32.0m、斜樋工 L=13.9m 洪水吐工 L=13.9m	池内に設置する仮設道路について、堆積土の厚さが40cm程度あり、含水率が高く、重機による作業が困難なことから堆積土V=137m ³ を撤去 取水施設に使用する鋼製異形管について、製作工数の適用区分を変更	1回目
						平成28年11月11日	平成27年9月18日～平成29年3月17日	75,917,520	堤体工 V=2,459m ³ 取水施設工 底樋工 L=32.0m、斜樋工 L=13.9m 洪水吐工 L=13.9m	左岸取水口において、現地調査の結果、基礎地盤が不良であることが判明し、広報の検討と対策に不測の日時を要した 張芝の施行時期が冬季は気温が低く表土が凍結するため、3月に施工を行う	2回目
						平成29年3月1日	平成27年9月18日～平成29年3月17日	76,881,960	堤体工 V=2,459m ³ 取水施設工 底樋工 L=32.0m、斜樋工 L=13.9m 洪水吐工 L=13.9m	他工事からの流用土搬入において、道路管理者から通行する道路の粉じん対策を求められ、場内に敷鉄板を施工したことによる工事費の増	3回目