

## 建設工事等の契約の内容に係る情報の公表

※契約締結日の属する年度の次年度以降に、契約金額の変更を伴う契約の変更を行った案件について掲載しています。

発注機関:西濃農林事務所

工事(委託)番号	工事(業務)名	施工場所	工事(業務)種別	契約の相手方の商号又は名称	契約の相手方の住所	契約締結日(変更契約締結日)	施工(履行)期間	契約金額(円)	工事(業務)概要	変更理由	変更回数
西治第0107号	予防治山事業 西山地区工事	不破郡垂井町大石字西山地内	土木一式	(有)山元産業	岐阜県不破郡垂井町表佐2150-1	令和元年9月20日	令和元年9月20日～ 令和2年3月27日	23,540,000	床固工(コ) L=29.0m H=3.0m V=159.0m <sup>3</sup>	—	(当初)
						令和2年4月24日	令和元年9月20日～ 令和2年5月19日	23,876,600	床固工(コ) L=28.0m H=2.5m V=142.3m <sup>3</sup> 副提工(コ) L=9.0m H=1.5m V=21.7m <sup>3</sup> 受口工(フ) A=14.7m <sup>2</sup>	副提工及び受口工を追加し谷水を既設溪流へ導く。根株、枝の建設廃材を清算数量に変更する。	2回目
西中第0107号	県営中山間地域 総合整備事業 関ヶ原地区 今須上の谷北工区 第1期工事	不破郡関ヶ原町大字今須地内	土木一式	(株)高橋工務店	岐阜県不破郡関ヶ原町大字関ヶ原4163番地3	令和元年9月27日	令和元年9月27日～ 令和2年3月10日	18,920,000	用水路工 音井用水路 L=191.6m 中湯用水路 L=300.1m	—	(当初)
						令和2年4月17日	令和元年9月27日～ 令和2年4月24日	19,340,200	用水路工 音井用水路 L=191.1m 中湯用水路 L=300.0m	現地再調査の結果及び地元要望により、各筆分水工、角落し工、グレーチング設置工を追加することによる増。	3回目
西保第0103号	県営かんがい排水事業(保全合理化型)山王・下立用水二期地区 下立用水第5期工事	大垣市本今地内	土木一式	(株)高岩組	岐阜県大垣市本今4-67-5	令和元年9月27日	令和元年9月27日～ 令和2年3月24日	31,020,000	水路補修工 L=277.6m 表面被覆工 A=1,145m <sup>2</sup>	—	(当初)
						令和2年4月16日	令和元年9月27日～ 令和2年4月20日	32,753,600	水路補修工 L=295.6m 表面被覆工 A=1,182m <sup>2</sup>	・起工測量の結果、現地取合せによる水路補修延長の増。 ・ひび割れ補修工において、洗浄後に水路を確認したところ、クラックが多数確認されたことによるひび割れ補修工の増。 ・想定外の湧水等がみられたため、排	2回目
西治第0108号	県単治山事業 和田地区工事	大垣市上石津町牧田字和田地内	土木一式	(有)白工組	岐阜県大垣市上石津町打上484	令和元年10月2日	令和元年10月2日～ 令和2年3月27日	13,805,000	谷止工(本堤工)(コ)L=16.6m H=2.0m V=34.4m <sup>3</sup> 谷止工(副堤工)(コ)L=24.0m H=4.0m V=120.3m <sup>3</sup>	—	(当初)
						令和2年4月13日	令和元年10月2日～ 令和2年5月20日	14,012,900	谷止工(本堤工)(コ)L=16.6m H=2.0m V=34.4m <sup>3</sup> 谷止工(副堤工)(コ)L=24.0m H=4.0m V=120.3m <sup>3</sup>	工事用道路の施工に伴う支障木伐採の追加による増。	2回目

西治第0109号	県単治山事業 門前地区工事	大垣市上石津町 牧田字門前地内	土木一式	(有)山口建設	岐阜県大垣市上 石津町牧田686 -1	令和元年11月6日	令和元年11月6日～ 令和2年3月27日	9,669,000	谷止工(コ) L=13.6m H=5.5m V=87.0m3	—	(当初)
						令和2年4月15日	令和元年11月6日～ 令和2年5月20日	9,967,100	谷止工(コ) L=13.6m H=5.5m V=87.0m3	コンクリート打設に伴う圧送管組立撤 去費計上の増。工事搬入路の支障木 が当初計画より少なくなったため伐採 費、処分費の減。工事搬入路における 畑地保護のため敷鉄板設置撤去費の 増。	2回目
西治第0110号	県単治山事業 腰越谷地区工事	海津市南濃町庭 田字南山 地内	土木一式	(株)松永土建	岐阜県海津市南 濃町松山1863	令和元年11月13日	令和元年11月13日～ 令和2年3月27日	9,361,000	流路維持修繕工(排土工) V=245m3 底張工 (コ)V=101.4m3 護岸工(ブ)A=13.2m2 帯工(コ)N=1基 水叩工 (コ)V=4.2m3	—	(当初)
						令和2年4月13日	令和元年11月13日～ 令和2年5月19日	10,281,700	流路維持修繕工(排土工) V=151m3 底張工 (コ)V=77.4m3 護岸工(ブ)A=26.3m2 帯工(コ)N=2基 水叩工 (コ)V=8.4m3	No.5帯工上部の床固工基礎の洗堀が 激しいため、底張りを一部取りやめ、 No.5帯工及び水叩工を追加した。No.4 帯工袖掘削法面の勾配が急なため、 侵食防止を図り緑化するため植生マ ットを施工する。	2回目
西治第0112号	県単治山事業 岩坂(梅ノ木原)地 区工事	養老郡養老町上 方地内	土木一式	大洋建設(株)	岐阜県養老郡養 老町桜井96	令和元年12月25日	令和元年12月25日～ 令和2年3月27日	9,680,000	土留工(かご枠) L=114.8m 柵工(鋼) L=146.9m	—	(当初)
						令和2年4月13日	令和元年12月25日～ 令和2年5月20日	10,135,400	土留工(かご枠) L=116.0m(3段) L=8.0m(2段) 柵工(鋼) L=160.8m	現地確認を行ったところ、崩土が確認 されたため、土留工、柵工を追加施工 し、崩土の移動を防止する。	2回目