

建設工事等の契約の内容に係る情報の公表

※契約締結日の属する年度の次年度以降に、契約金額の変更を伴う契約の変更を行った案件について掲載しています。

発注機関：郡上農林事務所

工事(委託)番号	工事(業務)名	施工場所	工事(業務)種別	契約の相手方の商号又は名称	契約の相手方の住所	契約締結日(変更契約締結日)	施工(履行)期間	契約金額(円)	工事(業務)概要	変更理由	変更回数
郡広業第0301号	県営広域農道整備事業 郡上南部5期地区第1工区第10号用地測量調査業務	郡上市白鳥町六ノ里地内	測量	(株)興栄コンサルタント	岐阜県岐阜市中鷺4-11	令和3年6月25日	令和3年6月25日 ~令和4年1月31日	28,930,000	測量業務 1式 調査業務 1式 測量面積 A=9.19ha 立木調査 A=12,800m ²	-	(当初)
						令和4年1月7日	令和3年6月25日 ~令和4年3月23日	28,857,400	測量業務 1式 調査業務 1式 測量面積 A=8.78ha 立木調査 A=9,400m ²	現地精査の結果、地形の変化率の変更による増及び立木調査範囲の減。8月豪雨災害により災害復旧業務に従事したことにより期限内の完成が困難となったため、工期を51日間延期する。	1回目
						令和4年5月12日	令和3年6月25日 ~令和4年3月23日	30,010,200	測量業務 1式 調査業務 1式 測量面積 A=8.78ha 立木調査 A=9,400m ²	現地精査の結果、測量面積の増による増額。用地立会の地元調整をよしたにより期限内の完成が困難となったため、工期を30日間延期する。	3回目
郡広第0302号	県営広域農道整備事業 郡上南部4期地区第2工区第98号工事	郡上市大和町栗地内	土木一式	(株)丸高組	岐阜県郡上市大和町剣807番地の1	令和3年8月13日	令和3年8月13日 ~令和4年3月23日	49,830,000	道路工 L=120m 土工 掘削工 V= 200m ³ 盛土工 V=3,100m ³ 付帯工 植生工 A=1,410m ² 法枠工 A= 573m ²	-	(当初)
						令和4年5月12日	令和3年8月13日 ~令和4年8月31日	48,271,300	道路工 L=200m 土工 掘削工 V= 200m ³ 盛土工 V=2,300m ³ 付帯工 植生工 A=1,800m ² 落石防護柵工 L=48.4m	礫山の黒ぼく土を改良する必要が生じ、この改良に時間と費用を要することから仮置き土を使用する路体盛土を今回不施工とすることによる減。法枠予定箇所を調査したところ表層の崩壊が進んでいることが判明したため、設計を見直しブロック積に変更する。	2回目
						令和4年7月8日	令和3年8月13日 ~令和4年10月21日	54,176,100	道路工 L=120m 土工 掘削工 V= 300m ³ 盛土工 V=2,500m ³ 付帯工 植生工 A=1,800m ² 落石防護柵工 L=48.4m	仮置きしている道路盛土に不適な残土について、別事業による水田の嵩上げに600m ³ 流用できることになり、残土運搬を行うことによる増。落石防護柵が落石跳石ラインを下回ることが判明し、山留ブロックを施工することによる増。施工量の増により不測の日数を要するため、工期を延期する。	3回目
						令和4年10月7日	令和3年8月13日 ~令和4年10月21日	56,216,600	道路工 L=200m 土工 掘削工 V= 300m ³ 盛土工 V=2,500m ³ 付帯工 植生工 A=2,200m ² 落石防護柵工 L=42.9m	週休二日制モデル工事において適正に実施されたことが確認できたことによる事業費の増。	4回目
郡基第0301号	県営基幹農道整備事業 高鷲北部地区第2工区第4号工事	郡上市高鷲町西洞地内	土木一式	丸八建設(株)	岐阜県郡上市高鷲町鮎立2112-1	令和3年8月27日	令和3年8月27日 ~令和4年3月23日	75,680,000	道路工 L=34m 土工 掘削工 V=3,000m ³ 、盛土工 V=2,300m ³ 付帯工 法面工(法枠、鉄筋挿入)A=122m ² 補強土壁工(H=1.5~6.0m)A=91m ² 橋台工 逆T式橋台1基(H=11.5m)	-	(当初)
						令和4年5月17日	令和3年8月27日 ~令和4年8月19日	85,527,200	道路工 L=34m 土工 掘削工 V=3,000m ³ 、盛土工 V=2,300m ³ 付帯工 法面工(法枠、鉄筋挿入)A=122m ² 補強土壁工(H=1.5~6.0m)A=91m ² 橋台工 逆T式橋台1基(H=11.5m)	礫岩と想定していた地山について、掘削後に確認したところ礫質土であったことから、法面工の工法を変更したことによる増額。	2回目
						令和4年10月25日	令和3年8月27日 ~令和4年10月28日	94,141,300	道路工 L=34m 土工 掘削工 V=3,000m ³ 、盛土工 V=2,300m ³ 付帯工 法面工(法枠、鉄筋挿入)A=133m ² 補強土壁工(H=1.5~6.0m)A=91m ² 橋台工 逆T式橋台1基(H=11.5m)	礫元要望により迂回路整備を追加したことによる増額。伐採処分の実績数量による増額。週休二日制モデル工事の実績による増額。	4回目
郡中第0306号	県営中山間地域総合整備事業 大和南西部地区 下栗集落道第1号工事	郡上市大和町栗地内	土木一式	(株)丸高組	岐阜県郡上市大和町剣807番地の1	令和3年9月10日	令和3年9月10日 ~令和4年3月2日	44,000,000	下栗集落道 L=221m 舗装工 A=781m ² 土工 N=1式 擁壁工 N=4箇所 水路工 L=171m ガードレール設置工 L=120m	-	(当初)
						令和4年8月9日	令和3年9月10日 ~令和4年8月31日	48,557,300	下栗集落道 L=221m 舗装工 A=827m ² 土工 N=1式 擁壁工 N=4箇所 水路工 L=171m ガードレール設置工 L=121m	週休二日制モデル工事を実施することによる増。工事車両の乗入等で舗装が著しく損傷したため舗装復旧することによる増。	4回目

工事(委託)番号	工事(業務)名	施工場所	工事(業務)種別	契約の相手方の商号又は名称	契約の相手方の住所	契約締結日(変更契約締結日)	施工(履行)期間	契約金額(円)	工事(業務)概要	変更理由	変更回数
郡治第0307号	流木防止総合対策事業 陰地地区工事	郡上市美並町大原宇陰地 地内	土木一式	(有)ピーシー	岐阜県郡上市美並町 上田3215	令和3年9月30日	令和3年9月30日 ～令和4年3月25日	34,708,300	溪間工 No.1床固工(生コン)L=23.5m H=2.5m V=117.2m3 危険木処理 N=1式 山腹工 土留工(ブロック積)N=2基 A=26.0m2、水路工(土のう)L=17.5m 法切工 V=35m3、筋工(丸太)L=300.0m、伏工(植生マ ット)A=1,020.0m2	-	(当初)
						令和4年9月1日	令和3年9月30日 ～令和4年9月16日	38,028,100	溪間工 No.1床固工(生コン)L=23.5m H=2.5m V=117.2m3 危険木処理 N=1式 山腹工 土留工(ブロック積)N=2基 A=26.0m2、水路工(土のう)L=17.5m 法切工 V=35m3、筋工(丸太)L=300.0m、伏工(植生マ ット)A=1,020.0m2	週休2日制モデル工事実施による経費の増。 木くず処理数量清算による増額。	3回目
郡広第0304号	県営広域農道整備事 業 郡上南部4期地区 第4工区第74号工事	郡上市大和町古道地内	土木一式	木島建設(資)	岐阜県郡上市大和町 徳永184	令和3年9月17日	令和3年9月17日 ～令和4年3月23日	74,800,000	橋梁工 逆T式橋台 2基 橋梁取付工 1式 旧橋撤去工 1式 仮設工 1式	-	(当初)
						令和4年6月6日	令和3年9月17日 ～令和4年3月23日	72,901,400	橋梁工 逆T式橋台 2基 橋梁取付工 1式 旧橋撤去工 1式 仮設工 1式	コンクリート取壊し処分の実績による減。仮設信号 機を利用したことによる交通誘導員の減。	2回目
郡治第0308号	県単治山事業 鍛冶屋 谷地区工事	郡上市明宝畑佐字鍛冶屋 谷地内	土木一式	オクド(株)	岐阜県郡上市明宝二 間手55	令和3年9月30日	令和3年9月30日 ～令和4年3月25日	30,397,400	土留工(生コンクリート) N=3基 H=2.0m～5.0m V=75.3m3 水路工(布製型枠) L=59.9m 暗渠工(集束管φ150mm) L=59.5m コンクリート吹付工(t=10cm) A=468.5m2	-	(当初)
						令和4年6月14日	令和3年9月30日 ～令和4年10月28日	37,241,600	土留工2基(生コン) 67.9m3 土留工1基(かご枠) 28.0m 水路工(じゃかご) 59.9m 暗渠工(集束管φ150mm) 5.4m 吹付工(コンクリート) 217.5m2 伏工(金網付植生基材マット) 251.0m2 雑工 1式	モデル事業での諸経費調整及び地盤支持力、土質 確認。地元との調整による仕様数量等の変更	2回目
						令和4年10月17日	令和3年9月30日 ～令和4年10月28日	37,280,100	土留工2基(生コン) 67.9m3 土留工1基(かご枠) 28.0m 水路工(じゃかご) 59.9m 暗渠工(集束管φ150mm) 5.4m 吹付工(コンクリート) 217.5m2 伏工(金網付植生基材マット) 251.0m2 雑工 1式	週休2日制の実績に伴う諸経費調整及び出来高数 量に伴う経費の変更	3回目
郡広業第0302号	県営広域農道整備事 業 郡上南部5期地区 第1工区第11号測量 設計業務	郡上市白鳥町阿多岐地内	農業土木	(株)興栄コンサルタント	岐阜県岐阜市中鶯4- 11	令和3年9月27日	令和3年9月27日 ～令和4年3月23日	34,100,000	測量業務 1式 路線測量 L=1.11km 用地測量 A=0.80ha 設計業務 1式 道路実施設計 L=1.01km 地質調査 1式 ボーリング N=2箇所	-	(当初)
						令和4年3月17日	令和3年9月27日 ～令和4年9月30日	34,540,000	測量業務 1式 路線測量 L=1.11km 用地測量 A=0.80ha 設計業務 1式 道路実施設計 L=1.01km 地質調査 1式 ボーリング N=2箇所	第2工区の盛土工について、基礎地盤が軟弱であ ることが判明したため、盛土の安定検討を行うこと による増。他業務における概略ルート選定が他部 局協議の調整により時間を要したため、線形確定 が遅れたことにより期限内の完成が困難となったた め工期を延長する。	1回目
						令和5年1月10日	令和3年9月27日 ～令和5年2月13日	35,981,000	測量業務 1式 路線測量 L=1.23km 用地測量 A=1.14ha 設計業務 1式 道路実施設計 L=0.89km 地質調査 1式 ボーリング N=2箇所	現地精査の結果、用地測量面積が増加したこと による増額。補償物件費の再算定を追加したこと による増額。	3回目

工事(委託)番号	工事(業務)名	施工場所	工事(業務)種別	契約の相手方の商号又は名称	契約の相手方の住所	契約締結日 (変更契約締結日)	施工(履行)期間	契約金額(円)	工事(業務)概要	変更理由	変更回数
郡治第0310号	予防治山事業 平山地区工事	郡上市大和町名血部字歩岐平山地区内	土木一式	(株)ヤマシタ工務店	岐阜県郡上市大和町剣1760	令和3年10月22日	令和3年10月22日 ～令和4年3月25日	42,520,500	山腹工 水路工(簡易吹付法砕水路)L=62.5m(A=115.6m2) 土工一式 簡易吹付法砕工 A=1,268.0m2 伏工(植生ネット(肥料袋付))A=49.4m2	-	(当初)
						令和4年7月25日	令和3年10月22日 ～令和4年7月29日	45,651,100	山腹工 水路工(簡易吹付法砕水路)A=178.4m2 土工一式 簡易吹付法砕工 A=1,090.3m2 伏工(植生ネット(肥料袋付))A=91.0m2 伏工(植生ネット(肥料袋無))A=80.4m2	週休二日制モデル工事の適用により諸経費の増。 簡易吹付法砕工のひび割れ防止のための補強繊維追加に伴う増。	3回目
郡治第0311号	県単治山事業 洲河地区工事	郡上市明宝気良字洲河地区内	と土コ	山下技装(株)	岐阜県高山市千鳥町1074番地3	令和3年11月10日	令和3年11月10日 ～令和4年3月25日	17,380,000	コンクリート吹付工 A=1,000.0m2	-	(当初)
						令和4年6月6日	令和3年11月10日 ～令和4年6月24日	17,336,000	コンクリート吹付工 A=1,000.0m2	田来高による数量の変更	2回目
郡中第0310号	県営中山間地域総合整備事業 郡上北東部地区 気良下田農道第1号工事	郡上市明宝気良地区内	土木一式	奥美濃建設(株)	岐阜県郡上市明宝大谷822	令和3年12月10日	令和3年12月10日 ～令和4年3月29日	26,163,500	気良下田農道 L=247m 土工 N=1式 付帯工 N=1式 舗装工 A=921m2	-	(当初)
						令和4年2月16日	令和3年12月10日 ～令和4年3月29日	29,164,300	気良下田農道 L=247m 土工 N=1式 付帯工 N=1式 舗装工 A=921m2	☐週休二日制モデル工事を実施することによる増。 ・切土法面工において、図面と仕様書の数量に差異があり260m2→420m2に変更することによる増。 ・現地再調査の結果、排水構造物工において、図面数量と現地での計測結果に差異が確認されたため102m→154mに変更することによる増。	1回目
						令和4年5月17日	令和3年12月10日 ～令和4年5月31日	30,067,400	気良下田農道 L=247m 土工 N=1式 付帯工 N=1式 舗装工 A=921m2	☐地元調整の結果、階段工に使用する資材を木材から2次製品に変更することによる増。	3回目
郡中第0311号	県営中山間地域総合整備事業 白鳥北部地区 原口上農道、中西排水路第1号工事	郡上市白鳥町中西地区内	土木一式	(株)山越建設	岐阜県郡上市白鳥町阿多岐2004-2	令和3年12月24日	令和3年12月24日 ～令和4年3月29日	61,748,500	原口上農道 L=53m 土工 N=1式、舗装工 A=178m2、付帯工 N=1式 中西排水路 L=181m 土工 N=1式、水路工 L=143m、付帯工 N=1式 見地用水路 L=234m 土工 N=1式、水路工 L=226m、付帯工 N=1式	-	(当初)
						令和4年12月2日	令和3年12月24日 ～令和5年3月10日	65,881,200	原口上農道 L=53m 土工 N=1式、舗装工 A=178m2、付帯工 N=1式 中西排水路 L=181m 土工 N=1式、水路工 L=151.6m、付帯工 N=1式 見地用水路 L=237.1m 土工 N=1式、水路工 L=223.6m、付帯工 N=1式	☐原口上農道において、地元から営農までに完成を要望されている箇所を本工事で施工することによる増 ・中西排水路において、民家に隣接する区間の施工にあたり巨石積が崩壊する恐れがあることから、既設水路を利用した改修方法に変更することによる減。 ・上記の増工に伴い工期を延長する。	2回目

工事(委託)番号	工事(業務)名	施工場所	工事(業務)種別	契約の相手方の商号又は名称	契約の相手方の住所	契約締結日(変更契約締結日)	施工(履行)期間	契約金額(円)	工事(業務)概要	変更理由	変更回数
郡基第0302号	県営基幹農道整備事業 高鷲北部地区 第2工区第5号工事	郡上市高鷲町西洞地内	土木一式	(株)北栄工事	岐阜県郡上市高鷲町ひるがの4670-1243	令和4年1月7日	令和4年1月7日 ~令和4年9月28日	102,850,000	道路工 L=114m 土工 掘削工 V=4,600m ³ 、盛土工 V=5,300m ³ 付帯工 法面工(法枠、鉄筋挿入)A=205m ² 補強土壁工(H=2.25~9.75m)A=709m ² 排水工 L=86m	-	(当初)
						令和4年5月13日	令和4年1月7日 ~令和4年9月28日	111,300,200	道路工 L=114m 土工 掘削工 V=4,600m ³ 、盛土工 V=5,300m ³ 付帯工 法面工(法枠、鉄筋挿入)A=205m ² 補強土壁工(H=2.25~9.75m)A=709m ² 排水工 L=86m	仮置きしている不要土1,986m ³ を明野地内の嵩上げ場へ搬出することによる増額。	1回目
						令和4年7月22日	令和4年1月7日 ~令和5年1月11日	108,368,700	道路工 L=94m 土工 掘削工 V=3,000m ³ 、盛土工 V=1,800m ³ 付帯工 法面工(法枠、鉄筋挿入)A=243m ² 補強土壁工(H=0.75~8.25m)A=270m ²	2号法面工の土質を確認した結果、鉄筋挿入長が伸びたこと及び削孔機械の変更により足場工が必要となったことによる増。工法変更により他工事との調整が必要となり工期を105日間延長する。また、2号法面工の工法変更により施工範囲が重なる4号補強土壁工の一部を不施工とすることによる減。 受注者からインフレスライド条項による請求があり、スライド額を計算したところ増額となった。	2回目
						令和4年11月28日	令和4年1月7日 ~令和5年1月11日	111,372,800	道路工 L=94m 土工 掘削工 V=3,200m ³ 、盛土工 V=2,200m ³ 付帯工 法面工(法枠、鉄筋挿入)A=243m ² 補強土壁工(H=0.75~8.25m)A=270m ²	法面工吹付枠の形状変更に伴い鉄筋挿入本数が6本増えたことによる増額。 仮設盛土の勾配を変更したことによる大型土のう及び盛土材の増による増額。 産廃処分の実績による減額。	3回目
郡広第0305号	県営広域農道整備事業 郡上南部4期地区 第4工区第73号工事	郡上市八幡町初音地内	土木一式	(株)高垣組	岐阜県郡上市八幡町旭1035	令和3年12月24日	令和3年12月24日 ~令和4年8月31日	83,820,000	道路工 L=86m 土工 掘削 V=780m ³ 法面工(法枠、鉄筋挿入) A=780m ² 落石防止網 A=1,545m ² 排水工 L=110m	-	(当初)
						令和4年6月23日	令和3年12月24日 ~令和4年12月9日	91,485,900	道路工 L=86m 法面工(法枠、鉄筋挿入) A=780m ² 落石防止網 A=1,545m ² 排水工 L=110m	肉障木調査の結果による伐採処理の増。伐採木搬出について地山が急こう配で高低差が大きいことから索道を使用することによる増。この作業に不測の日数を要するため工期を延期する。 インフレスライド条項による請求があり、スライド額を計算したところ増額となった。	1回目
						令和4年11月30日	令和3年12月24日 ~令和4年12月9日	97,428,100	道路工 L=86m 法面工(法枠、鉄筋挿入) A=780m ² 落石防止網 A=1,707m ² 排水工 L=68m	砕砕工について一部中硬岩であることが判明し、枠内吹付を植生基材からコンクリートに変更したことによる増額。 週休二日制モデル工事の実績による増額。	2回目
郡広第0306号	県営広域農道整備事業 郡上南部5期地区 第1工区第3号工事	郡上市白鳥町六ノ里地内	土木一式	(株)前田土木	岐阜県郡上市白鳥町那留1502-409	令和3年12月24日	令和3年12月24日 ~令和4年8月24日	72,490,000	橋梁補修工 橋長L=42.2m 支承工、伸縮装置工 1式 道路工 1式 土工 盛土 V=1,400m ³ 法面工 法面保護工 A=2,500m ²	-	(当初)
						令和4年8月17日	令和3年12月24日 ~令和4年10月14日	72,708,900	橋梁補修工 橋長L=42.2m 支承工、伸縮装置工 1式 道路工 1式 土工 盛土 V=760m ³ 法面工 法面保護工 A=2,800m ²	既設橋台のアンカー削孔において既存鉄筋を避けて削孔した結果、ブラケットの構造を変更したことによる増額。この製作に日数を要するため工期を延期する。 法面保護工において、実施精査による面積の増による増額。	1回目

工事(委託)番号	工事(業務)名	施工場所	工事(業務)種別	契約の相手方の商号又は名称	契約の相手方の住所	契約締結日 (変更契約締結日)	施工(履行)期間	契約金額(円)	工事(業務)概要	変更理由	変更回数
郡防第0302号	県営ため池防災対策事業 郡上八幡地区 東乙原水路第1号工事	郡上市八幡町吉野地内	土木一式	(株)木越組	岐阜県郡上市八幡町 島谷1613	令和3年12月24日	令和3年12月24日 ~令和4年3月29日	43,450,000	東乙原水路 L=600m 水路工 塩ビ管φ300 L=592m 水路補修工 L=8m 付帯工 N=1式 仮設工 N=1式	-	(当初)
						令和4年10月26日	令和3年12月24日 ~令和5年3月24日	44,277,200	東乙原水路 L=600m 水路工 塩ビ管φ350 L=593m 付帯工 N=1式 仮設工 N=1式	趣元調整の結果、地域用水での利用考慮し水管φ300からφ350への変更及び道路管理者との協議による復旧工の増。これら調整による不測の日数を要したことにより工期を延期する。	2回目
						令和5年2月15日	令和3年12月24日 ~令和5年3月24日	55,207,900	東乙原水路 L=599.3m 水路工 塩ビ管φ350 L=592.8m 付帯工 N=1式 仮設工 N=1式	施工時間が登下校と重なることやトラック等の旋回が困難なことから、交通整理員を追加したことによる増。完成後の水路管理のためコンクリート上を歩行する可能性もあることから厚みを変更したことによる増。物価高騰により単品スライドと実施したことによる増。	3回目
						令和5年3月17日	令和3年12月24日 ~令和5年3月24日	57,907,300	東乙原水路 L=599.3m 水路工 塩ビ管φ350 L=590.5m 付帯工 N=1式 仮設工 N=1式	既設道路がオーバーレイされており、舗装厚が想定より4cmより厚く、処分量が増えたことによる増。	4回目
郡か業第0302号	県営かんがい排水事業(保全合理化型) 剣地区 第1号設計業務	郡上市白鳥町為真地内	農業土木	大同コンサルタンツ(株)	岐阜県岐阜市中鶴2-11	令和4年1月7日	令和4年1月7日 ~令和4年3月29日	14,190,000	設計業務 ゲート補修工(1) N=2基 ゲート補修工(2) N=3基 水路工 L=251m 魚道工 N=1式 護床工 N=1式	-	(当初)
						令和4年11月29日	令和4年1月7日 ~令和5年2月10日	14,415,500	設計業務 ゲート補修工(1) N=2基 ゲート補修工(2) N=3基 水路工 L=248m 魚道工 N=1式 護床工 N=1式	河川管理者との協議において、詳細な検討事項が多く打合せ回数が増えたことによる増。河川管理者との協議において、詳細検討が必要となり工期内の完成が見込めなくなったため工期を延長する。	4回目
郡治第0312号	予防治山事業 宮上谷地区工事(補正)	郡上市大和町小間見字宮上谷地内	土木一式	木鳥建設(資)	岐阜県郡上市大和町 徳永184	令和4年2月15日	令和4年2月15日 ~令和4年8月29日	30,932,000	谷止工(生コンクリート)1基 L=24.0m、H=6.0m、V=261.5m ³	-	(当初)
						令和4年9月16日	令和4年2月15日 ~令和4年9月30日	31,999,000	谷止工(生コンクリート)1基 L=24.0m、H=6.0m、V=261.5m ³	週休二日制モデル工事の適用により諸経費の増。土質調査による跡地緑化の工法及び面積の変更。	2回目
郡中第0312号	県営中山間地域総合整備事業 みなみ地区 美並用水路第4号工事	郡上市美並町上田地内	土木一式	(株)水口建設	岐阜県郡上市美並町 上田90番地18	令和4年3月29日	令和4年3月29日 ~令和4年12月16日	29,123,600	下田用水路 L=86.2m 土工 N=1式 管体工 塩ビ管φ250 L=84m 水管橋 N=1式 上部工 L=36.9m 下部工 N=2箇所 付帯工 N=1式	-	(当初)
						令和4年5月10日	令和4年3月29日 ~令和4年12月16日	33,805,200	下田用水路 L=86.2m 土工 N=1式 管体工 塩ビ管φ250 L=84m 水管橋 N=1式 上部工 L=36.9m 下部工 N=2箇所 付帯工 N=1式 舗装復旧工 N=1式(A=1039m ²)	地元から早期復旧の強い要望があり本工事にて施工することとなったため。	1回目
						令和4年12月9日	令和4年3月29日 ~令和5年3月24日	35,545,400	下田用水路 L=86.0m 土工 N=1式 管体工 塩ビ管φ250 L=84m 水管橋 N=1式 上部工 L=36.9m 下部工 N=2箇所 付帯工 N=1式 舗装復旧工 N=1式(A=1039m ²)	地元要望により給水栓の追加及び既設水路との取付が仮設であったため本施工を行うことによる増。現場環境改善等のモデル工事の実施による増。既設水路取付の協議に洲側の日数を要したため工期を令和5年3月24日まで延期する。	2回目

工事(委託)番号	工事(業務)名	施工場所	工事(業務)種別	契約の相手方の商号又は名称	契約の相手方の住所	契約締結日(変更契約締結日)	施工(履行)期間	契約金額(円)	工事(業務)概要	変更理由	変更回数
郡林第0306号	森林資源循環利用林道整備事業 林業専用道那留～六ノ里線(1工区)開設工事	郡上市白鳥町野添地内	土木一式	(株)前田土木	岐阜県郡上市白鳥町那留1502-409	令和4年3月25日	令和4年3月25日 ～令和4年12月20日	48,598,000	幅員W=3.0(3.6m) 施工延長L=881.6m 完成延長L=881.6m 土工(切土5,285m ³ 、盛土1,509m ³ 、残土3,344m ³ 、路床盛土1,571m ³) 法面保護工(植生基材吹付工24.8m ² 、植生マット工1,429.5m ² 、 種子吹付工2,342.1m ²) 排水工(横断溝9箇所)	-	(当初)
						令和4年12月9日	令和4年3月25日 ～令和4年12月20日	50,050,000	幅員W=3.0(3.6m) 施工延長L=881.6m 完成延長L=881.6m 土工(切土5,265m ³ 、盛土1,426m ³ 、残土2,755m ³ 、路床盛土1,554m ³) 法面保護工(植生基材吹付工544.4m ² 、植生マット工820.6m ² 、 種子吹付工1,986.3m ²) 排水工(横断溝37.7m、集水樹11基、フンカゴ11枚、コルゲート プリューム4.2m)	①起工測量の結果等により土工量の減。 ・人件費、燃料費の高騰に伴うスライドにより工事費の増。 ・工事発注後に近場で残土処理場が確保できたことによる工事費の減。 ・切土の結果、礫質土系の箇所が多かったことから、植生マット工から植生基材吹付工に変更。	1回目
郡経第0301号	県営経営体育成基盤整備事業 長滝地区排水路第1号工事	郡上市白鳥町長滝地内	土木一式	(株)北栄建設	岐阜県郡上市白鳥町二日町645番地の1	令和4年3月25日	令和4年9月1日 ～令和5年2月28日	37,873,000	2号排水路L=541m 水路工(プレハブ柵渠B500×H900)L=513m 落差工14箇所 合流樹2箇所 屈曲工2箇所	-	(当初)
						令和4年4月28日	令和5年5月6日 ～令和4年11月2日	38,149,100	2号排水路L=541m 水路工(プレハブ柵渠B500×H900)L=513m 落差工14箇所 合流樹2箇所 屈曲工2箇所	労務単価等の運用に係る特例措置により労務単価 を変更したことによる増額。 降雪の影響を回避するため工期を令和4年5月6日 ～令和4年11月2日に変更。	1回目
						令和4年11月18日	令和5年5月6日 ～令和4年11月25日	38,615,500	2号排水路L=541m 水路工(プレハブ柵渠B500×H900)L=338m 水路工(プレハブ柵渠B500×H600)L=156m 落差工14箇所 合流樹2箇所 屈曲工2箇所	隣水路に接続する用水路の水が止められないこと から、用水路の水の切り替えを追加したことによる 増額。	2回目
郡治第0313号	復旧治山事業 小洞地区工事(補正)	郡上市大和町万場字中前平地内	土木一式	(株)三島組	岐阜県郡上市大和町万場2555	令和4年3月15日	令和4年3月15日 ～令和4年10月17日	28,985,000	谷止工(コンクリート) N=1基 L=28.5m、H=8.0m、V=251.1m ³	-	(当初)
						令和4年9月20日	令和4年3月15日 ～令和4年10月17日	31,471,000	谷止工(コンクリート) N=1基 L=28.5m、H=8.0m、V=251.1m ³	単価スライド協議、週休2日制モデル工事適用による 諸経費の増及び建設廃棄物処分数量の増による。	1回目
郡治第0314号	流木防止総合対策事業 陰地区工事(補正)	郡上市美並町大原字陰地内	土木一式	(有)ピーシー	岐阜県郡上市美並町上田3215	令和4年3月15日	令和4年3月15日 ～令和4年10月17日	28,751,800	NO.1谷止工(コンクリート)N=1基 L=32.5m H=4.5m V=261.1m ³	-	(当初)
						令和5年2月20日	令和4年3月15日 ～令和5年2月28日	30,028,900	NO.1谷止工(コンクリート)N=1基 L=32.5m H=4.5m V=267.0m ³	週休2日制モデル工事の実施及びスライド単価適用による増額	2回目
郡治第0315号	復旧治山事業 赤谷地区工事(ゼロ国)	郡上市八幡町西乙原字赤谷口地内	土木一式	カツラ工業(株)	岐阜県郡上市八幡町相生字池ノ尻2284-2	令和4年3月22日	令和4年3月22日 ～令和4年10月14日	26,565,000	現場吹付法砕工(梁断面200×200) A=492.6m ² 仮設工一式	-	(当初)
						令和4年6月14日	令和4年3月22日 ～令和4年10月14日	32,751,400	法砕工(吹付コンクリート) 392.6m ² 伏工(金網付繊維マット) 850.5m ² 柵工(丸太)13.0m 仮設工 1式	労務単価等の運用に係る特例措置及びモデル事業 適用での諸経費の増。また、自然現象により工種を 追加	1回目
						令和4年7月22日	令和4年3月22日 ～令和4年10月14日	32,530,300	法砕工(吹付コンクリート) 387.5m ² 伏工(金網付繊維マット) 850.5m ² 柵工(丸太)13.0m 仮設工 1式	途中症対策に伴う諸経費の補正及び出来高精算に よる数量の変更。	2回目
郡治第0317号	流木防止総合対策事業 角摩地区工事(ゼロ国)	郡上市八幡町洲河字角摩地内	土木一式	(株)丸芳組	岐阜県郡上市八幡町稲成1148-2	令和4年3月22日	令和4年3月22日 ～令和4年12月9日	44,660,000	谷止工(生コンクリート) N=1基 L=24.5m H=5.5m V=236.2m ³ 森林整備工 A=0.42ha	-	(当初)
						令和4年8月19日	令和4年3月22日 ～令和4年12月9日	43,523,700	谷止工(生コンクリート) N=1基 L=25.0m H=5.5m V=238.9m ³ 森林整備工 A=0.42ha	確定岩盤線相違により、谷止工の仕様を変更する。 また、森林整備、木くず処分数量出来高による清算 変更。	1回目
						令和4年11月25日	令和4年3月22日 ～令和4年12月9日	43,828,400	谷止工(生コンクリート) N=1基 L=25.0m H=5.5m V=238.9m ³ 森林整備工 A=0.17ha	岩盤線相違により、間詰工より袖囲へと仕様を変更 する。また、週休2日制による諸経費の増額。	2回目
郡治第0316号	復旧治山事業 イワタル地区工事(ゼロ国)	郡上市高鷲町大鷲字イワタル地内	土木一式	穂積建設(株)	岐阜県郡上市高鷲町大鷲790番地5	令和4年3月22日	令和4年3月22日 ～令和4年9月16日	15,895,000	床固工(生コンクリート) N=1基 L=16.0m H=3.0m V=105.6m ³ 前庭保護工1式	-	(当初)
						令和4年9月1日	令和4年3月22日 ～令和4年9月16日	17,041,200	床固工(生コンクリート) N=1基 L=16.0m H=3.0m V=105.6m ³ 前庭保護工1式 付帯工一式	単価スライド及び週休2日制モデル工事実施による 経費の増。 降雨による洗堀防止として、既設構造物への付帯 工を追加。	1回目

工事(委託)番号	工事(業務)名	施工場所	工事(業務)種別	契約の相手方の商号又は名称	契約の相手方の住所	契約締結日 (変更契約締結日)	施工(履行)期間	契約金額(円)	工事(業務)概要	変更理由	変更回次
郡中業第0303号	県営中山間地域総合整備事業 みなみ地区 計画変更業務	郡上市美並町地内	農業土木	(株)三栄コンサルタント	岐阜県岐阜市水海道 4-22-12	令和4年3月25日	令和4年3月25日 ~令和4年12月9日	2,167,000	計画変更業務 N=1式	-	(当初)
						令和4年11月25日	令和4年3月25日 ~令和4年12月9日	2,283,600	計画変更業務 N=1式	残事業の計画策定に調整等を要し、打合せ回数が増えたことによる増額。	1回目
郡中業第0305号	県営中山間地域総合整備事業 白鳥北部地区 計画変更業務	郡上市白鳥町地内	農業土木	(株)ユニオン	岐阜県岐阜市西河渡 2-57	令和4年3月25日	令和4年3月25日 ~令和4年12月9日	2,332,000	計画変更業務 N=1式	-	(当初)
						令和4年11月25日	令和4年3月25日 ~令和4年12月9日	2,490,400	計画変更業務 N=1式	残事業の計画策定に調整等を要し、打合せ回数が増えたことによる増額。	1回目